Lucrari de reparatie a blocului administrativ lit. "V" in incinta MAI

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Ţurcan Artiom
Date: 2020.02.06 18:16:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a blocului administrativ lit. "V" in incinta MAI

Valoarea de deviz 1 455 809.18 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. SUBSOL **1.1. Demolari si evacuari**				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	25.670	17.456 17.456	448.100 448.100
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	74.000	21.338 19.118	1 578.982 1 414.702
3	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	110.030	24.442 22.442	2 689.402 2 469.328
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	115.300	12.021 11.221	1 386.044 1 293.804
5	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2.000	45.716 45.716	91.432 91.432
6	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2.000	39.482 39.482	78.964 78.964
7	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	41.200	66.616 66.496	2 744.586 2 739.636
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6.700	33.417 32.417	223.892 217.192
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6.700	13.418 12.468	89.901 83.536
10	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa,	t	8.700	77.717	676.140

1	2	3	4	5	6	7
		al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m			77.717	676.140
11	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	8.700	22.858 22.858	198.865 198.865
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	8.700	30.966 0.000	269.400 0.000
		Total Demolari si evacuari Inclusiv salariu				**10 475.708 9 711.699**
		1.2. Tavane				
13	CJ04C	Profiluri si ornamente decoratice din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	232.140	31.510 20.780	7 314.727 4 823.869
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	208.150	2.897 1.247	602.996 259.542
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	104.000	28.680 22.858	2 982.717 2 377.232
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	208.150	32.334 22.858	6 730.340 4 757.913
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	34.000	256.857 91.432	8 733.138 3 108.688
		Total Tavane Inclusiv salariu				**26 363.918 15 327.244**
		1.3. Pereti				
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	115.300	3.797 1.247	437.771 143.756
19	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	115.300	67.774 49.872	7 814.362 5 750.242

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	570.250	2.897 1.247	1 651.876 710.967
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	220.000	62.742 50.703	13 803.284 11 154.704
22	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	106.000	16.237 10.806	1 721.106 1 145.394
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	220.000	17.317 8.312	3 809.630 1 828.640
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	570.250	28.680 22.858	16 354.759 13 034.795
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	570.250	32.334 22.858	18 438.494 13 034.795
26	RpCR27D1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu doua straturi de email si un strat de lac	m2	21.300	44.232 32.832	942.150 699.330
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**64 973.432** **47 502.623**
		1.4. Pardosea				
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	184.200	3.797 1.247	699.371 229.661
28	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	184.200	57.651 9.725	10 619.338 1 791.361
29	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE	m2	184.200	315.351 64.418	58 087.634 11 865.796

1	2	3	4	5	6	7
		Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)				
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**69 406.343** **13 886.818**
		1.5. Timplarie				
30	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	21.780	1 838.398 74.808	40 040.313 1 629.319
31	CK33B	Miner pentru usi	buc	12.000	250.498 39.898	3 005.971 478.771
32	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	12.000	255.400 103.900	3 064.800 1 246.800
33	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canaturi inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa - din profil PVC nereciclat. cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1,5mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu minimum 16mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren (Blocuri sanitare)	m2	3.520	1 835.111 41.135	6 459.592 144.795
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**52 570.676** **3 499.685**
		1.6. Bloc sanitar **1.6.1. Tavan**				
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6.700	2.897 1.247	19.409 8.354
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	6.700	28.681 22.858	192.162 153.148
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	6.700	35.133	235.392

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala)			22.858	153.149
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**446.963** **314.651**
		1.6.2. Pereti				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	41.200	3.797 1.247	156.428 51.368
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41.200	67.776 49.872	2 792.354 2 054.726
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	41.200	216.324 68.574	8 912.530 2 825.249
40	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete	buc	2.000	428.635 29.092	857.269 58.184
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**12 718.581** **4 989.527**
		1.6.3. Pardosea				
41	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	6.700	54.902 3.325	367.841 22.276
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6.700	57.708 29.092	386.641 194.916
43	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	6.700	19.446 9.974	130.287 66.828

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
44	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru)	m2	6.700	223.849 45.716	1 499.789 306.297
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**2 384.558** **590.317**
		1.6.4. Articole sanitare, Apa si Canalizare				
45	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Inclusiv coloana)	m	5.100	56.407 13.299	287.674 67.826
46	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	2.000	47.033 15.793	94.066 31.586
47	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	3.000	32.717 11.637	98.150 34.910
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 100 x 50 mm)	buc	2.000	34.717 11.637	69.434 23.274
49	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3.800	27.538 10.390	104.646 39.482
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4.000	21.463 9.143	85.853 36.573
51	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic,	buc	2.000	789.063 85.198	1 578.126 170.396

1	2	3	4	5	6	7
		montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)				
52	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.000	438.574 68.574	877.148 137.148
53	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2.000	1 374.602 174.552	2 749.204 349.104
54	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8.400	104.563 26.183	878.330 219.936
55	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 20mm x 1/2"	buc	6.000	66.046 14.546	396.276 87.276
56	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(la lavoar,)	buc	6.000	67.278 12.468	403.668 74.808
		Total Articole sanitare, Apa si Canalizare **Inclusiv salariu**				**7 622.575** **1 272.319**
		Total Bloc sanitar **Inclusiv salariu**				**23 172.677** **7 166.814**
		Total SUBSOL **Inclusiv salariu**				**246 962.754** **97 094.883**
		2. ETAJ I **2.1. Demontari si evacuari**				
57	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	29.700	17.455 17.455	518.420 518.420

1	2	3	4	5	6	7
58	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	50.400	21.338 19.118	1 075.416 963.528
59	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	206.400	24.442 22.442	5 044.912 4 632.112
60	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	185.660	14.629 13.299	2 716.055 2 469.121
61	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (In locurile deteriorate)	m2	82.000	12.021 11.221	985.738 920.138
62	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	49.300	39.066 39.066	1 925.974 1 925.974
63	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2.000	45.716 45.716	91.432 91.432
64	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2.000	39.482 39.482	78.964 78.964
65	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	41.400	66.616 66.496	2 757.899 2 752.934
66	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6.800	33.417 32.417	227.234 220.434
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6.800	13.418 12.468	91.242 84.782
68	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	9.100	77.717 77.717	707.227 707.227
69	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	9.100	22.858 22.858	208.008 208.008
70	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	9.100	30.963 0.000	281.760 0.000
		Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu				**16 710.281 15 573.074**
		2.2. Tavane				
71	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	245.600	31.510 20.780	7 738.852 5 103.568

1	2	3	4	5	6	7
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	195.900	2.897 1.247	567.483 244.248
73	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	119.300	28.680 22.858	3 421.515 2 726.960
74	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	195.900	32.334 22.858	6 334.233 4 477.882
		Total Tavane **Inclusiv salariu**				**18 062.083** **12 552.658**
		2.3. Pereti				
75	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice plane inclusiv glafurile, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	4.200	155.287 74.264	652.206 311.908
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	82.000	3.797 1.247	311.338 102.238
77	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	82.000	67.775 49.872	5 557.509 4 089.504
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	771.310	2.897 1.247	2 234.315 961.657
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	265.300	62.742 50.703	16 645.506 13 451.559
80	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	118.000	16.237 10.806	1 915.948 1 275.061
81	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	265.300	17.317 8.312	4 594.074 2 205.174
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	771.310	28.680 22.858	22 121.105 17 630.583

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	771.310	32.334 22.858	24 939.567 17 630.625
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**78 971.568** **57 658.309**
		2.4. Pardosea				
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	206.400	3.797 1.247	783.660 257.340
85	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	206.400	57.651 9.725	11 899.221 2 007.265
86	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	206.400	315.351 64.418	65 088.405 13 295.875
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**77 771.286** **15 560.480**
		2.5. Timplarie				
87	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	26.180	1 838.398 74.808	48 129.264 1 958.474
88	CK33B	Miner pentru usi	buc	15.000	250.498 39.898	3 757.464 598.464
89	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	15.000	255.400 103.900	3 831.000 1 558.500
90	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canaturi inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa - din profil PVC nereciclat. cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu	m2	9.690	1 835.126 41.144	17 782.372 398.685

1	2	3	4	5	6	7
		grosimea minim 1,5mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu minimum 16mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren (Blocuri sanitare) si delimitare coridor				
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**73 500.100** **4 514.123**
		2.6. Bloc sanitar **2.6.1. Tavan**				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6.800	2.897 1.247	19.698 8.478
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	6.800	28.680 22.858	195.027 155.435
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala)	m2	6.800	32.335 22.858	219.877 155.434
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**434.602** **319.347**
		2.6.2. Pereti				
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	41.400	3.797 1.247	157.188 51.618
95	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41.400	67.777 49.872	2 805.952 2 064.701
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)	m2	41.400	216.324 68.574	8 955.804 2 838.964

1	2	3	4	5	6	7
97	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete.	buc	2.000	428.635 29.092	857.269 58.184
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**12 776.213** **5 013.467**
		2.6.3. Pardosea				
98	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	6.800	54.895 3.325	373.289 22.609
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6.800	57.736 29.092	392.606 197.826
100	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6.800	19.431 9.974	132.134 67.826
101	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru)	m2	6.800	223.849 45.716	1 522.172 310.869
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**2 420.201** **599.130**
		2.6.4. Articole sanitare, Apa si Canalizare				
102	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Inclusiv coloana)	m	5.100	56.407 13.299	287.674 67.826
103	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	2.000	47.033 15.793	94.066 31.586

1	2	3	4	5	6	7
		110x110x110mm				
104	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(Cot 90)	buc	3.000	32.717 11.637	98.150 34.910
105	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 100 x 50 mm)	buc	2.000	34.717 11.637	69.434 23.274
106	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3.800	27.538 10.390	104.646 39.482
107	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4.000	21.463 9.143	85.853 36.573
108	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2.000	789.063 85.198	1 578.126 170.396
109	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.000	438.574 68.574	877.148 137.148
110	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2.000	1 374.602 174.552	2 749.204 349.104
111	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	8.400	104.563 26.183	878.330 219.936
112	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica	buc	6.000	66.046 14.546	396.276 87.276

1	2	3	4	5	6	7
		intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 20mm x 1/2"				
113	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"(la lavoar,)	buc	6.000	67.278 12.468	403.668 74.808
		Total Articole sanitare, Apa si Canalizare **Inclusiv salariu**				**7 622.575** **1 272.319**
		Total Bloc sanitar **Inclusiv salariu**				**23 253.591** **7 204.263**
		Total ETAJ I **Inclusiv salariu**				**288 268.909** **113 062.907**
		3. ETAJ II **3.1. Demontari si evacuari**				
114	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	30.100	17.455 17.455	525.402 525.402
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	82.100	21.338 19.118	1 751.816 1 569.554
116	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	218.900	24.443 22.442	5 350.469 4 912.642
117	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	338.440	14.629 13.299	4 951.109 4 500.990
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate)	m2	178.300	12.021 11.221	2 143.380 2 000.740
119	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	96.000	39.066 39.066	3 750.374 3 750.374
120	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2.000	45.716 45.716	91.432 91.432
121	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2.000	39.482 39.482	78.964 78.964
122	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Blocuri sanitare)	m2	41.400	66.616 66.496	2 757.899 2 752.934
123	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6.800	33.417 32.417	227.234 220.434

1	2	3	4	5	6	7
124	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6.800	13.418 12.468	91.242 84.782
125	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	10.120	125.095 125.095	1 265.959 1 265.959
126	TrI1AA01 B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	10.120	22.858 22.858	231.323 231.323
127	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	10.120	30.960 0.000	313.320 0.000
		Total Demontari si evacuari **Inclusiv salariu**				**23 529.923** **21 985.530**
		3.2. Tavane				
128	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	218.900	256.857 91.432	56 226.000 20 014.465
		Total Tavane **Inclusiv salariu**				**56 226.000** **20 014.465**
		3.3. Pereti				
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betongrunt)	m2	178.300	3.797 1.247	676.969 222.304
130	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	178.300	67.774 49.872	12 084.162 8 892.178
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	835.600	2.897 1.247	2 420.566 1 041.826
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	292.400	62.742 50.703	18 345.824 14 825.616
133	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	115.800	16.237 10.806	1 880.271 1 251.288
134	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	292.400	17.317	5 063.349

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			8.312	2 430.429
135	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	835.600	28.680 22.858	23 964.972 19 100.145
136	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	835.600	32.334 22.858	27 018.288 19 100.145
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**91 454.401** **66 863.931**
		3.4. Pardosea				
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	218.900	3.797 1.247	831.120 272.925
138	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	218.900	57.651 9.725	12 619.861 2 128.828
139	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de MDF, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU)	m2	218.900	315.351 64.418	69 030.241 14 101.100
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**82 481.222** **16 502.853**
		3.5. Timplarie				
140	CK03A	Usi din MDF (ATENTIE Sponate cu spon natural) interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Culoarea , forma se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren)	m2	26.180	1 838.398 74.808	48 129.264 1 958.474
141	CK33B	Miner pentru usi	buc	15.000	250.498 39.898	3 757.464 598.464
142	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	15.000	255.400 103.900	3 831.000 1 558.500

1	2	3	4	5	6	7
143	CK25D1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice in doua canaturi inclusiv armaturile si accesoriile necesare Toc usa - din profil PVC nereciclat. cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1,5mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 118mm si grosimea 60mm, Sticla dubla cu minimum 16mm despartituri (4-16-4) dintre care una de tip crizet. Forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren (Blocuri sanitare) si delimitare coridor	m2	9.690	1 835.126 41.144	17 782.372 398.685
		Total Timplarie **Inclusiv salariu**				**73 500.100** **4 514.123**
		3.6. Bloc sanitar **3.6.1. Tavan**				
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	6.800	2.897 1.247	19.698 8.478
145	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	6.800	28.680 22.858	195.027 155.435
146	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umezeala)	m2	6.800	35.135 22.858	238.917 155.434
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**453.642** **319.347**
		3.6.2. Pereti				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betongrunt)	m2	41.400	3.797 1.247	157.188 51.618
148	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	41.400	67.777 49.872	2 805.952 2 064.701
149	CI22B	Placaj din placute de ceramica cu	m2	41.400	216.324	8 955.804

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)			68.574	2 838.964
150	SC13A1	Oglinda din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 800 x 600 mm, montata pe perete.	buc	2.000	428.635 29.092	857.269 58.184
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**12 776.213** **5 013.467**
		3.6.3. Pardosea				
151	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	6.800	54.895 3.325	373.289 22.609
152	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6.800	57.736 29.092	392.606 197.826
153	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	6.800	19.431 9.974	132.134 67.826
154	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica cu dimensiunile 600x600mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (Culoarea forma si dimensiunile se or coordona cu beneficiaru)	m2	6.800	223.849 45.716	1 522.172 310.869
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**2 420.201** **599.130**
		3.6.4. Articole sanitare, Apa si Canalizare				
155	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Inclusiv	m	5.100	56.407 13.299	287.674 67.826

1	2	3	4	5	6	7
		coloana)				
156	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm	buc	2.000	47.033 15.793	94.066 31.586
157	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90)	buc	3.000	32.717 11.637	98.150 34.910
158	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trecere 100 x 50 mm)	buc	2.000	34.717 11.637	69.434 23.274
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3.800	27.538 10.390	104.646 39.482
160	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90)	buc	4.000	21.463 9.143	85.853 36.573
161	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)	buc	2.000	789.063 85.198	1 578.126 170.396
162	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2.000	438.574 68.574	877.148 137.148
163	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2.000	1 374.602 174.552	2 749.204 349.104
164	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la	m	8.400	104.563 26.183	878.330 219.936

1	2	3	4	5	6	7
		obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm				
165	AcA54A	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: Racord Metal - Polipropilena F 20mm x 1/2"	buc	6.000	66.046 14.546	396.276 87.276
166	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar,)	buc	6.000	67.278 12.468	403.668 74.808
		Total Articole sanitare, Apa si Canalizare **Inclusiv salariu**				**7 622.575** **1 272.319**
		Total Bloc sanitar **Inclusiv salariu**				**23 272.631** **7 204.263**
		Total ETAJ II **Inclusiv salariu**				**350 464.277** **137 085.165**
		4. Casa Scarii **4.1. Demontari si evacuari**				
167	RpCO56A	Demontari: timplarie alumin (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10.550	17.459 17.459	184.194 184.194
168	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	163.200	12.021 11.221	1 961.860 1 831.300
169	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (mina curenta)	kg	132.300	1.767 1.662	233.779 219.936
170	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	6.400	77.717 77.717	497.390 497.390
171	TrI1AA01B1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 1	t	6.400	22.858 22.858	146.291 146.291
172	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6.400	30.956 0.000	198.120 0.000
		Total Demontari si evacuari **Inclusiv salariu**				**3 221.634** **2 879.111**
		4.2. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
173	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	65.900	136.019 79.380	8 963.680 5 231.116
174	CJ04C	Profiluri si ornamente decorative din polisterol, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinarea intre tavane si pereti (Forma se va coordona cu beneficiarul)	m	22.100	31.510 20.780	696.367 459.238
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	65.900	2.897 1.247	190.899 82.164
176	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (In locurile deteriorate)	m2	65.900	57.360 45.716	3 780.023 3 012.685
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	65.900	32.334 22.858	2 130.813 1 506.342
		Total Tavan **Inclusiv salariu**				**15 761.782** **10 291.545**
		4.3. Pereti				
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betongrunt)	m2	163.200	3.797 1.247	619.638 203.478
179	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	163.200	67.775 49.872	11 060.843 8 139.110
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	163.200	2.897 1.247	472.758 203.478
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	163.200	62.742 50.703	10 239.529 8 274.762
182	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	163.200	17.317 8.312	2 826.053 1 356.518

1	2	3	4	5	6	7
		aplicat pe suprafete lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
183	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	96.000	16.237 10.806	1 558.738 1 037.338
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	163.200	28.680 22.858	4 680.565 3 730.425
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	163.200	32.334 22.858	5 276.903 3 730.426
186	CH06A	Mina curenta INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime,, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din INOX	m	17.200	1 723.619 37.404	29 646.247 643.349
		Total Pereti **Inclusiv salariu**				**66 381.274** **27 318.884**
		4.4. Pardosea				
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Betongrunt)	m2	218.900	3.797 1.247	831.120 272.925
188	CG47D	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Suprafete plane)	m2	41.200	207.204 45.716	8 536.811 1 883.499
189	CI24A	Placarea treptelor cu placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta , grosimea nu mai mica de 9 mm (Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	33.120	332.221 160.214	11 003.167 5 306.298
190	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m	58.610	71.819 35.326	4 209.331 2 070.436

1	2	3	4	5	6	7
191	CK18C	Montarea coltare din aluminiu la muchia treptei	m	67.500	49.313 10.806	3 328.661 729.378
		Total Pardosea **Inclusiv salariu**				**27 909.090** **10 262.536**
		Total Casa Scarii **Inclusiv salariu**				**113 273.780** **50 752.076**

		Total	lei	998 969.80
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %	89 548.90
		Cheltuieli de transport	2.00 %	11 965.99
		Total	100.00 +	1 100 484.69
		Cheltuieli de regie	6.00 %	66 029.08
		Total	100.00 +	1 166 513.77
		Beneficiul de deviz	4.00 %	46 660.55
		Total	100.00 +	1 213 174.32
		TVA	20.00 %	242 634.86
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**1 455 809.18** **397 995.10**

Intocmit _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)