

**Lucrari de reparatie a str. I.  
L.Caragiale - A. Plamadeala,  
com. Zagarancea**

(denumirea obiectivului)

## Caiet de sarcini

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L=500m, b=4,5m</b> <b>1.1. Sector Caragiale, L=350m, b=4m</b>				
1	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1 400,0000		
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	14,0000		
3	DI134A1 k=5	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K=5,0000	100m2	-14,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Sector Caragiale, L=350m, b=4m</b> <b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.2. Sector Plămădeală, L=150m, b=4m</b>				
4	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,6000		
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri	100 m3	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
		de 25 t , 8 parcursuri pe o urma				
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	6,0000		
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,0000		
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total Sector 2, L=150m, b=4m Inclusiv salariu</b>				
		<i>Total</i>	lei			
		<b>Total L=500m, b=4,5m Inclusiv salariu</b>				

		Total	lei	
		Asigurari sociale	24 %	
		Cheltuieli de regie	14,5 %	
		Total		
		Beneficiu de deviz	6 %	
		Total		
		TVA	20 %	
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a str. I.  
L.Caragiale - A. Plamadeala,  
com. Zagarancea**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Caiet de sarcini

**Valoarea de deviz**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9100		
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	116,4400		
<b>Total manopera</b>						

**Materiale:**

1.	11202062010361	Savura	m3	20,0000		
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	14,0000 6,0000		
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	176,4000 113,4000		
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	21,0000 9,0000		
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,0000		
<b>Total materiale de construcții</b>						

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,7680		
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	54,2000		
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	15,6800 6,7200		
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,3576		
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,4020		
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,8650		
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	2,1200		
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,3576		
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,2800		
<b>Total utilaje de construcții</b>						

Total	lei
Asigurari sociale	24 %
Cheltuieli de regie	14,5 %
Total	
Beneficiu de deviz	6 %
Total	
TVA	20 %

**Total deviz:**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)