

**Reparatia si reconstructia
partiala a etajului intii pentru
extinderea sectiei de reanimare si
terapie intensiva in blocul
chirurgical al IMSP SCM „Sfinta
Treime,, str. A. Russo,11 mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)

Valoarea de deviz 219 678,40 lei

Intocmit in prețuri curente 29.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montaj				
1	10-08-001-04	Aparate receptoare: Dispozitiv "ПІС" pentru: 4 raze Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu cu adresa, FPA-5000.	buc	1,000	478,37 461,67	478,37 461,67
2	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1modul LSN 0300 A	buc	2,000	181,09 167,88	362,17 335,76
3	10-06-037-06	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi (carcasa fata panou MPH 0010 A)	buc	1,000	1 759,43 91,49	1 759,43 91,49
4	10-06-037-06	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 700x1000 (carcasa fata sursa alimentare si acumulatori PSF 0002 A)	buc	1,000	1 759,43 91,49	1 759,43 91,49
5	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: modul controller cu acumulatori BCM-0000-B	buc	1,000	181,09 167,88	181,09 167,88
6	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze:	buc	1,000	181,09	181,09

1	2	3	4	5	6	7
		modul controller cu LCD displei MPC-7000-C			167,88	167,88
7	10-04-066-07	Set cabluri conectare sursa alimentare CPB 0000 A	buc	1,000	42,09 41,97	42,09 41,97
8	10-04-066-07	Set cabluri conectare sursa alimentare CBB 0000 A	buc	2,000	42,10 41,97	84,20 83,94
9	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Sursa de alimentare UPS 24V/6A	buc	1,000	622,41 423,90	622,41 423,90
10	10-01-039-06	Acumulatori 12v, 40A	buc	2,000	83,94 83,94	167,88 167,88
11	10-08-002-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla Detector cu adresa multicriterial +10%,	buc	48,000	43,35 41,97	2 080,61 2 014,56
12	10-08-002-02	Avertizoare "IIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC -420RW	buc	2,000	95,95 83,94	191,91 167,88
13	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Cheie test buton incendiu	buc	2,000	83,94 83,94	167,88 167,88
14	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Sirena montata in interior, cu adresa	buc	4,000	87,04 41,97	348,17 167,88
15	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Sirena si stroboscop montata in exterior	buc	1,000	87,04 41,97	87,04 41,97
16	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare Modul releu RMH 0002 A	buc	1,000	83,94 83,94	83,94 83,94
17	10-08-001-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1 Modul FLM -420-EOL2W-W	buc	1,000	181,09 167,88	181,09 167,88
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Cabluri pentru detectoare ale sistemului de semnalizare 1x2x0.8 JE-	100 m	3,500	731,34 520,43	2 559,69 1 821,50

1	2	3	4	5	6	7
		H(st)H				
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg Cabluri pentru detectoare ale sistemului de	100 m	0,200	719,95 520,45	143,99 104,09
20	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal cablu de plastic 10x22mm	100 m	1,000	1 114,61 683,69	1 114,61 683,69
21		Materiale	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
22		Cabluri pentru detectoare ale sistemului de semnalizare 1x2x0.8	m	350,000	12,20 0,00	4 270,00 0,00
23		Cablu de alimentare de cupru 3x1.5	m	20,000	6,83 0,00	136,60 0,00
24		Canal cablu de plastic 10x22mm	m	100,000	10,25 0,00	1 025,00 0,00
Cheltuieli directe			lei		18 028,69	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		1 677,40	
Cheltuieli de transport			5,00 %		481,93	
Total			100,00 +		20 188,02	
Cheltuieli de regie			50,00 %		3 727,57	
Total			100,00 +		23 915,59	
Beneficiu de deviz			4,00 %		956,63	
Total Lucrari de montaj					24 872,22	
Inclusiv salariu					9 132,53	
		2. Valoare utilajului				
25		Dispozitivul de receptie si comanda pentru sistemul de alarma incendiu cu adresa, FPA-5000 complet:	set	1,000	23 181,00 0,00	23 181,00 0,00
26		Modul LSN 0300 A	buc	2,000	5 947,00 0,00	11 894,00 0,00
27		Carcasa fata panou MPH 0010 A	buc	1,000	8 980,00 0,00	8 980,00 0,00
28		Carcasa fata sursa alimentare si	buc	1,000	2 620,00	2 620,00

1	2	3	4	5	6	7
		acumulatori PSF 0002 A			0,00	0,00
29		Modul controller cu acumulatori BCM-0000-B	buc	1,000	2 730,00 0,00	2 730,00 0,00
30		Modul controller cu LCD displei MPC-7000-C	buc	1,000	9 924,00 0,00	9 924,00 0,00
31		Set cabluri conectare sursa alimentare CPB 0000 A	buc	1,000	389,00 0,00	389,00 0,00
32		Set cabluri conectare sursa alimentare CPB 0000 A	buc	2,000	389,00 0,00	778,00 0,00
33		Sursa de alimentare UPS 24V/6A	buc	1,000	325,00 0,00	325,00 0,00
34		Acumulatori 12v, 40A	buc	2,000	3 067,50 0,00	6 135,00 0,00
35		Detector cu adresa multicriterial +10%,	buc	48,000	1 474,00 0,00	70 752,00 0,00
36		Declansator manual de alarma de incendiu, cu adresa FMC -420RW	buc	2,000	900,83 0,00	1 801,66 0,00
37		Cheie test buton incendiu	buc	2,000	1 740,00 0,00	3 480,00 0,00
38		Sirena montata in interior, cu adresa	buc	4,000	1 281,00 0,00	5 124,00 0,00
39		Sirena si stroboscop montata in exterior	buc	4,000	134,16 0,00	536,64 0,00
40		Modul releu RMH 0002 A	buc	1,000	6 552,00 0,00	6 552,00 0,00
41		Modul FLM -420-EOL2W-W	buc	1,000	1 115,00 0,00	1 115,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe	lei			156 317,30
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			1 875,81
		Total Valoare utilajului				158 193,11
		Inclusiv salariu				0,00
		Cheltuieli directe	lei			183 065,33
		TVA	20,00 %			36 613,07

Total deviz: **219 678,40**
Inclusiv salariu **9 132,53**

VSN CONS SRL

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)