

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21085989 din 03 august 2023. [ocds-b3wdp1-MD-1690296129063](#)

Obiectul achiziției: **Înlocuirea ferestrelor din PVC la I.P."Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice"**

Lot 1. Ferestre la căminul nr. 2 (inclusiv demontare/instalare, finisare glafuri)

Nr. crt	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1	1.1 Ferestre din PVC cu pervaz (inclusiv servicii de demontare a celor existente /instalare și finisare glafuri)	Ferestre din PVC cu pervaz	Ucraina	Megatek grup SRL	Ferestre cu pervaz , mărimea 1900/1580h. Mărimea pervazului conform schițelor.Culoarea pervazului maro. Ferestrele vor fi din profil cu 5 camere, lățimea constructivă de 60 mm, geamurile vor avea 1 cameră cu 2 sticle. Sticla : Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E). Toate ferestrele care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile. Mecanismele de închidere/deschidere rezistente la exploatare intensivă cu posibilitatea înlocuirii în caz de defectare. Schițele se anexează	Ferestre cu pervaz , mărimea 1900/1580h. Mărimea pervazului conform schițelor.Culoarea pervazului maro. Ferestrele vor fi din profil cu 5 camere, lățimea constructivă de 60 mm, geamurile vor avea 1 cameră cu 2 sticle. Sticla : Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E). Toate ferestrele care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile. Mecanismele de închidere/deschidere rezistente la exploatare intensivă cu posibilitatea înlocuirii în caz de defectare. Schițele se anexează	
2	1.2 Ferestre din PVC cu pervaz + ușă balcon (inclusiv servicii de demontare a celor existente /instalare și finisare glafuri)	Ferestre din PVC cu pervaz + ușă balcon	Ucraina	Megatek grup SRL	Ferestre cu pervaz + ușă balcon, mărimea ușă 720/2340, mărime fereastră 1160/1580. Mărimea pervazului conform schițelor.Culoarea pervazului maro. Profil cu 5 camere, lățimea constructivă de 60 mm, geamurile vor avea 1 cameră cu 2 sticle. Sticla : Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E). Toate ferestrele sau ușile care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile. Mecanismele de închidere/deschidere rezistente la exploatare intensivă cu posibilitatea înlocuirii în caz de defectare. Schițele se anexează	Ferestre cu pervaz + ușă balcon, mărimea ușă 720/2340, mărime fereastră 1160/1580. Mărimea pervazului conform schițelor.Culoarea pervazului maro. Profil cu 5 camere, lățimea constructivă de 60 mm, geamurile vor avea 1 cameră cu 2 sticle. Sticla : Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E). Toate ferestrele sau ușile care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile. Mecanismele de închidere/deschidere rezistente la exploatare intensivă cu posibilitatea înlocuirii în caz de defectare. Schițele se anexează	

Nr. crt	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
3	1.3 Ferestre din PVC cu pervaz (inclusiv servicii de demontare a celor existente /instalare și finisare glafuri)	Ferestre din PVC cu pervaz	Ucraina	Megatek grup SRL	Ferestre cu pervaz, mărimea 1100/1560. Mărimea pervazului conform schițelor. Culoarea pervazului maro. Profil cu 5 camere, lățimea constructivă de 60 mm, geamurile vor avea 1 cameră cu 2 sticle. Sticla : Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E). Toate ferestrele sau ușile care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile. Mecanismele de închidere/deschidere rezistente la exploatare intensivă cu posibilitatea înlocuirii în caz de defectare. <i>Schițele se anexează</i>	Ferestre cu pervaz, mărimea 1100/1560. Mărimea pervazului conform schițelor. Culoarea pervazului maro. Profil cu 5 camere, lățimea constructivă de 60 mm, geamurile vor avea 1 cameră cu 2 sticle. Sticla : Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E). Toate ferestrele sau ușile care se deschid trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile. Mecanismele de închidere/deschidere rezistente la exploatare intensivă cu posibilitatea înlocuirii în caz de defectare. <i>Schițele se anexează</i>	
4	1.4 Ferestre din PVC cu pervaz (inclusiv servicii de demontare a celor existente /instalare și finisare glafuri)	Ferestre din PVC cu pervaz	Ucraina	Megatek grup SRL	Ferestre cu pervaz, mărimea 1750/2250h. Mărimea pervazului conform schițelor. Culoarea pervazului maro. Profil cu 5 camere, lățimea constructivă de 60 mm, geamurile vor avea 1 cameră cu 2 sticle. Sticla : Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E). Toate ferestrele sau ușile trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile. Mecanismele de închidere/deschidere rezistente la exploatare intensivă cu posibilitatea înlocuirii în caz de defectare. <i>Schițele se anexează</i>	Ferestre cu pervaz, mărimea 1750/2250h. Mărimea pervazului conform schițelor. Culoarea pervazului maro. Profil cu 5 camere, lățimea constructivă de 60 mm, geamurile vor avea 1 cameră cu 2 sticle. Sticla : Geam termopan 24mm (4-16-4) cu sticlă cu acoperire de joasă emisivitate (Low-E). Toate ferestrele sau ușile trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere pentru a asigura o ventilare adecvată în toate spațiile. Mecanismele de închidere/deschidere rezistente la exploatare intensivă cu posibilitatea înlocuirii în caz de defectare. <i>Schițele se anexează</i>	
5	1.5 Reparatia ferestrelor din PVC la căminul nr.1 din str. Armenească 40	Reparatia ferestrelor din PVC	Ucraina	Megatek grup SRL	Reglare-Geometrie, 35 buc Schimbare mecanism 2 set Înlocuire pervaz 15 m cu finisarea glafului	Reglare-Geometrie, 35 buc Schimbare mecanism 2 set Înlocuire pervaz 15 m cu finisarea glafului	

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Cucu I

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Megatek grup SRL

Adresa: Chisinau, Grenoble 128

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție 21085989 din 03 august 2023 [ocds-b3wdp1-MD-1690296129063](#)

Obiectul **Înlocuirea ferestrelor din PVC** la I.P."Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice"

Lot 1. Ferestre la căminul nr. 2 (inclusiv demontare/instalare, finisare glafuri)

Nr. crt	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	44221100-6	1.1 Ferestre din PVC , mărimea 1900/1580h cu pervaz (inclusiv servicii de demontare a celor existente /instalare și finisare glafuri)	buc	14	5 500	6 600	77 000	92 400	<i>în termen de până la 60 de zile de la semnarea contractului</i>	MD96MO2224ASY53653407100	
		1.2 Ferestre din PVC cu pervaz și ușă la balcon(inclusiv servicii de demontare a celor existente /instalare și finisare glafuri))	buc	61	5 900	7 080	359 900	431 880			
		1.3 Ferestre din PVC cu pervaz (inclusiv servicii de demontare a celor existente /instalare și finisare glafuri)	buc	28	3 375	4 050	94 500	113 400			
		1.4 Ferestre din PVC cu pervaz (inclusiv servicii de demontare a celor existente /instalare și finisare glafuri)	buc	2	5 500	6 600	11 000	13 200			
		1.5 Reparația ferestrelor din PVC la căminul nr.1 din str. Armenească 40	buc	1	3 000	3 600	3 000	3 600			
		TOTAL					545 400 lei	654 480 lei			

Semnat: electronic

Numele, Prenumele: Cucu I

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Megatek grup SRL Adresa: Chisinau, Grenoble 128