

# Lucrari de reparatie a drumurilor locale r. Drochia

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 6 474 876,79 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatii drumuri</b> <b>1.1. Curatire. Profilare cu cilindrare. Varianta alba.</b> <b>Plombarea gropilor. Strat de asfalt</b> <b>1.1.1. Drum de acces</b> <b>Maramonovca-Ceapaevca</b>				
1	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	16,000	315,39 <hr/> 315,39	5 046,28 <hr/> 5 046,28
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	52,500	6 243,38 <hr/> 151,86	327 777,29 <hr/> 7 972,42
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	336,000	33,00 <hr/> 0,00	11 087,50 <hr/> 0,00
4	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	67,200	75,00 <hr/> 0,00	5 040,00 <hr/> 0,00
5	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	29,000	145,00 <hr/> 0,00	4 205,00 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	174,000	35,50 0,00	6 177,50 0,00
7	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	368,000	185,35 17,92	68 209,64 6 594,96
8	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	6,300	56,16 14,44	353,79 90,99
<b>Total Drum de acces Maramonovca-Ceapaevca</b>						<b>427 897,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 704,65</b>
		<b>1.1.2. Drum de acces spre s. Iliciovca</b>				
9	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	12,000	166,79 90,38	2 001,51 1 084,51
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,000	6 243,39 151,86	74 920,71 1 822,27
11	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,600	145,19 0,00	377,50 0,00
12	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	15,600	35,58 0,00	555,00 0,00
<b>Total Drum de acces spre s. Iliciovca</b>						<b>77 854,72</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 906,78</b>
		<b>1.1.3. Drum de acces s. Palanca-s. Cotova</b>				
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,750	6 243,29 151,87	79 601,96 1 936,31
14	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	500,000	33,00 0,00	16 500,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	100,000	75,00 0,00	7 500,00 0,00
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	20,000	145,00 0,00	2 900,00 0,00
17	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	240,000	35,50 0,00	8 520,00 0,00
18	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	210,000	185,58 17,92	38 971,19 3 763,50
<b>Total Drum de acces s. Palanca-s. Cotova</b>						<b>153 993,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 699,81</b>
		<b>1.1.4. Drum de acces spre s. Macareuca</b>				
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	185,000	185,36 17,92	34 291,25 3 315,31
<b>Total Drum de acces spre s. Macareuca</b>						<b>34 291,25</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 315,31</b>
		<b>1.1.5. Drum de acces spre s. Popestii de Sus - s. Schineni</b>				
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	50,000	6 243,40 151,86	312 170,18 7 592,78
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	415,000	33,00 0,00	13 695,00 0,00
22	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	83,000	75,00 0,00	6 225,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	16,800	144,94 0,00	2 435,00 0,00
24	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	20,160	35,47 0,00	715,00 0,00
<b>Total Drum de acces spre s. Popestii de Sus - s. Schineni</b>						<b>335 240,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 592,78</b>
		<b>1.1.6. Drum de acces spre s. Popestii de Sus</b>				
25	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	430,000	185,43 17,92	79 733,14 7 706,21
<b>Total Drum de acces spre s. Popestii de Sus</b>						<b>79 733,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>7 706,21</b>
		<b>1.1.7. Drum de acces spre s. Popestii de Jos</b>				
26	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	430,000	185,43 17,92	79 733,14 7 706,21
27	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	8,300	56,40 14,44	468,08 119,88
28	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	473,50 33,51	947,01 67,01
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	512,56 13,53	1 025,12 27,06
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	512,56 13,53	1 025,12 27,06

1	2	3	4	5	6	7
31	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	512,56 13,53	1 025,12 27,06
32	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	512,56 13,53	1 025,12 27,06
<b>Total Drum de acces spre s. Popestii de Jos</b>						<b>85 248,71</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 001,34</b>
		<b>1.1.8. Drum de acces spre s. Drochia</b>				
33	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	1 150,00 0	185,38 17,92	213 183,63 20 609,63
34	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	6,300	56,16 14,44	353,79 90,99
35	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	14,000	677,00 9,84	9 478,04 137,72
36	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	473,50 33,51	947,01 67,01
37	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	512,56 13,53	1 025,12 27,06
<b>Total Drum de acces spre s. Drochia</b>						<b>224 987,59</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 932,41</b>
		<b>1.1.9. Drum de ocolire, or. Drochia</b>				
38	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	125,000	184,99 17,92	23 124,13 2 240,33

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm				
39	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm	buc	14,000	677,00 9,84	9 478,04 137,72
40	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	473,50 33,51	947,01 67,01
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	512,56 13,53	1 025,12 27,06
<b>Total Drum de ocolire, or. Drochia</b>						<b>34 574,30</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 472,12</b>
<b>1.1.10. Drum de acces, or. Drochia</b>						
42	RpDE16B	Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip greu	m	69,000	55,31 37,81	3 816,40 2 608,90
43	RpDE07A	Parapet metalic deformabil (flexibil) tip A cu lisa si stilpi metalici Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,04	m	69,000	415,12 34,12	28 643,18 2 354,36
44	RpDA18A	Curatirea prin spalare a stilpilor de dirijare a circulatiei	buc	635,000	3,45 2,15	2 191,89 1 366,39
45	DI149A	Curatirea barei metalice prin spalare manual, cu galeata	100 m	19,050	35,97 35,97	685,19 685,19
46	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	660,000	185,44 17,92	122 390,87 11 828,14
47	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	10,000	56,31 14,45	563,08 144,48
<b>Total Drum de acces, or.</b>						<b>158 290,61</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Drochia</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>18 987,46</b>
		<b>1.1.11. s. Chetrosu-Suri-Surii Noi-or. Drochia 1.1.11.1. s. Chetrosu</b>				
48	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	690,000	185,32 <hr/> 17,92	127 868,18 <hr/> 12 365,78
49	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	19,000	56,27 <hr/> 14,45	1 069,21 <hr/> 274,51
<b>Total s. Chetrosu</b>						<b>128 937,39</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 640,29</b>
		<b>1.1.11.2. s. Chetrosu. Podul de la moara</b>				
50	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	m	20,000	35,38 <hr/> 35,38	707,63 <hr/> 707,63
51	DH16A	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni etc	m3	4,500	0,00 <hr/> 0,00	0,00 <hr/> 0,00
52	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,000	185,38 <hr/> 17,92	27 806,56 <hr/> 2 688,21
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,150	10 566,67 <hr/> 0,00	1 585,00 <hr/> 0,00
54	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	23,500	1 218,14 <hr/> 17,40	28 626,24 <hr/> 408,84
<b>Total s. Chetrosu. Podul de la moara</b>						<b>58 725,43</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 804,68</b>
		<b>1.1.11.3. s. Suri: Granita cu s. Chetrosu-Ripa Tiganilor</b>				
55	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	315,000	185,42	58 408,46

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			17,92	5 645,09
56	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	315,000	6,76 4,26	2 130,22 1 342,72
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,313	10 806,71 0,00	3 382,50 0,00
58	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	49,350	1 200,85 0,00	59 261,97 0,00
<b>Total s. Suri: Granita cu s. Chetrosu-Ripa Tiganilor</b>						<b>123 183,15</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 987,81</b>
<b>1.1.11.4. s. Suri</b>						
59	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	675,000	185,29 17,92	125 072,52 12 096,80
60	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	19,000	56,27 14,45	1 069,21 274,51
<b>Total s. Suri</b>						<b>126 141,73</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>12 371,31</b>
<b>1.1.11.5. s. Surii Noi</b>						
61	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	155,000	209,46 17,92	32 466,25 2 777,67
62	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	155,000	41,15 38,65	6 378,73 5 991,23
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t	0,299	10 961,54	3 277,50



1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic			0,00	0,00
64	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	47,000	1 715,15 0,00	80 612,28 0,00
65	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,500	5 493,69 0,00	178 544,91 0,00
66	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	170,000	0,00 0,00	0,00 0,00
67	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	34,000	75,00 0,00	2 550,00 0,00
68	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,800	144,85 0,00	985,00 0,00
69	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	81,600	0,00 0,00	0,00 0,00
70	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	480,27 40,27	960,54 80,54
71	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	527,47 6,76	1 054,93 13,53
<b>Total s. Surii Noi</b>						<b>306 830,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 862,97</b>
<b>Total s. Chetrosu-Suri-Surii Noi-or. Drochia</b>						<b>743 817,84</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>44 667,06</b>
		<b>1.1.12. Drum de acces s. Antoneuca</b>				

1	2	3	4	5	6	7
72	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,500	6 243,37 151,86	202 909,52 4 935,31
73	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	25,000	33,00 0,00	825,00 0,00
74	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	30,000	75,00 0,00	2 250,00 0,00
75	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,000	145,00 0,00	870,00 0,00
76	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	72,000	35,49 0,00	2 555,00 0,00
77	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	6,300	56,16 14,44	353,79 90,99
<b>Total Drum de acces s. Antoneuca</b>						<b>209 763,31</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 026,30</b>
		<b>1.1.13. Drum de acces, s. Ochiul Alb</b>				
78	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	110,000	185,76 17,92	20 433,48 1 971,36
<b>Total Drum de acces, s. Ochiul Alb</b>						<b>20 433,48</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 971,36</b>
		<b>1.1.14. s. Nicoreni-s. Ochiul Alb</b>				
79	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	2 450,00 0	185,38 17,92	454 173,82 43 907,48
80	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	5,500	33,18	182,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	
81	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,500	6 243,23 151,86	34 337,76 835,21
82	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	13,800	144,93 0,00	2 000,00 0,00
83	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	2,400	35,42 0,00	85,00 0,00
<b>Total s. Nicoreni-s. Ochiul Alb</b>						<b>490 779,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>44 742,69</b>
		<b>1.1.15. Drum de acces spre s. Miciurin L=1500 m.l. Latime 5 m</b>				
84	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	7 500,00 0	0,19 0,00	1 417,50 0,00
85	DB07A	Tratament bituminos, dublu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, executat cu bitum la cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere	100m2	75,000	4 488,96 69,47	336 671,88 5 210,43
<b>Total Drum de acces spre s. Miciurin L=1500 m.l. Latime 5 m</b>						<b>338 089,38</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 210,43</b>
		<b>1.1.16. Drum de acces s. Baroncea-Baroncea Noua</b>				
86	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,000	186,08 17,92	5 582,31 537,64
87	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu	m2	30,000	4,04 1,54	121,11 46,11

1	2	3	4	5	6	7
		compresor manual				
88	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,300	<u>10 925,00</u> 0,00	<u>3 277,50</u> 0,00
89	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	47,000	<u>1 218,34</u> 17,40	<u>57 261,96</u> 817,68
90	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	17,500	<u>6 243,32</u> 151,86	<u>109 258,15</u> 2 657,47
91	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	445,000	<u>33,00</u> 0,00	<u>14 685,00</u> 0,00
92	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	89,000	<u>75,00</u> 0,00	<u>6 675,00</u> 0,00
93	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	17,800	<u>144,94</u> 0,00	<u>2 580,00</u> 0,00
94	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	213,600	<u>35,50</u> 0,00	<u>7 582,50</u> 0,00
95	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	2,000	<u>473,50</u> 33,51	<u>947,01</u> 67,01
96	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	2,000	<u>534,23</u> 13,53	<u>1 068,46</u> 27,06
<b>Total Drum de acces s. Baroncea-Baroncea Noua</b>						<b>209 039,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 152,97</b>
<b>1.1.17. Drum de acces s. Gribova</b>						
97	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	270,000	<u>185,30</u>	<u>50 030,81</u>

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm			17,92	4 838,78
<b>Total Drum de acces s. Gribova</b>						<b>50 030,81</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 838,78</b>
		<b>1.1.18. Drum de acces s. Popestii Noi</b>				
98	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	75,000	33,00 0,00	2 475,00 0,00
99	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	15,000	75,00 0,00	1 125,00 0,00
100	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	6,000	145,00 0,00	870,00 0,00
101	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	72,000	35,49 0,00	2 555,00 0,00
<b>Total Drum de acces s. Popestii Noi</b>						<b>7 025,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		<b>1.1.19. Drum de acces s. Dominteni</b>				
102	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,500	33,08 0,00	215,00 0,00
103	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	22,500	6 243,34 151,86	140 475,18 3 416,75
104	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,000	145,00 0,00	725,00 0,00
<b>Total Drum de acces s. Dominteni</b>						<b>141 415,18</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 416,75</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.20. Drum de acces s. Petreni</b>				
105	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	180,000	185,49 17,92	33 388,88 3 225,86
106	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	20,700	86,86 0,00	1 798,00 0,00
<b>Total Drum de acces s. Petreni</b>						<b>35 186,88</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>3 225,86</b>
		<b>1.1.21. Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari</b>				
107	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	72,000	415,02 18,44	29 881,54 1 327,97
108	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720,000	135,08 1,84	97 255,41 1 327,97
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	720,000	119,78 1,54	86 238,01 1 106,64
110	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	120,000	185,20 17,92	22 224,25 2 150,57
<b>Total Drum de acces spre s. Hasnasenii Mari</b>						<b>235 599,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 913,15</b>
		<b>1.1.22. Drum de acces, s. Sofia</b>				
111	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	480,000	185,42 17,92	89 001,99 8 602,28
<b>Total Drum de acces, s. Sofia</b>						<b>89 001,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>8 602,28</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1.23. Drum de acces s. Lazo</b>				
112	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	120,000	33,00 0,00	3 960,00 0,00
113	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	24,000	75,00 0,00	1 800,00 0,00
114	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,800	144,79 0,00	695,00 0,00
115	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	57,600	35,50 0,00	2 045,00 0,00
<b>Total Drum de acces s. Lazo</b>						<b>8 500,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
		<b>1.1.24. Drum de acces s. Hasnasenii Noi dinspre s. Pelinia</b>				
116	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	650,000	185,38 17,92	120 495,09 11 648,92
117	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	650,000	4,04 1,54	2 624,05 999,05
118	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,778	10 870,82 0,00	8 457,50 0,00
119	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	138,000	1 218,34 17,40	168 131,35 2 401,10
120	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea	100m2	36,000	315,39 315,39	11 354,13 11 354,13

1	2	3	4	5	6	7
		radacini				
121	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	20,000	6 243,40 151,86	124 868,07 3 037,11
122	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	200,000	33,00 0,00	6 600,00 0,00
123	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	40,000	75,00 0,00	3 000,00 0,00
124	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	17,440	145,07 0,00	2 530,00 0,00
125	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	83,280	35,51 0,00	2 957,50 0,00
<b>Total Drum de acces s. Hasnasenii Noi dinspre s. Pelinia</b>						<b>451 017,69</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>29 440,31</b>
		<b>1.1.25. Drum de acces s. Baroncea Noua dinspre or. Drochia</b>				
126	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,200	6 243,01 151,87	32 463,64 789,71
127	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	148,500	33,00 0,00	4 900,00 0,00
128	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	29,700	75,00 0,00	2 227,50 0,00
129	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	4,200	145,24 0,00	610,00 0,00
130	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului	100m2	50,400	35,52	1 790,00



1	2	3	4	5	6	7
		rambleului la terasamente, pamint de categ. II			0,00	0,00
<b>Total Drum de acces s. Baroncea Noua dinspre or. Drochia</b>						<b>41 991,14</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>789,71</b>
		<b>1.1.26. Drum de acces catre Manastirea Sf. Proroc Ilie, s. Nicoreni</b>				
131	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,500	6 243,31 151,86	65 554,78 1 594,48
132	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	280,000	33,00 0,00	9 240,00 0,00
133	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcurhuri	100 m3	56,000	75,00 0,00	4 200,00 0,00
134	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	5,600	145,09 0,00	812,50 0,00
135	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	62,160	35,51 0,00	2 207,50 0,00
<b>Total Drum de acces catre Manastirea Sf. Proroc Ilie, s. Nicoreni</b>						<b>82 014,78</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 594,48</b>
		<b>1.1.27. Drum de acces catre Manastirea Sf. Proroc Ioan Gura de Aur, s. Suri</b>				
136	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,000	33,00 0,00	165,00 0,00
137	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	5,000	6 243,40 151,86	31 217,02 759,28
138	DF54C	Taierea si nivelarea	1 km	1,000	145,00	145,00

1	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder			0,00	0,00
139	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	62,160	6,84 0,00	425,00 0,00
<b>Total Drum de acces catre Manastirea Sf. Proroc Ioan Gura de Aur, s. Suri</b>						<b>31 952,02</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>759,28</b>
<b>Total Curatire. Profilare cu cilindrare. Varianta alba. Plombarea gropilor. Strat de asfalt</b>						<b>4 797 767,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>261 670,28</b>
<b>Total Reparatii drumuri</b>						<b>4 797 767,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>261 670,28</b>
Прямые затраты			lei		4 797 767,44	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		58 875,81	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		4 856 643,25	
Cheltuieli de regie (Total) * 10 %			10,00 %		485 664,33	
Total Total+CI			100,00 +		5 342 307,58	
Beneficiu (Total) * 1 %			1,00 %		53 423,08	
Total Total+B			100,00 +		5 395 730,66	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		1 079 146,13	
<b>Total deviz:</b>						<b>6 474 876,79</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>261 670,28</b>

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)