

Academia de Muzică, Teatru și  
Arte Plastice. Reparatii curente la  
caminul nr.2 din str. Hristo Botev  
4/1, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2

Lucrari de reparatii

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Tâmplarie</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	69,93		
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu (compartiment grup-sanitar)	m2	20,52		
3	CK03A	Usi din lemn sponate interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (ДГ21-9: 13 buc.)	m2	23,8		
4	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli , inclusiv izolatia hidrofuga ; termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimea pana la 35 m (intre etaje si casa scarii, 10 buc.)	m2	46,13		
5	CK33C	Broasca ingropata cu 5 chei	buc	23,000		
6	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe (pereti despartitori in grupuri sanitare)	m2	20,52		
7	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( usi in grupuri sanitare)	m2	18,63		
8	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (ferestre)	m2	27,5000		
9	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	27,5000		

1	2	3	4	5	6	7
10	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	21,0000		
<b>2. Lucrari tehnico-sanitare</b>						
11	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,	buc	10,000		
12	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	50,000		
13	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm -racord p/m d20 x 1/2 M	buc	20,000		
14	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	20,000		
15	IC53A	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1/2"	buc	20,000		
16	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm- teu 32x25x32	buc	20,000		
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de - 1"	buc	6,000		
18	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1"	buc	6,000		
19	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 " , pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	120,000		
20	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	120,000		
21	RpIB11A	Demontari radiatoare (cu pastrarea	m2	6,20		

1	2	3	4	5	6	7
		materialelor)				
22	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel existente (exclusiv costul radiatoarelor)	buc	10		
<b>3. Diverse</b>						
23	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala),k=3 - scoaterea deseurilor	t	5,000		
24	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala),k=3 - transportarea materialelor la locul de lucru	t	5,000		
25	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	5,000		