

Obiect Extinderea Iluminării Stradale în s.Cobusca Noua r-ul Anenii Noi **Investitor Primăria s.Cobusca Noua**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	33-01-016-1	Montarea stîlpilor din oțel LEA 10 kV, de susținere, autoportanți, cu un picior, (Опоры наружного освещения метал. L=9.5м - 20 шт.)	t			20 369,39 ----- 369,39
	1	Muncitor	h-om	29,1200	57,66	369,39
	201-9024j2	Stilpi din oțel (Опоры наружного освещения L=9.5м)	buc	16,6667	1 200,00	20 000,00
2	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc			5,58 ----- 5,58
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	5,58
3	33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior	buc			3,17 ----- 3,17
	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	3,17
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3			827,19 ----- 48,84
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	43,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	5,07
	2663102100015	Beton B7.5	m3	1,0250	745,00	775,06
5	33-03-004-1	Bateria mecanizată a prizelor de pământ verticale LEA 10 kV	buc			10,28 ----- 10,28
	1	Muncitor	h-om	0,8100	57,66	10,28
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 50W	buc			31,45 ----- 29,05
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	29,05
7	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 23W	buc			31,45 ----- 29,05
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	29,05
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului.	1000 m			1 082,96 ----- 827,58
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	827,58
9	Pretul firmei	Cablu СИП4 2*25	m			14,00 ----- 0,00
	02	Cablu СИП4 2*25	m	1,0000	14,00	14,00
10	136	Banda F2007	m			9,50 ----- 0,00
	136	Banda F2007	m	1,0000	9,50	9,50
11	137	Screpa A200	buc			2,60 ----- 0,00
	137	Screpa A200	buc	1,0000	2,60	2,60
12	163	Consola CA 2000	buc			48,83

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	163	Consola CA 2000	buc	1,0000	48,83	48,83
13	1681	Clema ES 1500	buc			93,25
						0,00
	1681	Clema ES 1500	buc	1,0000	93,25	93,25
14	08-02-305-1	Clema de filiera "PS-1-1"	buc			13,56
						3,04
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	3,04
	15562	Clema de filiera "PS -1-1"	buc	1,0000	9,50	9,50
15	1624	Clema de perforare "EP95-13 "	buc			20,75
						0,00
	1624	Clema de perforare "EP95-13 "	buc	1,0000	20,75	20,75
16	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc			55,00
						0,00
	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	1,0000	55,00	55,00
17	162	Curau CSB180	buc			1,85
						0,00
	162	Curau CSB180	buc	1,0000	1,85	1,85
18	1628	Clema FIDOS15-10	buc			8,62
						0,00
	1628	Clema FIDOS15-10	buc	1,0000	8,62	8,62
		2. Lucrari de montare				
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			157,30
						157,30
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	157,30
20	Pretul firmei	Cablu ABBГНГ-3x4 mm2	m			4,50
						0,00
	590-2055	Cablu ABBГНГ-3x4 mm2	m	1,0000	4,50	4,50
21	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-09	buc			52,91
						30,06
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	30,06
22	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc			39,79
						35,65
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	35,65
23	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc			4,31
						4,31
	1	Muncitor	h-om	0,3400	57,66	4,31
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc			54,01
						19,79
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	19,79
	54073	Automat BA47-29/1/B25A	buc	1,0000	30,08	30,08
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc			54,01
						19,79
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	19,79
	54073	Automat BA47-29/1/B25A	buc	1,0000	30,08	30,08
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc			54,01
						19,79
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	19,79
	54073	Automat BA47-29/1/B25A	buc	1,0000	30,08	30,08
27	08-01-081-1	Taimer ТЭ-15	buc			14,33
						14,33
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	14,33
28	08-01-015-10	Descarcator, 220V, SPD-1	set			264,41

1	2	3	4	5	6	7
						178,86
	1	Muncitor	h-om	14,1000	57,66	178,86
29	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC-2	buc			208,26
						43,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	43,26
	24560	Consola KC-2 L-1.0m	buc	1,0000	165,00	165,00
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			157,27
						157,27
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	157,27
31	Pretul firmei	Cablu ABBГ-2x35 mm2	m			31,82
						0,00
	590-24	Cablu ABBГ-2x35 mm2	m	1,0000	31,82	31,82
32	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m			3 438,37
						440,16
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	440,16
	64656	Furtun metalic D32mm	m	100,0000	24,36	2 436,00
33	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m			8 987,56
						1 170,81
	1	Muncitor	h-om	92,3000	57,66	1 170,81
	11322	Teava din otel D100mm	m	100,0000	74,77	7 477,00
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP65	buc			471,98
						30,06
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	30,06
	577-14	Dulap IP65	buc	1,0000	419,07	419,07
35	08-03-529-1	Contactator KMI-11810	buc			59,12
						43,38
	1	Muncitor	h-om	3,4200	57,66	43,38
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	25,00	9,20
		3. Utilaj				
36	Pretul firmei	Corpuri de iluminat LED 50W	buc			400,00
						0,00
	503-9048	Corpuri de iluminat LED 50W	buc	1,0000	400,00	400,00
37	Pretul firmei	Corpuri de iluminat LED 23W	buc			1 300,00
						0,00
	503-9047	Corpuri de iluminat LED 23W	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
38	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc			1 623,53
						0,00
	620-10-	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	1,0000	1 623,53	1 623,53
39	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc			543,90
						0,00
	503-9969	Contor electronic ZCG112	buc	1,0000	543,90	543,90
40	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc			32,30
						0,00
	530-2010	Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc	1,0000	32,30	32,30
41	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc			30,08
						0,00
	577-73	Automat BA47-29 1P B16A	buc	1,0000	30,08	30,08
42	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc			30,08
						0,00
	577-735	Automat BA47-29 1P B25A	buc	1,0000	30,08	30,08
43	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc			30,08
						0,00
	577-736	Automat BA47-29 1P B32A	buc	1,0000	30,08	30,08
44	Pretul firmei	Descarcator SPD-1	buc			429,75

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	620-108	Descarcator SPD-1	buc	1,0000	429,75	429,75
45	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc			1 041,66
						0,00
	620-1092	Taimer ТЭ-15	buc	1,0000	1 041,66	1 041,66
46	Pretul firmei	Contactator КМИ-11810	buc			125,00
						0,00
	54022	Contactator КМИ-11810	buc	1,0000	125,00	125,00

APROBAT:

Intocmit
SRL ENERGIE PROIECT

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria s.Cobusca Noua r-ul Anenii Noi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.