Digitally signed by Belan Irina
Date: 2025.03.14 12:03:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Specificatia lucrarilor lunare pentru deservirea tehnica a aparatului Siemens Artis Zee Floor, in conformitate cu instrucţiunea de menţinere.

NN	Denumirea lucrărilor	Lunele anului									
		interventii, ore	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Testarea funcţiilor de securitate , de anulare a mișcatii cînd au fost apăsate butoanele și întrerupătoarele de securitate.										
2	Controlul funcţiei blocului de conecţie la reţeaua electrică.										
3	**Inspecția visuală a tuturor componentelor**										
4	**Masa pacientului.** Curaţirea si ungerea pieselor mecanice a mesei pacientului. Testarea si ajustarea mesei. Testarea forţei de stringere cu podeaua .										
5	**Braț (C-Arm) Floor Stand** Curaţirea si ungerea pieselor mecanice . Testarea si ajustarea brațului C-Arm, floor si ceiling. Testarea forţei de stringere cu podeaua, ajustarea mișcărilor										
6	**Testarea și ajustarea sistemului suspendate Monitor și radioprotectie**										
7	Evaluarea greșelilor în rapoarte și eliminarea greșelilor.										
8	Curaţarea, Prolactica systemului IVS Smart (IAS, IVS) și testarea cu stress test. Lucrări de configurație a conecțiuniilor, controlul calităţii imaginelor.										
9	Profilactica cabinetului de control, calculatorului RTC										
10	**Profilactica sistemului de racire detectorului, alimentare cu**										
11	**Profilactica sistemului de racire tubului, curatirea filtrelor,**										
12	**Profilactica Generatorului Polydoros A100, Plan A controlul**										
13	**Prifilactica Calculatoului AX Workplace, crearea backup**										
14	**Crearea Backupurilor calcularoarelor IAS, IVS, setarilor de calibrare FDD, Tub,SW**										
13	**Completarea actelor şi documentelor; Alte servicii necesare:** Cheltuieli de transport, chemarile, diagnostica, reparaţii curente fară piese de schimb, instalarea updaturilor de tip software										