

**Lucrari de renovare a curtilor de bloc (amenajarea locurilor de parcare) din sectorul Botanica, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Lucrari de renovare a curtilor**

**Valoarea de deviz 11 988 541,31 lei**

Intocmit in prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	784,9500	72,91 23,20	57 232,62 18 210,84
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	784,9500	25,60 25,60	20 094,72 20 094,72
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,7060	1 417,51 0,00	1 000,76 0,00
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	155,4200	122,55 0,00	19 046,74 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,7060	290,51 28,81	205,10 20,34
6	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu	m3	239,6500	41,60 41,60	9 969,44 9 969,44

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor sol uzat pentru spatii verde				
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I sol uzat pentru spatii verde	100 m3	2,7790	1 228,51 0,00	3 414,03 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sol uzat pentruspatiu pavat	100 m3	21,5500	1 417,50 0,00	30 547,12 0,00
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	4 275,9200	122,55 0,00	524 014,02 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	26,7240	290,52 28,80	7 763,86 769,65
		<i>Total</i>	lei			673 288,41
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>673 288,41 49 064,99</b>
		<b>2. Amenajari in pavaj</b>				
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	77,2470	1 318,40 722,40	101 842,44 55 803,23
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 Fr. 16-31,5 mm la trotuare ( in total 16 cm )	m2	7 724,7000	104,94 20,48	810 595,23 158 201,86
13	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=4,0000	m2	7 724,7000	14,12 4,32	109 103,68 33 370,70

1	2	3	4	5	6	7
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Eco Vibro-presat 600x400x100 mm	m2	7 115,5000	421,00 47,68	2 995 606,65 339 267,04
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2	609,2000	315,27 47,68	192 065,51 29 046,65
		<i>Total</i>	lei			4 209 213,51
		<b>Total Amenajari in pavaj Inclusiv salariu</b>				<b>4 209 213,51 615 689,48</b>
		<b>3. Asfaltare</b>				
16	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 Fr. 16-31,5 mm	m2	4 766,0000	104,94 20,48	500 122,59 97 607,68
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,8590	15 273,65 0,00	43 667,37 0,00
18	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2	4 766,0000	225,32 11,20	1 073 875,12 53 379,20
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,4290	15 273,81 0,00	21 826,27 0,00
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	4 766,0000	192,50 9,60	917 474,06 45 753,60
		<i>Total</i>	lei			2 556 965,41

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Asfaltare Inclusiv salariu</b>				<b>2 556 965,41 196 740,48</b>
		<b>4. Bordiri</b>				
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	95,5800	638,70 79,20	61 046,95 7 569,94
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100.30.15 beton 0.058 pe ml	m	1 333,9500	297,59 53,60	396 975,16 71 499,72
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton BP 10.20.8	m	1 853,2000	200,27 47,20	371 145,73 87 471,04
		<i>Total</i>	lei			829 167,84
		<b>Total Bordiri Inclusiv salariu</b>				<b>829 167,84 166 540,70</b>
		<b>5. Restabilire zona verde</b>				
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,6030	1 228,49 0,00	4 426,25 0,00
25	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	576,5000	122,55 0,00	70 650,08 0,00
26	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	24,0220	565,60 565,60	13 586,84 13 586,84
27	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	2 402,2000	10,40 10,40	24 982,88 24 982,88
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	24,0220	959,80 385,60	23 056,31 9 262,88
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	24,0220	229,13 52,80	5 504,16 1 268,36
		<i>Total</i>	lei			142 206,52
		<b>Total Restabilire zona verde Inclusiv salariu</b>				<b>142 206,52 49 100,96</b>
		<b>6. Alte lucrari</b>				

1	2	3	4	5	6	7
30	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc	35,0000	467,20 100,00	16 352,00 3 500,00
31		Capac din fonta de tip B125 cu lacata	buc	15,0000	1 583,33 0,00	23 749,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			40 101,95
		<b>Total Alte lucrari Inclusiv salariu</b>				<b>40 101,95 3 500,00</b>
		<b>7. Marcaje</b>				
32	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile marcaj 1.11.1 linia delimiteaza locuri pentru stationarea vehiculelor 590 locuri	m2	418,6500	163,74 37,60	68 549,75 15 741,24
		<i>Total</i>	lei			68 549,75
		<b>Total Marcaje Inclusiv salariu</b>				<b>68 549,75 15 741,24</b>

	Total	lei	8 519 493,39
	CAS	24 %	263 130,68
	Cheltuieli de transport	5 %	324 974,02
	Cheltuielid e achizitionare-dpeozitare	2 %	129 989,61
	Total CD		9 237 587,70
	Cheltuieli de regie	5 %	461 879,38
	Total cu CR		9 699 467,08
	Beneficiu	3 %	290 984,01
	Total cu B		9 990 451,09
	TVA	20 %	1 998 090,22
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>11 988 541,31 1 096 377,85</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare a curtilor de bloc (amenajarea locurilor de parcare) din sectorul Botanica, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Lucrari de renovare a curtilor**

**Valoarea de deviz 11 988 541,31 lei**

Intocmit in prețuri curente 19.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	28,0000	80,00	2 240,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	227,6355	80,00	18 210,84
3.	7129020012800	Pavator	h-om	5 990,9329	80,00	479 274,63
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	443,9265	80,00	35 514,12
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 254,9100	80,00	100 392,80
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	37,6785	80,00	3 014,28
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 984,8364	80,00	158 786,92
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	122,0503	80,00	9 764,02
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 614,7530	80,00	289 180,24
<b>Total manopera</b>						<b>1 096 377,85</b>

**Materiale:**

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	95,1271	145,00	13 793,43
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	562,3880	1 760,00	989 802,88
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	448,0040	1 890,00	846 727,56
4.	141112220166012	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	2 349,5050	430,00	1 010 287,15
5.	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	0,1097	430,00	47,17
6.	14111222017522	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	109,9170	430,00	47 264,31
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,8311	320,00	8 585,95
8.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	38,6235	320,00	12 359,52

9.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	330,6172	320,00	105 797,51
10.	23203226000401	Bitum	t	4,4167	14 600,00	64 483,82
11.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	305,6145	125,00	38 201,81
12.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	146,5275	75,00	10 989,56
13.	2640112300739	Caramizi	buc	1 570,8000	7,50	11 781,00
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	9 639,9655	2,87	27 666,70
15.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	12 359,5200	2,87	35 471,83
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	60 793,3890	2,87	174 477,03
17.	26611128006556	Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2	618,3380	216,67	133 975,29
18.	2661112800655e	Pavaj Eco Vibro-presat 600x400x100 mm	m2	7 222,2325	320,83	2 317 108,85
19.	26631021000012	Beton C16/20 XF2	m3	160,7631	1 760,00	282 943,06
20.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	1,0710	1 000,00	1 071,00
21.	26661228002854	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20*8	m	1 862,4660	62,50	116 404,12
22.	26661228002862	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30*15	m	1 340,6197	129,17	173 167,85
23.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	2,7473	1 795,00	4 931,40
24.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	154,4940	260,00	40 168,44
25.	30	Capac din fonta de tip B125 cu lacata	buc	15,0000	1 583,33	23 749,95
26.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	382,4810	20,00	7 649,62
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,1229	20,00	382,45
28.	4100126202818	Apa	m3	9,5580	20,00	191,16
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>6 499 480,42</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	40,1436	150,00	6 021,54
2.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	20,0952	180,00	3 617,14
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,2864	785,00	1 009,82
4.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	92,6964	480,00	44 494,27
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	121,0564	460,00	55 685,94
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	182,3642	480,00	87 534,82
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	62,5209	630,00	39 388,16
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,9720	650,00	7 131,80
9.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	230,7753	145,00	33 462,42
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1 292,0228	475,00	613 710,84
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	77,9713	405,00	31 578,37
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>923 635,12</b>

<b>Total</b>	<b>lei</b>	<b>8 519 493,39</b>
<b>CAS</b>	<b>24 %</b>	<b>263 130,68</b>

Cheltuieli de transport	5 %	324 974,0 2
Cheltuieli de achiziționare-depozitare	2 %	129 989,6 1
Total CD		9 237 587, 70
Cheltuieli de regie	5 %	461 879,3 8
Total cu CR		9 699 467, 08
Beneficiu	3 %	290 984,0 1
Total cu B		9 990 451, 09
TVA	20 %	1 998 090, 22

**Total deviz:**

**11 988 54  
1,31**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de renovare a curtilor de bloc  
(amenajarea locurilor de parcare) din sectorul  
Botanica, mun. Chisinau**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			72,91 23,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	80,00	23,20
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 795,00	6,28
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	145,00	42,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			57 232,62
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			25,60 25,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	80,00	25,60

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 094,72
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 417,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	630,00	1 417,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,76
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			122,55 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	475,00	122,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 046,74
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			290,51 28,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,81
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	0,0040	430,00	1,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	650,00	260,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			205,10
6	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor sol uzat pentru spatii verde	m3			41,60 41,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	80,00	41,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 969,44
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I sol uzat pentru spatii verde	100 m3			1 228,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	630,00	1 228,51
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 414,03
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II sol uzat pentruspatiu pavat	100 m3			1 417,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	630,00	1 417,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 547,12
9	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			122,55 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	475,00	122,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			524 014,02
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			290,52 28,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	80,00	28,80
	1411122201752	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	0,0040	430,00	1,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	650,00	260,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 763,86
		<b>2. Amenajari in pavaj</b>				
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astringerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static	100m2			1 318,40 722,40

1	2	3	4	5	6	7
		autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	80,00	722,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	480,00	576,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101 842,44
12	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 Fr. 16-31,5 mm la trotuare ( in total 16 cm )	m2			104,94 20,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	80,00	20,48
	141112220166012	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,1740	430,00	74,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	480,00	7,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	405,00	2,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			810 595,23
13	DI112 k=4	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 K=4,0000	m2			14,12 4,32
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0135	80,00	4,32
	141112220166012	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,0057	430,00	9,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			109 103,68
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj Eco Vibro-presat 600x400x100 mm	m2			421,00 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	2661112800655e	Pavaj Eco Vibro-presat 600x400x100 mm	m2	1,0150	320,83	325,64
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,87	4,59
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,87	22,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	320,00	13,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	260,00	5,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 995 606,65
15	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2			315,27 47,68
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	80,00	46,42
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	80,00	1,26
	26611128006556	Pavaj vibropresat sur gr.60 mm	m2	1,0150	216,67	219,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,87	4,59
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,87	22,59
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	320,00	1,60
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	320,00	13,70
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	260,00	5,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			192 065,51
		<b>3. Asfaltare</b>				
16	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M400 Fr. 16-31,5 mm	m2			104,94 20,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560	80,00	20,48
	141112220166012	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,1740	430,00	74,82
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0200	20,00	0,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146	480,00	7,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055	405,00	2,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			500 122,59
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 273,65 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 600,00	15 038,15

1	2	3	4	5	6	7
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	785,00	235,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 667,37
18	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala	m2			225,32
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	80,00	11,20
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 760,00	207,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	460,00	6,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 073 875,12
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 273,81
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 600,00	15 038,31
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	785,00	235,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 826,27
20	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			192,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	80,00	9,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 890,00	177,66
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	460,00	5,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			917 474,06
		<b>4. Bordiri</b>				
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3			638,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	80,00	79,20
	14111222017522	Piatra sparta LA30 fr.8-31.5	m3	1,1500	430,00	494,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			61 046,95
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100.30.15 beton 0.058 pe ml	m			297,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	80,00	41,60
	26631021000012	Beton C16/20 XF2	m3	0,0580	1 760,00	102,08
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,87	9,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	320,00	2,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	26661228002862	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30*15	m	1,0050	129,17	129,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			396 975,16
23	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare, pe fundatie de beton BP 10.20.8	m			200,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	80,00	12,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	80,00	35,20
	26631021000012	Beton C16/20 XF2	m3	0,0450	1 760,00	79,20
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,87	8,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	320,00	2,56
	26661228002854	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20*8	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			371 145,73
		<b>5. Restabilire zona verde</b>				
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			1 228,49
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	630,00	1 228,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 426,25
25	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			122,55
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	475,00	122,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			70 650,08
26	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2			565,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,0700	80,00	565,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 586,84
27	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in stratul de 15 cm grosime	m2			10,40
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	80,00	10,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 982,88
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			959,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	80,00	385,60
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	145,00	574,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 056,31
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			229,13
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	80,00	52,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	405,00	156,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 504,16
		<b>6. Alte lucrari</b>				
30	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc			467,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	80,00	64,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	80,00	36,00
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,50	336,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 000,00	30,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 352,00
31		Capac din fonta de tip B125 cu lacata	buc			1 583,33
	30	Capac din fonta de tip B125 cu lacata	buc	1,0000	1 583,33	1 583,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			23 749,95
		<b>7. Marcaje</b>				
32	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile marcaj 1.11.1 linia delimiteaza locuri pentru stationarea vehiculelor 590 locuri	m2			163,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	80,00	30,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	80,00	7,20
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	125,00	91,25
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	75,00	26,25
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			68 549,75

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.