

Lucrari de captusire

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6**Lucrari de captusire**

Valoarea de deviz 621 856,25 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare/montare izolatiei K=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к машинам=1,2000 Коэффициент к трудозатратам=1,2000 1.1. Demontarea izolatiei				
1	RpIzB59A	Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramice, la pereti 250*123*65 K-1	m3	4,5000	635,86 601,66	2 861,35 2 707,45
2	IzJ12A	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel (Plasa rabita + mortar de azbest ciment)	m2	99,5500	48,81 48,81	4 859,39 4 859,39
3	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi de sovelit Materiale marunte (cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,2000	m2	163,0000	82,47 77,19	13 443,19 12 582,55
4	RpIzC48A	Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoizante, cu impletitura din sirma (Plasa 100*100*5)	m2	81,5500	24,03 20,43	1 959,94 1 666,36
		<i>Total</i>	lei			23 123,87
		Total Demontarea izolatiei				23 123,87
		Inclusiv salariu				21 815,75
		1.2. Lucrari de montare a izolatiei				

1	2	3	4	5	6	7
5	RpIzB27A adaptat	Zidarie la pereti din caramida de diatomit, executata cu mortar (250*123*65 K-1) Greutatea 1m3 caramida diatomit - 500kg (din demontare) Materiale marunte (scinduri, cuie,sirma etc.)=1,0300	m3	2,5000	20 813,19 3 665,56	52 032,97 9 163,91
6	RpIzB27A adaptat	Zidarie la pereti din caramida de diatomit, executata cu mortar (250*123*65 K-1) Greutatea 1m3 caramida diatomit - 500kg Materiale marunte (scinduri, cuie,sirma etc.)=1,0300	m3	2,0000	20 813,18 3 665,56	41 626,37 7 331,12
7	CC03D	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale 100*100*5	kg	244,6500	67,80 5,11	16 588,07 1 249,77
8	RpIzD10A	Izolarea aparatelor paralelipipedice cu placi din sovelit Materiale marunte (scinduri,schela,cuie) din valoarea materialelor=1,0300	m2	163,0000	378,18 116,93	61 642,66 19 058,87
9	RpIzD50B	Armarea termoizolatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la aparate Armarea termoizolatiei in vederea tencuirii, la conducte si aparate, executata cu plasa "Rabit" Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0500	m2	99,5500	161,62 21,57	16 089,05 2 147,17
10	IzI20C	Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	99,5500	949,59 188,44	94 531,68 18 759,52
		<i>Total</i>	lei			282 510,80
		Total Lucrari de montare a izolatiei Inclusiv salariu				282 510,80 57 710,36
		1.3. Conducta Dn133mm. L - 40m				
11	IzJ12A	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel (Plasa rabit +azbest)	m2	50,0000	48,81 48,81	2 440,68 2 440,68
12	RpIzD47A	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare	m2	41,8200	41,69 38,60	1 743,34 1 614,12
13	RpIzD03F	Termoizolarea conductelor cu saltele confectionate pe santier cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala	m2	41,8200	480,82 119,20	20 107,86 4 984,77

1	2	3	4	5	6	7
		tip P cusute cu sirma din otel zincata imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv Materiale marunte (scinduri, shela, cuie) din valoarea materialelor=1,0300				
14	RpIzD50A	Armarea termoizolatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0500	m2	50,0000	175,24 35,19	8 762,00 1 759,56
15	IzI20C	Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	50,0000	949,59 188,44	47 479,50 9 422,16
		<i>Total</i>	lei			80 533,38
		Total Conducta Dn133mm. L - 40m Inclusiv salariu				80 533,38 20 221,29
		1.4. Transportarea				
16	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Izolatiei uzate)	t	11,8000	471,11 471,11	5 559,07 5 559,07
17	TsH92A	Incarcarea in auto: deseuri de constructii (Izolatiei uzate)	t	11,8000	154,39 154,39	1 821,77 1 821,77
18	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Materiale noi)	t	11,8000	471,11 471,11	5 559,07 5 559,07
		<i>Total</i>	lei			12 939,91
		Total Transportarea Inclusiv salariu				12 939,91 12 939,91
		<i>Total</i>	lei			399 107,96
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			27 044,95
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			2 839,63
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	5 %			14 198,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %			59 830,74
		<i>Profit</i>	3 %			15 090,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demontare/montare izolatiei K=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007				518 112,07 112 687,31
		Inclusiv salariu				
		2. Transportarea (30km)				
19	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	0,4000	217,00 0,00	86,80 0,00
		<i>Total</i>	lei			86,80
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %			11,72
		<i>Profit</i>	3 %			2,95
		Total Transportarea (30km) Inclusiv salariu				101,47

		Total	lei	518 213,54
		TVA	20 %	103 642,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		621 856,25 112 687,31

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de captusire

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3
WinCmeta

Deviz local de resurse № 6 Lucrari de captusire

Valoarea de deviz 621 856,25 lei

Intocmit in prețuri curente 16.06.2026

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6:						

Manopera :

1.	7122040223200	Zidar samotor	h-om	99,1980	94,60	9 384,13
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,7432	94,60	1 110,91
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	20,0736	94,60	1 898,96
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	408,7560	94,60	38 668,31
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	269,5860	94,60	25 502,82
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	381,8413	94,60	36 122,18
Total manopera						112 687,31

Materiale:

1.	10113051	Ciment, marca 400	kg	5 018,5092	7,00	35 129,56
2.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	24,6798	125,00	3 084,98
3.	14503322056801	Azbest, marca K-6-30	kg	1 571,1723	50,00	78 558,62
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8364	50,00	41,82
5.	2010102903491	Scinduri (dulapi de schela 5 mm grosime)	m3	0,0054	7 000,00	37,80
6.	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	50,3670	50,00	2 518,35
7.	2010237318750	Distantieri	buc	73,3950	3,00	220,18
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	100,0624	50,00	5 003,12
9.	2320146200700	Petrol lampant	l	19,9782	29,00	579,37
10.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	153,4515	35,00	5 370,80
11.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	171,2478	125,00	21 405,98
12.	2640112300701	Caramizi samota, produse samota, piese de samota	kg	2 317,5000	30,00	69 525,00
13.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	31,2275	35,00	1 092,96
14.	2664102101000	Mortar refractar	kg	475,0875	15,00	7 126,31
15.	2682162605829	Vata minerala sau vata de sticla	m2	44,2807	250,00	11 070,18
16.	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	8,8982	100,00	889,82
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,2232	25,00	30,58
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,4465	71,00	173,70
19.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	4,7108	71,00	334,46
20.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,6799	71,00	119,27
21.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,2492	71,00	88,69
22.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	32,2349	71,00	2 288,68
23.	2811237329810	Materiale marunte (cuie, scoabe, sirma, etc.)	kg	0,4500	150,00	67,50
24.	2873122004100	Plase sudate	kg	247,0965	60,00	14 825,79
25.	2873132004271	Plasa rabit zincata	m2	164,8789	125,00	20 609,86
26.	2873132006341	Impletitura din sirma cu zincata cu D=0.6 cu ochiuri hexagonale cu D=19 mm tip A	kg	32,7798	115,00	3 769,68
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	13,2711	0,00	0,00
Total materiale de construcții						283 963,06

Utilaje de construcții:

1.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	8,8288	150,00	1 324,32
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1761	500,00	88,05
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,4000	75,00	405,00
4.	2952270004000	Malaxor	h-ut	1,8843	75,00	141,32
5.	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	4,8900	70,00	342,30
6.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,1320	50,00	156,60
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1736	500,00	86,80
Total utilaje de construcții						2 544,39

Total	lei	518 213,5 4
TVA	20 %	103 642,7 1
Total deviz:		621 856,2 5

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de captusire

Investitor Termoelectrica SA

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare/montare izolatiei K=1,2 Conditii strimtorate p.1 Ordin №117 din 03 09 2007 Коэффициент к машинам=1,2000 Коэффициент к трудозатратам=1,2000				
		1.1. Demontarea izolatiei				
1	RpIzB59A	Desfacerea cu mijloace manuale a zidariei de caramida ceramice, la pereti 250*123*65 K-1	m3			635,86 601,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,3000	94,60	601,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2010102903491	Scinduri (dulapi de schela 5 mm grosime)	m3	0,0012	7 000,00	8,40
	2811237329810	Materiale marunte (cuie, scoabe, sirna, etc.)	kg	0,1000	150,00	15,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800	50,00	10,80
		Total	lei			2 861,35
2	IzJ12A	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel (Plasa rabita + mortar de azbest ciment)	m2			48,81 48,81
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4300	94,60	48,81
		Total	lei			4 859,39
3	RpIzC41A	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi de sovelit Materiale marunte (cirpe de sters, maturi etc.) din valoarea mat.=1,2000	m2			82,47 77,19
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2000	94,60	22,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	94,60	54,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	29,00	3,48
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			13 443,19
4	RpIzC48A	Desfacerea captuselilor de sustinere si protectie a masei izoizante, cu impletitura din sirma (Plasa 100*100*5)	m2			24,03
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0600	94,60	6,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	94,60	13,62
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	150,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			1 959,94
		1.2. Lucrari de montare a izolatiei				
5	RpIzB27A adaptat	Zidarie la pereti din caramida de diatomit, executata cu mortar (250*123*65 K-1) Greutatea 1m3 caramida diatomit - 500kg (din demontare) Materiale marunte (scinduri, cuie,sirma etc.)=1,0300	m3			20 813,19
	7122040223200	Zidar samotor	h-om	18,3700	94,60	2 085,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,9200	94,60	1 580,20
	2640112300701	Caramizi samota, produse samota, piese de samota	kg	500,0000	30,00	15 450,00
	2664102101000	Mortar refractar	kg	102,5000	15,00	1 583,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0000	75,00	90,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	50,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			52 032,97
6	RpIzB27A adaptat	Zidarie la pereti din caramida de diatomit, executata cu mortar (250*123*65 K-1) Greutatea 1m3 caramida diatomit - 500kg Materiale marunte (scinduri, cuie,sirma etc.)=1,0300	m3			20 813,18
	7122040223200	Zidar samotor	h-om	18,3700	94,60	2 085,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,9200	94,60	1 580,20
	2640112300701	Caramizi samota, produse samota, piese de samota	kg	500,0000	30,00	15 450,00
	2664102101000	Mortar refractar	kg	102,5000	15,00	1 583,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0400	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,0000	75,00	90,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000	50,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			41 626,37
7	CC03D	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale 100*100*5	kg			67,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	94,60	4,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,57
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	60,00	60,60
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	71,00	0,71
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,36
		<i>Total</i>	lei			16 588,07
8	RpIzD10A	Izolarea aparatelor paralelipedice cu placi din sovelit Materiale marunte (scinduri,schela,cuie) din valoarea materialelor=1,0300	m2			378,18
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4100	94,60	46,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200	94,60	70,38
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0200	125,00	131,33
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	0,1470	125,00	18,93
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,1920	71,00	14,04
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,9140	35,00	32,95
	2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,0530	100,00	5,46
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,1860	35,00	6,71
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,5960	50,00	30,69
	2010232958990	Lemn de foc (deseuri)	kg	0,3000	50,00	15,45
	2952270004028	Topitor bitum pina la 500 l	h-ut	0,0250	70,00	2,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0200	150,00	3,60
		<i>Total</i>	lei			61 642,66
9	RpIzD50B	Armarea termoizolatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la aparate Armarea termoizolatiei in vederea tencuirii, la conducte si aparate, executata cu plasa "Rabit" Materiale marunte (scinduri, schele,	m2			161,62
						21,57

1	2	3	4	5	6	7
		cuie)=1,0500				
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1100	94,60	12,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	94,60	9,08
	2873132004271	Plasa rabit zincata	m2	1,0500	125,00	137,81
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0300	71,00	2,24
		<i>Total</i>	lei			16 089,05
10	IzI20C	Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			949,59 ----- 188,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,0000	94,60	113,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6600	94,60	74,92
	14503322056801	Azbest, marca K-6-30	kg	10,2000	50,00	525,30
	10113051	Ciment, marca 400	kg	32,5800	7,00	234,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0105	75,00	0,94
		<i>Total</i>	lei			94 531,68
		1.3. Conducta Dn133mm. L - 40m				
11	IzJ12A	Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel (Plasa rabit +azbest)	m2			48,81 ----- 48,81
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,4300	94,60	48,81
		<i>Total</i>	lei			2 440,68
12	RpIzD47A	Desfacerea termoizolatiilor la conducte de orice circumferinta, executate cu saltele din vata izolatoare	m2			41,69 ----- 38,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3400	94,60	38,60
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,0100	29,00	0,29
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0200	50,00	1,00
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			1 743,34
13	RpIzD03F	Termoizolarea conductelor cu saltele confectionate pe santier cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau vata minerala tip P cusute cu sirma din otel zincata imbracate pe ambele fete, gata confectionate, avind grosimea de 100 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm, inclusiv Materiale marunte (scinduri, shela, cuie) din valoarea materialelor=1,0300	m2			480,82 ----- 119,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4000	94,60	45,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	73,79
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0390	71,00	2,85
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0290	71,00	2,12
	2682162605829	Vata minerala sau vata de sticla	m2	1,0280	250,00	264,71
	2873132006341	Impletitura din sirma cu zincata cu D=0.6 cu ochiuri hexagonale cu D=19 mm tip A	kg	0,7610	115,00	90,14
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	150,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			20 107,86
14	RpIzD50A	Armarea termoizolatiei in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabit" la conducte Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0500	m2			175,24 ----- 35,19
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2300	94,60	26,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	94,60	9,08
	2873132004271	Plasa rabit zincata	m2	1,0500	125,00	137,81
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0300	71,00	2,24
		<i>Total</i>	lei			8 762,00
15	IzI20C	Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, aparate Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2			949,59 ----- 188,44
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,0000	94,60	113,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6600	94,60	74,92
	14503322056801	Azbest, marca K-6-30	kg	10,2000	50,00	525,30
	10113051	Ciment, marca 400	kg	32,5800	7,00	234,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	0,00	0,00
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0105	75,00	0,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			47 479,50
		1.4. Transportarea				
16	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Izolatiei uzate)	t			471,11 ----- 471,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	94,60	471,11
		<i>Total</i>	lei			5 559,07
17	TsH92A	Incarcarea in auto: deseuri de constructii (Izolatiei uzate)	t			154,39 ----- 154,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	94,60	154,39
		<i>Total</i>	lei			1 821,77
18	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m (Materiale noi)	t			471,11 ----- 471,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1500	94,60	471,11
		<i>Total</i>	lei			5 559,07
		2. Transportarea (30km)				
19	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			217,00 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	500,00	217,00
		<i>Total</i>	lei			86,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.