

**Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor
publice locale de interes raional din raionul
Straseni in anul 2019**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Drum de acces spre G98 (R25-Lozova-Stolniceni-Hincesti)**

Valoarea de deviz 2 555 768,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	444,00	57,66	25 601,04
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	407,00	57,66	23 467,62
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	694,82	57,66	40 063,49
		Total manopera				89 132,15

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	521,70	1 080,42	563 655,11
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	347,80	1 330,95	462 904,41
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	150,22	310,25	46 605,75
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	93,24	292,54	27 276,43
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	902,06	290,65	262 183,74
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	22,20	0,00	0,00
7.	23203226000401	Bitum	t	3,43	9 200,00	31 555,08
8.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	99,90	0,00	0,00
9.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	116,18	22,50	2 614,05
		Total materiale de construcții				1 396 794,58

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	286,75	180,00	51 615,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,00	323,27	322,95
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	65,55	420,00	27 532,22
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	49,17	315,00	15 489,50
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	239,76	315,00	75 524,40
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	8,14	180,00	1 465,20
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	8,82	315,00	2 778,55
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	48,84	800,00	39 072,00

9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	7,66	380,00	2 910,42
10.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	11,77	280,00	3 294,48
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	286,75	7,50	2 150,63
12.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	8,82	230,00	2 028,78
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	7,66	230,00	1 761,57
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	48,84	420,00	20 514,35
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	11,82	200,00	2 363,56
		Total utilaje de constructii				248 823,60

Cheltuieli directe	Lei	1 734 750,34
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	20 054,73
Total	100,00 +	1 754 805,07
Cheltuieli de regie	14,50 %	254 446,74
Total	100,00 +	2 009 251,81
Beneficiu de deviz	6,00 %	120 555,11
Total	100,00 +	2 129 806,91
TVA	20,00 %	425 961,38

Total deviz:

2 555 768,30

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie si intretinere a
drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2019**

Investitor CR Ctraseni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces la drumul regional G98 in com. Lozova - (R25 Lozova-Stolniceni-Hincesti)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			245,59
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	57,66	92,26
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	420,00	8,02
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	7,50	5,81
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	180,00	139,50
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			26,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	420,00	10,04
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	380,00	5,24
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	230,00	3,17
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,89
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	420,00	12,89
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			131,04
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	420,00	131,04
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 094,84
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	315,00	375,48
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	280,00	445,20
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	230,00	274,16
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-20 cm	m3			557,16
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	310,25	62,98
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	290,65	354,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	22,50	3,38
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	420,00	17,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	315,00	81,27
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,98
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			167,10

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 080,42	152,34
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	315,00	2,49
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			9 572,98
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9 200,00	9 476,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	323,27	96,98
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			135,57
						2,88
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,88
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 330,95	125,11
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	0,00	0,00
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	0,00	0,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	315,00	1,67
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	800,00	4,24
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			42,64
						1,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	57,66	1,83
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	292,54	36,86
	4100116202806	Apa industrialala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	22,50	0,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	420,00	1,47
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	200,00	0,19
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	180,00	1,98
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	315,00	0,14

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Straseni in anul 2019

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Drum de acces spre G98 (R25-Lozova-Stolniceni-Hincesti)

Valoarea de deviz 2 555 768,30 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces la drumul regional G98 in com. Lozova - (R25 Lozova-Stolniceni-Hincesti)				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	370,000	245,59 92,26	90 868,49 34 134,72
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	555,000	26,70 8,25	14 819,27 4 576,19
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 591,000	12,89 0,00	20 514,35 0,00
4	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	37,000	131,04 0,00	4 848,48 0,00
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	7,400	1 094,84 0,00	8 101,82 0,00
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, h-20 cm	m3	740,000	557,16 34,60	412 301,43 25 601,04
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	2,220	9 572,98 0,00	21 252,02 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic				
8	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 700,000	167,10 3,46	618 254,53 12 800,52
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,110	9 572,98 0,00	10 626,01 0,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 700,000	135,57 2,88	501 613,81 10 667,10
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	740,000	42,64 1,83	31 550,13 1 352,59
		Total Drum de acces la drumul regional G98 in com. Lozova - (R25 Lozova-Stolniceni-Hincesti) Inklusiv salariu				1 734 750,34 89 132,15

		Cheltuieli directe	Lei	1 734 750,34
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	20 054,73
		Total	100,00 +	1 754 805,07
		Cheltuieli de regie	14,50 %	254 446,74
		Total	100,00 +	2 009 251,81
		Beneficiu de deviz	6,00 %	120 555,11
		Total	100,00 +	2 129 806,91
		TVA	20,00 %	425 961,38
		Total deviz: Inklusiv salariu		2 555 768,30 89 132,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)