

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1739958742204 din 19.02.2025
Obiectul de achiziției: Servicii de deservire si reparație a condiționerelor și utilajului frigorific pentru anul 2025 COP

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr.8 Metenanta sistemului de ventilare de tip :climatizator semi-industrial de tip canal CHF/100-500/3L montat sub tavan suspendat in sectia terapie intensiva nr.2, inclusiv cu schimbarea anuala a tuturor filtrelor				Conform caietului de sarcini	1.Verificarea vizuală la: a) prezența deteriorărilor mecanice și electrice; b) filtrelor de aer; c) schimbătoarelor de căldură a vaporizatorului și condensatorului; 2.Verificarea lucrului climatizorului în toate regimurile; 3.Verificarea lucrului jaluzelelor de ieșire și a mecanismului de acționare; 4. Verificarea corectitudinii sistemului de indicații a regimurilor; 5. Dezasamblarea/asamblarea părților componente ale utilajului; 6.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior; 7.Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior (cu folosirea agregatului special (apă sub presiune);	

					8.Curățarea grilei pentru aerul indecent și a filtrelor de aer; 9.Curățarea corpurilor blocurilor interioare și exterioare; 10.Verificarea căderilor de temperatură la intrare/ieșire a vaporizatorului (în caz de necesitate – presiunii ridicate și joase a conturului frigorific); 11.Verificarea întregirii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri; 12.Verificarea funcționării sistemului de drenare; 13.Verificarea legăturilor electrice și a roților ventilatoarelor; 14.Verificarea componentelor electrice: releu, aparat de reglare, clemelor de legătură; 15.Verificarea tensiunii electrice; 16.Diagnostica termofizică; 17.Verificarea curentului de lucru a compresorului (în caz de necesitate); 18.Diagnostica blocurilor electrice; 19.Verificarea fixărilor mecanice, rulmenților și ungerea lor în caz de necesitate; 20.Analiza măsurărilor efectuate, alcătuirea actului de deteriorări; 21.Înlăturarea defectelor depistate și punerea în funcțiune. 22.Consultarea reprezentanților Beneficiarului la exploatarea corectă a climatizoarelor; 23.Serviciile se prestează pentru fiecare climatizor de 2-ă ori pe an la solicitarea Beneficiarului în termen de 2 zile.	
TOTAL						

Semnat: 26.02.2025 Numele, Prenumele: Cotorobai Violeta În calitate de: director

Ofertantul: Proaer Concept SRL Adresa: MD 2059 mun. Chisinau ,str.Constructorilor 84