

**Lucrari Procurare/montarea
invelisului artificial al terenului
de mini-fotbal la Scoala Sportiva
din orasul Orhei**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
**Lucrari Procurare/montarea invelisului artificial al terenului de mini-fotbal la
Scoala Sportiva din orasul Orhei**

Valoarea de deviz 1 142 953,56 lei

Intocmit in prețuri curente 18.09.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificate FIFA, Dtex-min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, filaments/m2=min 98000. Termenul de uzuzra cu incarcatura de joc min 4 ore/zi-8 ani	m2	2 400,00	354,07 12,96	849 756,82 31 104,48
	9310060019930	Muncitor	h-om	328,80		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	2 474,472		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	679,8792		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	259,9397		
	1421102200801	Nisip cuartos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	72 072,00		
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	16 816,80		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	17,04		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,60		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	91,20		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	20,40		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,72		
2	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm- culoare alba	m	250,00	100,16 5,11	25 038,90 1 277,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,50		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	30,00		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon	m	267,50		

1	2	3	4	5	6	7
		artificial				
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	80,00		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,10		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,10		
3	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 10 cm- culoare alba	m	26,00	125,90 7,00	3 273,52 182,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,924		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	3,90		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	34,84		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	10,40		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0156		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,143		
4	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm	buc	3,00	23,31 2,84	69,94 8,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,09		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	0,147		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,09		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,27		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,003		

Cheltuieli directe	lei	878 139,18
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 817,31
Transportarea materialelor	2,50 %	20 631,46
Cheltuieli de regie	2,00 %	18 131,76
Total	100,00 +	924 719,71
Beneficiu de deviz	3,00 %	27 741,59
Total	100,00 +	952 461,30
TVA	20,00 %	190 492,26

Total deviz:
Incluziv salariu

1 142 953,5
6
32 572,10

Intocmit

(„Optimum SLine „,SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat

(Directia Generala Educatie a CR Orhei)
(funcția, semnătura)