

Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3
Amenajare.Gard Gabion 22ml

Valoarea de deviz 394 390,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard Gabion 22ml				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II 22*1*1=22m3	100 m3	0,22	909,091 0,00	200,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,00	194,876 194,876	389,752 389,752
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,44	4 988,745 834,20	2 195,048 367,048
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Завоз песка с расстояния 5 км) 0.1*22*1	t	2,20	42,364 0,00	93,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Устройство песчанной подушки)	m3	2,20	831,049 85,14	1 828,308 187,308
6	DA08A1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu balast	m2	22,00	45,412 16,082	999,06 353,804
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint песчанозив (Уплотнение мех.)	100 m3	0,044	4 570,682 752,50	201,11 33,11
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с)	100 m3	0,24	900,00 0,00	216,00 0,00
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	38,80	15,361 0,00	596,00 0,00
10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	0,24	50,00 0,00	12,00 0,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,24	202,142 35,475	48,514 8,514
		<i>Total</i>	lei			6 778,992
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				6 778,992 1 339,536
		1.2. Lucrari din beton armat				
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (днище	m3	3,30	2 836,622 416,24	9 360,852 1 373,592

1	2	3	4	5	6	7
		бетон B 15) 0,15				
13	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	44,00	130,764 72,014	5 753,627 3 168,627
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (стeны бетон B 15)	m3	13,09	2 839,283 416,24	37 166,22 5 448,582
15	CC01E1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 AIII)	kg	104,00	24,538 6,713	2 551,948 698,148
16	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 10 AI)	kg	30,36	21,814 5,017	662,276 152,306
17	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)	kg	762,74	19,50 2,70	14 873,267 2 059,253
18	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(in 2 straturi K=2)	m2	44,00	383,709 7,568	16 883,202 332,992
		<i>Total</i>	lei			87 251,392
		Total Lucrari din beton armat Inclusiv salariu				87 251,392 13 233,50
		1.3. Gard Gabion 22ml, h=2m, b=0.7m				

1	2	3	4	5	6	7
19	CC12A	Mustati din sirma zincata cu diametrul de 2 mm, montate inainte de turnarea betonului in pereti	m2	15,40	33,38 28,38	514,052 437,052
20	CCO8C	Tensionarea fasciculelor din sirma SBP, cu sirmele dispuse pe 2 rinduri, cu ancoraj tip "inel - con-dublu" la ambele capete	buc	22,00	2 270,99 770,99	49 961,78 16 961,78
21	CC14A	Pretensionarea prin infasurare a sirmei SBP - 1, diametrul 5 mm, la rezervoare si decontare cu Dmax = 45 m si Hmax = 10 m cu ajutorul instalatiei de infasurare (Предварительное напряжение с помощью натяжения проволоки SBP-1 диаметром 5 мм на резервуары и отстойники с Dmax = 45 м и Hmax = 10 м с использованием оборудования для натяжения)	100 m	0,66	822,252 94,60	542,686 62,436
22	CL15A	Schelete metalice pentru gard	t	0,10	34 083,60 8 987,00	3 408,36 898,70
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с)	100 m3	0,32	900,00 0,00	288,00 0,00
24	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	50,61	53,033 0,00	2 684,00 0,00
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,32	197,975 35,475	63,352 11,352
26	CO05B	Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din beton armat prefabricat montati prin burare cu piatra sparta, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m	m	22,00	1 537,553 80,41	33 826,17 1 769,02
27	CI21B	Placarea gardului cu placi din granit:	m2	62,00	1 275,185 208,12	79 061,44 12 903,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			170 349,84
		Total Gard Gabion 22ml, h=2m, b=0.7m Inclusiv salariu				170 349,84 33 043,78
		<i>Total</i>	lei			264 380,224
		Total Gard Gabion 22ml Inclusiv salariu				264 380,224 47 616,816

		Total	lei	264 380,22
		Fondul social	24 %	11 428,03
		Transportarea materialelor	5 %	8 744,67
		Total		284 552,92
		Cheltuieli de regie	10 %	28 455,29
		Total		313 008,21
		Beneficiu de deviz	5 %	15 650,40
		Total		328 658,61
		TVA	20 %	65 731,72
		Total deviz: Inclusiv salariu		394 390,33 47 616,81

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de renovare si construire
- Centrul de Sanatate din s.
Malaesti, r-nul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-3
Amenajare.Gard Gabion 22ml**

Valoarea de deviz 394 390,33 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-3:						

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	1,54	94,60	145,684
2.	7123010010200	Betonist	h-om	65,56	94,60	6 201,976
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,66	94,60	62,436
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,596	94,60	3 178,182
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	179,30	94,60	16 961,78
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	14,30	94,60	1 352,78
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,305	94,60	2 866,853
8.	7129020012800	Pavator	h-om	1,98	94,60	187,308
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,52	94,60	332,992
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,00	94,60	851,40
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,76	94,60	1 017,896
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,428	94,60	1 554,089
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	136,40	94,60	12 903,44
Total manopera						47 616,81

Materiale:

1.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	31,699	450,00	14 264,55
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00	450,00	0,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,42	450,00	1 089,00
4.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,858	400,00	343,20
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,022	5 700,00	125,40
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,154	5 700,00	877,80
7.	2010237318750	Distantieri	buc	134,561	1,00	134,561
8.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,96	350,00	1 386,00
9.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	99,44	10,00	994,40
10.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,053	250,00	13,25
11.	2320187315789	Decofrol	kg	5,28	10,00	52,80
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	149,60	100,00	14 960,00
13.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,92	3,00	89,76
14.	26631021000001 2	Beton B 20	m3	17,049	2 000,00	34 098,00
15.	26701122020512 7	Placi din granit	m2	63,87	1 000,00	63 870,00
16.	2681126002012	Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16	buc	0,00	10,00	0,00
17.	27106022000001 7	Otel beton PC 52 diam. 10 AIII	kg	781,808	16,00	12 508,928
18.	27106023000001 6	Otel beton OB 37 diam. 10 A I	kg	31,12	16,00	497,92
19.	27106024000001 5	Otel beton PC 52 diam. 6 A III	kg	106,60	17,00	1 812,20
20.	2710703435402	Otel lat pt. cleme de blocare de 30x12 mm grosime	kg	0,03	25,00	0,75
21.	2734112005951	Sirma otel bet.precomprimat neteda sbp1 D = 5,0	kg	11,42	25,00	285,50
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,20	25,00	55,00
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,967	25,00	224,175
24.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	3,08	25,00	77,00
25.	2811106301400	Constructii metalice pentru sere din otel	kg	100,30	25,00	2 507,50

		profilat galvanizat, inclusiv piesele de prindere (buloane, piulite, saibe, piese speciale)				
26.	281110630205026	Plasa sirma p-u gabion	buc	50,836	350,00	17 792,60
27.	2811236309214	Ancoraj pentru blocarea sirmelor diam. 5 mm	buc	0,09	1 000,00	90,00
28.	2811236309290	Ancoraj met. pod tip inel-con pt. fas. sbp dublu	buc	44,00	150,00	6 600,00
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,52	25,00	88,00
30.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,02	100,00	2,00
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,04	4,00	0,16
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,748	22,00	16,456
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,659	22,00	36,498
		Total materiale de constructii				174 893,41

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,92	400,00	368,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,46	400,00	184,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,088	400,00	35,20
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,13	400,00	52,00
5.	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,046	400,00	18,40
6.	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,046	400,00	18,40
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,95	400,00	780,00
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,11	400,00	44,00
9.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,084	400,00	33,60
10.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,084	400,00	33,60
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,139	400,00	55,60
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,76	400,00	704,00
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,26	400,00	104,00
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,834	400,00	3 933,60
15.	2952270003202	Presa de pretensionat armaturi	h-ut	33,00	400,00	13 200,00
16.	2952270003203	Instalatie de pretensionat prin infasurare sirma SBP cu D = 5 mm	h-ut	0,13	400,00	52,00
17.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,83	400,00	1 132,00
18.	2952270003338	Electropompa de 4, 5 kw de inalta presiune 600 atm; pentru pretensionat armaturi	h-ut	33,00	400,00	13 200,00
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,94	400,00	376,00
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,99	400,00	1 996,00
21.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,144	400,00	457,60
22.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,046	400,00	18,40
23.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,084	400,00	33,60
24.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,092	400,00	1 636,80
25.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,233	400,00	93,20
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	8,20	400,00	3 280,00
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,075	400,00	30,00

	stropire				
	Total utilaje de construcții				41 870,00

Total	lei	264 380,2 2
Fondul social	24 %	11 428,03
Transportarea materialelor	5 %	8 744,67
Total		284 552,9 2
Cheltuieli de regie	10 %	28 455,29
Total		313 008,2 1
Beneficiu de deviz	5 %	15 650,40
Total		328 658,6 1
TVA	20 %	65 731,72
Total deviz:		394 390,3 3

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de renovare si construire -
Centrul de Sanatate din s. Malaesti, r-nul
Criuleni**

Investitor Primaria comunei Balabanesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard Gabion 22ml				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 22*1*1=22m3	100 m3			909,091 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	909,09
		<i>Total</i>	lei			200,00

1	2	3	4	5	6	7
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			194,876 194,876
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	94,60	194,88
		Total	lei			389,752
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			4 988,745 834,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	400,00	4 154,55
		Total	lei			2 195,048
4	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Завоз песка с расстояния 5 км) 0.1*22*1	t			42,364 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060	400,00	42,36
		Total	lei			93,20
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Устройство песчанной подушки)	m3			831,049 85,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	400,00	83,64
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	167,27
		Total	lei			1 828,308
6	DA08A1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu balast	m2			45,412 16,082
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	94,60	0,95
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	94,60	8,51
	7112020030100	Specialist	h-om	0,0700	94,60	6,62
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,0390	400,00	15,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0340	22,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038	400,00	1,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063	400,00	2,53
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038	400,00	1,53
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021	400,00	0,84
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,0021	400,00	0,84
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0021	400,00	0,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0034	400,00	1,36
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0038	400,00	1,53
		Total	lei			999,06
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3			4 570,682 752,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	752,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	400,00	3 818,18
		Total	lei			201,11
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта	100 m3			900,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			216,00
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			15,361 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	400,00	15,36
		Total	lei			596,00
10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			50,00 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	450,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	400,00	50,00
		Total	lei			12,00
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			202,142 35,475
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	35,48
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	166,67
		Total	lei			48,514
		1.2. Lucrari din beton armat				
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (днище бетон В 15) 0,15	m3			2 836,622 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000012	Beton B 20	m3	1,0250	2 000,00	2 078,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	400,00	240,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	99,39
		Total	lei			9 360,852
13	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			130,764 72,014
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	6,86
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	94,60	65,16
	2734113803233	Sirna neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	350,00	31,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 700,00	19,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 700,00	2,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		Total	lei			5 753,627
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (стены бетон В 15)	m3			2 839,283 416,24
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	94,60	37,84
	266310210000012	Beton B 20	m3	1,0250	2 000,00	2 080,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	400,00	240,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	99,98
		Total	lei			37 166,22
15	CC01E1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 6 AIII)	kg			24,538 6,713

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	94,60	6,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	271060240000015	Otel beton PC 52 diam. 6 A III	kg	1,0250	17,00	17,42
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			2 551,948
16	CC01F	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 10 AI)	kg			21,814 5,017
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	94,60	4,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	94,60	0,28
	271060230000016	Otel beton OB 37 diam. 10 A I	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			662,276
17	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (diam. 10 AIII)	kg			19,50 2,70
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	94,60	2,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	94,60	0,17
	271060220000017	Otel beton PC 52 diam. 10 AIII	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			14 873,267
18	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)(in 2 straturi K=2)	m2			383,709 7,568
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	94,60	7,57
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	1,7000	100,00	340,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	2,04
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	250,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	10,00	22,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	400,00	0,80
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	400,00	10,40
		<i>Total</i>	lei			16 883,202
		1.3. Gard Gabion 22ml, h=2m, b=0.7m				
19	CC12A	Mustati din sirma zincata cu diametrul de 2 mm, montate inainte de turnarea betonului in pereti	m2			33,38 28,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			514,052
20	CCO8C	Tensionarea fascicolelor din sirma SBP, cu sirmele dispuse pe 2 rinduri, cu ancoraj tip "inel - con-dublu" la ambele capete	buc			2 270,99 770,99
	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,1500	94,60	770,99
	2811236309290	Ancoraj met. pod tip inel-con pt. fas. sbp dublu	buc	2,0000	150,00	300,00
	2952270003202	Presa de pretensionat armaturi	h-ut	1,5000	400,00	600,00
	2952270003338	Electropompa de 4, 5 kw de inalta presiune 600 atm; pentru pretensionat armaturi	h-ut	1,5000	400,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			49 961,78
21	CC14A	Pretensionarea prin infasurare a sirmei SBP - 1, diametrul 5 mm, la rezervoare si decontare cu Dmax = 45 m si Hmax = 10 m cu ajutorul instalatiei de infasurare (Предварительное напряжение с помощью натяжения проволоки SBP-1 диаметром 5 мм на резервуары и отстойники с Dmax = 45 м и	100 m			822,252 94,60

1	2	3	4	5	6	7
		Hmax = 10 m с использованием оборудования для натяжения)				
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	1,0000	94,60	94,60
	2734112005951	Sirma otel bet.precomprimat neteda sbp1 D = 5,0	kg	17,3000	25,00	432,58
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0030	25,00	0,00
	2811236309214	Ancoraj pentru blocarea sirmelor diam. 5 mm	buc	0,1400	1 000,00	136,36
	2710703435402	Otel lat pt. cleme de blocare de 30x12 mm grosime	kg	0,0450	25,00	1,14
	2952270003203	Instalatie de pretensionat prin infasurare sirma SBP cu D = 5 mm	h-ut	0,2000	400,00	78,79
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2000	400,00	78,79
		Total	lei			542,686
22	CL15A	Schelete metalice pentru gard	t			34 083,60
						8 987,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	90,0000	94,60	8 514,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	94,60	473,00
	2811106301400	Constructii metalice pentru sere din otel profilat galvanizat, inclusiv piesele de prindere (buloane, piulite, saibe, piese speciale)	kg	1 003,0000	25,00	25 075,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2000	100,00	20,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,3600	4,00	1,60
	2681126002012	Pinza de slefuit 23x30 cm, gr.16	buc	0,0300	10,00	0,00
		Total	lei			3 408,36
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с)	100 m3			900,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
		Total	lei			288,00
24	TsI51C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t			53,033
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1326	400,00	53,03
		Total	lei			2 684,00
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			197,975
						35,475
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	35,47
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	450,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	162,50
		Total	lei			63,352
26	CO05B	Imprejmuiiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din beton armat prefabricat montati prin burare cu piatra sparta, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m	m			1 537,553
						80,41
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6500	94,60	61,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	94,60	18,92
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,4030	450,00	648,39
	281110630205026	Plasa sirma p-u gabion	buc	2,2500	350,00	808,75
		Total	lei			33 826,17
27	CI21B	Placarea gardului cu placi din granit:	m2			1 275,185
						208,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	94,60	208,12
	267011220205127	Placi din granit	m2	1,0200	1 000,00	1 030,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	400,00	12,58
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	400,00	6,06
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	400,00	18,26
		Total	lei			79 061,44

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria comunei Balabanesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.