

**Modernizarea si reconstructia
centrului de excelenta in
constructii din str.Asachi nr.71,
sect.Centru, mun. Chisinau
№15/02463/C/5086-1-SA**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Bloc de studii. Lucrari de constructie generale (marca SA)**

Valoarea de deviz 157 626 ,10 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade.	m2	562,000	20,25 7,20	11 380,50 4 046,40
2	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	562,000	146,96 73,20	82 591,52 41 138,40
Total			lei			93 972
Asigurari sociale				24,00 %		10 844
Transportarea materialelor				7,00 %		3 410
Cheltuieli de regie				14,50 %		15 693
Beneficiu				6,00 %		7 435
TVA				20,00 %		26 271

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**157 626,10
45 185**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)