

**Amenajarea parcului in s.  
Mateuti, r-nul Rezina, pe terenul  
cu nr. cad. 6727203.143**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1  
Amenajare teritoriu**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Demontari</b>		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,600
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	101,000
		<b>Capitolul 2. Pavaj</b>		
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 10-20 gr.=100 mm	m3	90,700
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	907,000
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BR.100.20.8, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C15, de 10x20 cm	m	107,000
		<b>Capitolul 3. Teren de joaca</b>		
6	DA06A1	Umplutura din balast compactat in grosime de 20 cm, avand si scopul de drenare a apei de pe suprafata de joc	m3	59,340
7	TsH32C1	Amenajari de alei de parc si terenuri de joc pentru copii cu imbracaminte de pietris de riu de 10 cm grosime	m2	296,700
		<b>Capitolul 4. Spatii verzi</b>		
8	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Tuia (copaci decorativi)	buc	21,000
9	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Mesteacanul pendul "Youngii" (copaci	buc	17,000

1	2	3	4	5
		decorativi)		
10	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Salvie (copaci decorativi)	buc	15,000
		<b>Capitolul 5. FAM</b>		
11	TsH91A	Instalarea banca pe beton B15	buc	9,000
12	TsH91B	Instalarea urne pe beton B15	buc	12,000

Proiectant



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

