

**IMSP SCM Sfantul Arhanghel
Mihail - Lucrari de amenajare a
spatiilor alocate pentru
instalarea Computerului
Tomograf cu replanificarea
incaperilor O3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № ocds-b3wdp1-MD-1639146459962 -
2-1-1**

Lucrari constructii montaj

Valoarea de deviz 470 836,90 lei

Intocmit in prețuri curente 04.01.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Demontare fereastra F3 temporar)	m2	3,60	16,80 16,80	60,48 60,48
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (usa U10)	m2	1,89	16,80 16,80	31,76 31,76
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (sub fereastra)	m3	0,80	165,00 158,00	132,00 126,40
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (pentru instalarea despartituri Pg-1)	m3	0,80	165,00 158,00	132,00 126,40
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (pentru instalarea	m2	2,60	16,80 16,80	43,68 43,68

1	2	3	4	5	6	7
		despartituri)				
6	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	0,95	160,60 153,60	152,57 145,92
7	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,03	kg	80,00	0,59 0,46	47,27 36,80
8	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (in incaperile 1, 2, 3)	m2	62,90	24,97 21,60	1 570,92 1 358,64
9	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	62,90	15,25 12,00	959,22 754,80
10	RpCE40A	Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatie din BCA sau placi vata (desfacerea izolatiei de vata 100mm din podea) Mat. marunte (cirpe, maturi etc)=1,20	m2	62,90	160,78 82,00	10 113,06 5 157,80
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (coridor, wc)	m2	5,60	34,95 31,20	195,72 174,72
12	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (de vazut sectiunea 2-2, 1-1 pag 6)	m3	0,20	604,50 594,00	120,90 118,80
		Total Demolare Inclusiv salariu				13 559,58 8 136,20
		1.2. Suport din beton armat				
13	RpCB02E	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice	m3	0,20	1 432,10 186,00	286,42 37,20

1	2	3	4	5	6	7
14	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	0,95	114,52 45,60	108,79 43,32
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	21,80	32,19 1,20	701,78 26,16
16	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к материалам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50	buc	16,00	4,61 2,40	73,68 38,40
17	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscarea, teava avind pina la 1" inclusiv (Ancora D20mm, L180mm + piulita D20mm)	buc	16,00	85,00 4,00	1 360,00 64,00
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (astuparea golurilor cu beton C15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,03	m3	0,10	1 429,50 212,00	142,95 21,20
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Fixatori din AIII D16mm) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01	kg	13,20	45,13 8,40	595,77 110,88
		Total Suport din beton armat Inclusiv salariu				3 269,39 341,16
		1.3. Pereti si pereti despartitori				
20	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Restabilirea peretelui din piatra calcar)	m3	0,80	940,31 148,80	752,25 119,04

1	2	3	4	5	6	7
21	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,13	30 881,15 6 806,85	4 014,55 884,89
22	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (doar manopera, despartitura cu usa glisanta RD-1 din PVC)	m2	9,15	76,63 38,40	701,15 351,36
23	Pret de piata	Pereti despartitori cu usa glisanta din PVC cu materiale auxiliare	m2	9,15	1 800,00 0,00	16 470,00 0,00
24	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (cornier 50x50x5 mm)	kg	10,00	35,48 2,40	354,82 24,00
25	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	0,50	5,90 4,40	2,95 2,20
26	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	0,50	184,76 92,00	92,38 46,00
27	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Rama la usi din cornier 50x50x4 mm)	kg	26,15	45,13 8,40	1 180,27 219,66
28	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	1,50	5,90 4,40	8,85 6,60
29	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru	m2	1,50	184,80 92,00	277,20 138,00

1	2	3	4	5	6	7
		smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Inramarea golurilor la usi si ferestre - Fragmentele 1, 2, 3)	kg	244,30	39,00 8,40	9 527,79 2 052,12
31	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	3,90	5,90 4,40	23,01 17,16
32	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	3,90	184,80 92,00	720,71 358,80
33	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	48,00	9,43 4,80	452,52 230,40
34	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Ancora D-16mm L100mm + piulita D16mm)	buc	48,00	28,00 4,00	1 344,00 192,00
		Total Pereti si pereti despartitori Inclusiv salariu				35 922,45 4 642,23
		1.4. Usi si ferestre				
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile	m2	3,78	1 559,30 32,40	5 894,16 122,48

1	2	3	4	5	6	7
		si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-10, U-11)				
36	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa 1150x2100 cu protectie radiologica plumb)	m2	2,41	13 238,10 176,00	31 903,83 424,17
37	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa 900x2100 cu protectie radiologica)	m2	1,89	13 238,10 175,99	25 020,01 332,63
38	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (instalarea ferestrei demontate F3, doar manopera)	m2	3,60	83,09 22,40	299,14 80,64
		Total Usi si ferestre Inclusiv salariu				63 117,14 959,92
		1.5. Camera investigatii (Finisare)				
		1.5.1. Tavan				
39	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi cu placi ghips-carton baritat grosime 12,5 mm (se scade profil, suruburi, dibluri, se adauga dibluri cu surub KRK 10x50-5x60 - 10 buc/m2, Dibluri cu surub cu cap hexagonal KKK 10x60-6x80 - 14 buc/m2) Коэффициент к трудозатратам=0,80	m2	35,15	1 078,34 64,86	37 903,65 2 279,97

1	2	3	4	5	6	7
40	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (perforarea placii de beton pentru fixarea PGC)	buc	844,00	9,43 4,80	7 956,81 4 051,20
41	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	35,15	237,85 88,00	8 360,42 3 093,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				54 220,88 9 424,37
		1.5.2. Pereti, Pereti despartitori				
42	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	20,46	101,28 59,44	2 072,14 1 216,14
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	20,46	2,95 1,20	60,35 24,55
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,46	67,61 48,80	1 383,29 998,45
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	20,46	2,95 1,20	60,35 24,55
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,46	34,92 22,00	714,46 450,12
47	CF63B	Acoperirea suprafetelor verticale a peretilor cu baritobeton, grosime 3 cm	m2	12,90	1 284,39 105,60	16 568,60 1 362,24
48	CF63B1	Corectii: se scade pentru 0,5 cm grosime	m2	-12,90	230,48 46,40	-2 973,14 -598,56
49	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp plasa sudata Bp 50x50 - 2 mm P=12.9x1.7 r=21.93	kg	21,93	32,79 1,80	719,12 39,47
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitori	m2	12,90	2,95 1,20	38,06 15,48
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	12,90	67,61	872,16

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			48,80	629,52
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitori	m2	12,90	2,95 1,20	38,06 15,48
53	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,90	34,92 22,00	450,48 283,80
54	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (baritat) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (se scade profil, suruburi, dibluri, se adauga dibluri cu subt KRK 10x50-5x60 - 10 buc/m2) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005 Коэффициент к трудозатратам=0,80	m2	15,00	561,48 58,72	8 422,13 880,80
55	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Perforarea gaurilor in perete de piatra pentru fixarea PGC) Коэффициент к материалам=1,05 Коэффициент к трудозатратам=0,50 Коэффициент к машинам=0,50	buc	150,00	7,00 2,40	1 049,63 360,00
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitori	m2	15,00	2,95 1,20	44,25 18,00
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,00	67,61 48,80	1 014,15 732,00
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitori	m2	15,00	2,95 1,20	44,25 18,00
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,90	34,92 22,00	450,48 283,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti, Pereti despartitori Inclusiv salariu				31 028,82 6 753,84
		1.5.3. Pardosea				
60	08-02-396-8	Canal metalic pe pardosea, lungime 12,8 m (blocuri)	100 m	0,13	1 512,85 708,00	196,67 92,04
61	Pret de peata	Метал, короб 150x60 (h) мм	m	12,50	130,00 0,00	1 625,00 0,00
62	CF64A	Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm gr.30mm K=0,50	m2	35,15	1 188,47 52,60	41 774,86 1 848,88
63	RpIzC10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu Placi din vata minerala semirigida - 40 mm	m2	35,15	96,98 3,60	3 408,75 126,54
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitori	m2	35,15	2,95 1,20	103,70 42,18
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime	m2	35,15	65,55 28,00	2 304,08 984,20
66	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp, plasa sudata Bp 150x150 - 3 mm P=35,15x0,59 r=20,73	kg	20,73	32,79 1,80	679,77 37,32
67	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli (Linoleum omogen medicinal antibacterial antistatic gr. 2mm (1m2 - 2.85kg, pur 0.7mm ISO 16581)	m2	35,15	782,27 127,60	27 496,88 4 485,14
		Total Pardosea Inclusiv salariu				77 589,71 7 616,30
		Total Camera investigatii (Finisare) Inclusiv salariu				162 839,41 23 794,51
		1.6. Camera operator CT				
		1.6.1. Tavan				
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre	m2	15,62	101,28 59,44	1 581,96 928,45

1	2	3	4	5	6	7
		si usi plane				
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,62	2,95 1,20	46,08 18,74
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,62	80,11 61,20	1 251,39 955,94
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,62	2,95 1,20	46,08 18,74
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,62	34,92 22,00	545,45 343,64
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 470,96 2 265,51
		1.6.2. Pereti, Pereti despartitori				
73	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	16,20	101,28 59,44	1 640,70 962,93
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitori	m2	16,20	2,95 1,20	47,79 19,44
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,20	67,61 48,80	1 095,29 790,56
76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,20	34,92 22,00	565,70 356,40
77	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	12,90	85,47 48,00	1 102,50 619,20
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	12,90	2,95	38,06

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si pereti despartitori			1,20	15,48
79	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,90	67,61 48,80	872,16 629,52
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitori	m2	12,90	2,95 1,20	38,06 15,48
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,90	34,92 22,00	450,48 283,80
		Total Pereti, Pereti despartitori Inclusiv salariu				5 850,74 3 692,81
		1.6.3. Pardosea				
82	08-02-396-8	Canal metalic pe pardosea, lungime 5,15 m (blocuri)	100 m	0,05	1 512,60 708,00	75,63 35,40
83	Pret de peata	Метал, короб 150x60 (h) мм	m	5,15	130,00 0,00	669,50 0,00
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitori	m2	15,62	2,95 1,20	46,08 18,74
85	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm (grosime 2cm)	m2	15,62	65,55 28,00	1 023,88 437,36
86	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,00	m2	-15,62	21,82 9,60	-340,84 -149,95
87	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Laminat Gr. 10mm, clasa 33)	m2	15,62	284,94 62,00	4 450,80 968,44
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 925,05 1 309,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total Camera operator CT Inclusiv salariu				15 246,75 7 268,31
		1.7. Camera medic				
		1.7.1. Tavan				
88	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,10	101,28 59,44	1 225,47 719,22
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,10	2,95 1,20	35,69 14,52
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,10	34,92 22,00	422,52 266,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 683,68 999,94
		1.7.2. Pereti, Pereti despartitori				
91	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	18,00	101,28 59,44	1 823,00 1 069,92
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitori	m2	18,00	2,95 1,20	53,10 21,60
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	18,00	67,61 48,80	1 216,98 878,40
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitori	m2	18,00	2,95 1,20	53,10 21,60
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,00	34,92 22,00	628,56 396,00
		Total Pereti, Pereti despartitori Inclusiv salariu				3 774,74 2 387,52
		1.7.3. Pardosea				
96	08-02-396-8	Canal metalic pe pardosea, lungime 3,35 m (blocuri)	100 m	0,03	1 513,67 708,00	45,41 21,24
97	Pret de	Метал, короб 150x60 (h) мм	m	3,35	130,00	435,50

1	2	3	4	5	6	7
	peata				0,00	0,00
98	CF64A	Strat de protectie din beton de baritina pentru planseu grosime 60-65 mm (grosime 20mm) K=0,33	m2	12,10	784,39 34,72	9 491,17 420,07
99	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Laminat gr. 10mm, clasa 33)	m2	12,10	284,94 62,00	3 447,81 750,20
		Total Pardosea Inclusiv salariu				13 419,89 1 191,51
		Total Camera medic Inclusiv salariu				18 878,31 4 578,97
		1.8. Coridor				
		1.8.1. Tavan				
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,00	101,28 59,44	303,83 178,32
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	3,00	2,95 1,20	8,85 3,60
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,00	34,92 22,00	104,76 66,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				417,44 247,92
		1.8.2. Pereti, Pereti despartitori				
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos	m2	15,50	101,28 59,44	1 569,80 921,32
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitor	m2	15,50	2,95 1,20	45,73 18,60
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	15,50	67,61 48,80	1 047,95 756,40

1	2	3	4	5	6	7
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitori	m2	15,50	2,95 1,20	45,73 18,60
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,50	34,92 22,00	541,27 341,00
		Total Pereti, Pereti despartitori Inclusiv salariu				3 250,48 2 055,92
		1.8.3. Pardosea				
108	IzF03C2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi	m2	3,00	85,22 2,40	255,67 7,20
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,00	65,55 28,00	196,65 84,00
110	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,00	m2	-3,00	21,82 9,60	-65,46 -28,80
111	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (300x600 - 9mm)	m2	3,00	278,11 44,00	834,32 132,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 221,18 194,40
		Total Coridor Inclusiv salariu				4 889,10 2 498,24
		1.9. Grup Sanitar				
		1.9.1. Tavan				
112	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,60	101,28 59,44	263,32 154,54
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	2,60	2,95	7,67

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor			1,20	3,12
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,60	34,92 22,00	90,79 57,20
115	IzJ08A	Vopsirea tencuielii gletuite la conducte si aparate, executata cu 2 straturi de vopsea cu ulei si un strat de lac	m2	0,94	41,40 22,00	38,92 20,68
		Total Tavan Inclusiv salariu				400,70 235,54
		1.9.2. Pereti, Pereti despartitori				
116	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,20	64,83 64,00	661,22 652,80
117	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	7,80	85,46 48,00	666,62 374,40
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pereti despartitori	m2	18,00	2,95 1,20	53,10 21,60
119	CI05A	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	18,00	374,92 240,00	6 748,56 4 320,00
		Total Pereti, Pereti despartitori Inclusiv salariu				8 129,50 5 368,80
		1.9.3. Pardosea				
120	IzF03C2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu emulsie bituminoasa anionica in 3 straturi	m2	3,00	85,22 2,40	255,67 7,20
121	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	2,60	65,55	170,43

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 2 cm)			28,00	72,80
122	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=2,00	m2	-2,60	21,82 9,60	-56,73 -24,96
123	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (300x600 - 9mm)	m2	2,60	278,12 44,00	723,10 114,40
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 092,47 169,44
		Total Grup Sanitar Inclusiv salariu				9 622,67 5 773,78
		1.10. Alte lucrari				
124	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	1,80	85,46 48,00	153,83 86,40
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,80	67,61 48,80	121,69 87,84
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,80	34,92 22,00	62,86 39,60
127	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	1,80	96,23 68,00	173,21 122,40

1	2	3	4	5	6	7
128	CF13A	Tencuieli exterioare speciale, la fatade, executate manual, exclusiv schela, cu piatra de mozaic (praf de piatra), cu grundul executat cu mortar de var ciment M 25-T, in grosime de 2 cm, driscuit din gros, iar stratul vizibil driscuit sau stropit cu mortar de var ciment marca M 25-T, din piatra de mozaic de calcar (praf de piatra), cu grosime de 1 cm (Tencuiala decorativa)	m2	1,80	497,67 112,00	895,81 201,60
129	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (la fatada)	m2	1,80	36,93 18,00	66,47 32,40
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1 473,87 570,24
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				328 818,67 58 563,56

		Total	lei	328 818,67
		Asigurari sociale	24,00 %	14 055,25
		Transport	5,00 %	13 141,03
		Total	100,00 +	356 014,95
		Cheltuieli de regie	7,00 %	24 921,05
		Total	100,00 +	380 936,00
		Beneficiu de deviz	3,00 %	11 428,08
		Total	100,00 +	392 364,08
		TVA	20,00 %	78 472,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		470 836,90 58 563,56

Intocmit

Ion Dunas

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Dan Ciocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)