

Obiectivul: Montarea timplariei fatadei Peata agricola din s. Sturzovca Витраж с/х рынок с. Стурзовка

Obiectul: Peata agricola din s. Sturzovca r-nul Glodeni

Devizul: Montarea timplariei fatadei in axele 1-4, 4-1.

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2026-04-04

Valoarea de deviz 539 963,66 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	322,0000	49,3961	15 905,54
					35,4750	11 422,95
2	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi.	t	7,2000	188,2540	1 355,43
					188,2540	1 355,43
3	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice grinzi, ferme.	t	7,2000	300,9040	2 166,51
					226,0940	1 627,88
4	IzD10B	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice.	t	7,2000	875,5700	6 304,10
					458,8100	3 303,43
5	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1.1 x2.5 h - 4 buc)	m2	11,0000	2 457,4700	27 032,17
					89,8700	988,57
6	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet / un rind de sticla gr=6mm (V-1 1.8x2.5h2buc)	m2	9,0000	1 515,1624	13 636,46
					81,2614	731,35
7	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet/ un rind de sticla gr =6mm (V-2 3.86x2.5h4buc)	m2	38,6000	1 515,1624	58 485,27
					81,2614	3 136,69
8	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet / un rind de sticla gr=6mm(V-3,V-4 3.86x3.35h- 4buc)	m2	42,1200	1 515,1624	63 818,64
					81,2614	3 422,73
9	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet / un rind de sticla gr=6mm(V-5,V-6 5.175x4.715h- 4buc)	m2	81,3600	1 515,1624	123 273,61
					81,2614	6 611,43
10	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet /un rind de sticla gr=6mm (V-7 4.0x2.0h2buc)	m2	16,0000	1 515,1624	24 242,60
					81,2614	1 300,18
11	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet/ un rind de sticla gr=6mm (V- 4.0x1.2h2buc)	m2	9,6000	1 515,1624	14 545,56
					81,2614	780,11
		TOTAL 1. Timplarie				350 765,90
		Inclusiv salariul				34 680,75

Total manopera (ore)	366,6041
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		350 765,90
Asigurari sociale	24,0000%	8 323,38
Total		359 089,28
Cheltuieli de transport	4,0000%	12 521,67
Total		371 610,95
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	6 260,84
Total		377 871,78
Cheltuieli de regie	14,5000%	54 791,41
Total		432 663,19
Beneficiu de deviz	4,0000%	17 306,53

Total General fara TVA	449 969,72
TVA (20%)	89 993,94
TOTAL GENERAL	539 963,66
Inclusiv salariul	34 680,75

Cursul de referință: 20.148 Lei/Euro, din data de 2026-03-23

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;