

## Lucrari de reparatie interioara in scoala de muzica,, Valeriu Poleacova"

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 1 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 1 305 603 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Scoala teatrala mica</b>				
		<b>1.1. Tavan</b>				
1	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	21,6000	386,092 169,533	8 339,578 3 661,911
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP75)	m2	21,6000	83,985 65,819	1 814,076 1 421,690
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,6000	34,394 27,000	742,917 583,200
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	21,6000	20,900 10,000	451,440 216,000
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,6000	20,525 14,500	443,331 313,200
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	21,6000	3,999	86,368

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,619	34,960
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)	m2	21,6000	43,606 29,672	941,900 640,926
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	18,0000	38,550 13,000	693,900 234,000
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	57,6000	238,600 109,250	13 743,360 6 292,800
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>27 256,870 13 398,687</b>
		<b>1.2. Pereti</b>				
10	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	4,8000	11,900 11,900	57,120 57,120
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	126,8000	12,850 12,750	1 629,380 1 616,700
12	CD72D	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	4,8000	462,059 164,205	2 217,881 788,184
13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	126,8000	21,360 7,000	2 708,448 887,600
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	126,8000	75,400 59,000	9 560,720 7 481,200
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	126,8000	83,985 65,819	10 649,298 8 345,849

1	2	3	4	5	6	7
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	126,8000	20,900 10,000	2 650,120 1 268,000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	126,8000	34,394 27,000	4 361,197 3 423,600
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	126,8000	20,900 10,000	2 650,120 1 268,000
19	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	126,8000	20,525 14,500	2 602,519 1 838,600
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	126,8000	3,999 1,619	507,010 205,226
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	126,8000	43,606 29,672	5 529,304 3 762,473
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>45 123,117 30 942,552</b>
		<b>1.3. Pardosea</b>				
22	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	40,8000	23,755 22,759	969,184 928,547
23	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	28,3000	11,184 10,884	316,521 308,031
24	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	40,8000	244,548 25,249	9 977,551 1 030,143
25	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	28,3000	93,205 29,225	2 637,702 827,068
26	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	69,0000	313,765 68,792	21 649,784 4 746,682

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.12 mm, montat suport din pluta )				
27	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	14,2000	95,020 36,870	1 349,284 523,554
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>36 900,026 8 364,025</b>
		<b>1.4. Timplarie</b>				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	19,950 19,950	37,705 37,705
29	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	103,0000	3,422 2,969	352,485 305,756
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,8900	1 321,330 42,984	2 497,313 81,239
31	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	1 056,650 4,450	3 169,950 13,350
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>6 057,453 438,050</b>
		<b>1.5. Electricitate</b>				
32	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,0000	11,869 11,869	142,428 142,428
33	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,0000	49,634 49,634	248,170 248,170
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat	buc	1,0000	126,950 118,500	126,950 118,500
35	pret de piata	Panou pentru automate	buc	1,0000	165,000 0,000	165,000 0,000
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A ( Intrerupator Schneider Vigi)	buc	14,0000	103,823 78,000	1 453,522 1 092,000
37	pret de	Automat ( Intrerupator automat	buc	14,0000	38,300	536,200

1	2	3	4	5	6	7
	piata	Schneider Vigi)			0,000	0,000
38	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	3,0000	295,071 225,511	885,213 676,533
39	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ( Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,9000	1 033,947 835,000	2 998,445 2 421,500
40	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,9000	441,252 393,000	1 279,632 1 139,700
41	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	290,0000	12,800 0,000	3 712,000 0,000
42	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,1800	8 480,600 8 450,000	1 526,508 1 521,000
43	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi ( Led)	buc	18,0000	175,200 0,000	3 153,600 0,000
44	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,0000	43,794 16,724	437,940 167,245
45	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	4,0000	39,886 14,566	159,546 58,266
		<b>Total Electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>16 825,154 7 585,342</b>
		<b>1.6. Incalzire</b>				
46	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,8800	8,632 8,632	24,860 24,860
47	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	23,2000	34,455 21,580	799,356 500,656

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
48	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostatat cu retur ICMA 1/2" )	buc	4,0000	126,407 7,013	505,630 28,054
49	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	4,0000	1 663,250 43,160	6 653,000 172,640
		<b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>7 982,846 726,210</b>
		<b>Total Scoala teatrala mica Inklusiv salariu</b>				<b>140 145,466 61 454,866</b>
		<b>2. Sala de festivitati</b>				
		<b>2.1. Tavan</b>				
50	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	85,6800	386,092 169,533	33 080,346 14 525,586
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP75 )	m2	85,6800	83,985 65,819	7 195,835 5 639,372
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,6800	34,394 27,000	2 946,904 2 313,360
53	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	85,6800	20,900 10,000	1 790,712 856,800
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	85,6800	20,525 14,500	1 758,547 1 242,360
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	85,6800	3,998 1,618	342,591 138,673
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	85,6800	43,607 29,673	3 736,205 2 542,340

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)				
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	141,6100	238,600 109,250	33 788,146 15 470,892
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>84 639,286 42 729,383</b>
		<b>2.2. Pereti</b>				
58	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	184,8000	12,850 12,750	2 374,680 2 356,200
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	184,8000	21,360 7,000	3 947,328 1 293,600
60	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	184,8000	75,400 59,000	13 933,920 10 903,200
61	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	184,8000	83,985 65,819	15 520,428 12 163,351
62	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	184,8000	20,900 10,000	3 862,320 1 848,000
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	184,8000	34,394 27,000	6 356,067 4 989,600
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	184,8000	20,900 10,000	3 862,320 1 848,000
65	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	184,8000	20,525 14,500	3 792,946 2 679,600

1	2	3	4	5	6	7
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	184,8000	3,999 1,619	738,923 299,099
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	184,8000	43,606 29,672	8 058,481 5 483,478
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>62 447,413 43 864,128</b>
		<b>2.3. Pardosea</b>				
68	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	51,1700	23,755 22,759	1 215,518 1 164,553
69	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	99,9600	52,213 50,713	5 219,211 5 069,271
70	CN32A1	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu 3 straturi de lignoleum, la lemnarie bruta	m2	99,9600	21,932 8,632	2 192,323 862,855
71	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	99,9600	26,745 20,685	2 673,431 2 067,673
72	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	51,1700	93,205 29,225	4 769,301 1 495,443
73	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.12 mm, montat suport din pluta )	m2	51,1700	313,765 68,793	16 055,358 3 520,113
74	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	21,6000	95,020 36,870	2 052,432 796,392
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>34 177,574 14 976,300</b>
		<b>2.4. Timplarie</b>				
75	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	1,8900	19,950 19,950	37,705 37,705



1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.)				
76	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,8900	1 321,330 42,984	2 497,313 81,239
77	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	6,0000	1 056,650 4,450	6 339,900 26,700
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>8 874,918 145,644</b>
		<b>2.5. Electricitate</b>				
78	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	48,0000	11,869 11,869	569,712 569,712
79	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	9,0000	49,634 49,634	446,706 446,706
80	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	5,0000	295,071 225,511	1 475,355 1 127,555
81	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ( Tub gofrat d=25 mm)	100 m	6,6000	1 034,020 835,000	6 824,530 5 511,000
82	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	6,6000	441,307 393,000	2 912,628 2 593,800
83	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	660,0000	12,800 0,000	8 448,000 0,000
84	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,2800	8 480,600 8 450,000	2 374,568 2 366,000
85	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi ( Led)	buc	28,0000	175,200 0,000	4 905,600 0,000
86	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,0600	11 309,000 9 400,000	678,540 564,000
87	pret de piata	Projector Led	buc	6,0000	200,000 0,000	1 200,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
88	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,0000	43,794 16,724	525,528 200,694
89	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,0000	39,886 14,566	319,092 116,532
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>30 680,259 13 495,999</b>
		<b>2.6. Incalzire</b>				
90	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,8800	8,632 8,632	24,860 24,860
91	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	48,0000	34,455 21,580	1 653,840 1 035,840
92	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2" )	buc	6,0000	126,407 7,013	758,445 42,081
93	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	6,0000	1 663,250 43,160	9 979,500 258,960
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>12 416,645 1 361,741</b>
		<b>Total Sala de festivitati Inclusiv salariu</b>				<b>233 236,095 116 573,195</b>
		<b>3. Clasa de dans</b>				
		<b>3.1. Tavan</b>				
94	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	64,8000	238,600 109,250	15 461,280 7 079,400

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>15 461,280 7 079,400</b>
		<b>3.2. Pereti</b>				
95	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	430,0000	2,433 1,979	1 046,052 850,970
96	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	97,4400	12,850 12,750	1 252,104 1 242,360
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	97,4400	21,360 7,000	2 081,318 682,080
98	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	97,4400	75,400 59,000	7 346,945 5 748,960
99	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	97,4400	83,985 65,819	8 183,498 6 413,403
100	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	97,4400	20,900 10,000	2 036,496 974,400
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,4400	34,394 27,000	3 351,381 2 630,880
102	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	97,4400	20,900 10,000	2 036,496 974,400
103	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	97,4400	20,525 14,500	1 999,916 1 412,880
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	97,4400	3,999 1,619	389,614 157,707

1	2	3	4	5	6	7
105	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,1600	43,606 29,673	3 495,497 2 378,548
106	CI17A	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane (din lemn, metal, mort de ciment, placi ceramice), ce trebuiesc renovate	m2	17,2800	149,330 99,250	2 580,422 1 715,040
107	CI10A	Placaje cu placute din oglinzi	m2	17,2800	1 478,269 155,573	25 544,495 2 688,293
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>61 344,234 27 869,921</b>
		<b>3.3. Pardosea</b>				
108	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	64,8000	11,185 10,885	724,756 705,316
109	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	64,8000	431,658 50,358	27 971,406 3 263,166
110	RpCK10B	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul	m2	64,8000	52,213 50,713	3 383,402 3 286,202
111	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor	m2	64,8000	26,745 20,685	1 733,076 1 340,388
112	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la	m	32,7000	66,965 36,870	2 189,756 1 205,649

1	2	3	4	5	6	7
		pereti				
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>36 002,396 9 800,721</b>
		<b>3.4. Timplarie</b>				
113	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	19,950 19,950	37,705 37,705
114	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,8900	1 321,330 42,984	2 497,313 81,239
115	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	1 056,650 4,450	3 169,950 13,350
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 704,968 132,294</b>
		<b>3.5. Electricitate</b>				
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,0000	11,869 11,869	142,428 142,428
117	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	3,0000	49,634 49,634	148,902 148,902
118	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	2,0000	295,071 225,511	590,142 451,022
119	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ( Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,8000	1 034,050 835,000	2 895,340 2 338,000
120	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,8000	441,259 393,000	1 235,524 1 100,400
121	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	140,0000	12,800 0,000	1 792,000 0,000
122	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,1800	8 480,600 8 450,000	1 526,508 1 521,000
123	pret de	Corp de iluminat interior cu 4	buc	18,0000	175,200	3 153,600

1	2	3	4	5	6	7
	piata	lampi ( Led)			0,000	0,000
124	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	43,794 16,724	262,764 100,347
125	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,0000	39,887 14,567	119,660 43,700
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>11 866,868 5 845,799</b>
		<b>3.6. Incalzire</b>				
126	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,8800	8,632 8,632	24,860 24,860
127	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	33,6000	34,455 21,580	1 157,688 725,088
128	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2" )	buc	4,0000	126,407 7,013	505,630 28,054
129	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea H=500 L=1800 mm	buc	4,0000	1 663,250 43,160	6 653,000 172,640
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>8 341,178 950,642</b>
		<b>Total Clasa de dans Inclusiv salariu</b>				<b>138 720,924 51 678,777</b>
		<b>4. Cabinetul 110</b>				
		<b>4.1. Tavan</b>				
130	CK29F	Tavane suspendate din panouri	m2	14,2500	238,600	3 400,050

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)			109,250	1 556,813
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>3 400,050 1 556,813</b>
		<b>4.2. Pereti</b>				
131	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	47,1000	12,850 12,750	605,235 600,525
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	47,1000	21,360 7,000	1 006,056 329,700
133	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	47,1000	75,400 59,000	3 551,340 2 778,900
134	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,1000	83,985 65,819	3 955,694 3 100,075
135	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	47,1000	20,900 10,000	984,390 471,000
136	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,1000	34,394 27,000	1 619,972 1 271,700
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	97,4400	20,900 10,000	2 036,496 974,400
138	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,1000	20,525 14,500	966,709 682,950
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,1000	3,998 1,618	188,329 76,231
140	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	47,1000	43,606	2 053,866

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			29,673	1 397,575
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>16 968,087 11 683,056</b>
		<b>4.3. Pardosea</b>				
141	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	14,2500	23,754 22,758	338,501 324,308
142	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	14,2500	244,548 25,249	3 484,807 359,793
143	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta )	m2	14,2500	313,765 68,793	4 471,149 980,294
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>8 294,457 1 664,395</b>
		<b>4.4. Timplarie</b>				
144	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	19,950 19,950	37,705 37,705
145	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,8900	1 321,330 42,984	2 497,313 81,239
146	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,5000	1 056,650 4,450	1 584,975 6,675
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4 119,993 125,619</b>
		<b>4.5. Electricitate</b>				
147	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	11,869 11,869	47,476 47,476
148	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea	buc	2,0000	49,634 49,634	99,268 99,268



1	2	3	4	5	6	7
		camerei				
149	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	2,0000	295,071 225,511	590,142 451,022
150	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ( Tub gofrat d=25 mm)	100 m	1,4000	1 033,050 835,000	1 446,270 1 169,000
151	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	1,4000	441,437 393,000	618,012 550,200
152	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	140,0000	12,800 0,000	1 792,000 0,000
153	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0600	8 480,600 8 450,000	508,836 507,000
154	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi ( Led)	buc	6,0000	175,200 0,000	1 051,200 0,000
155	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	43,794 16,724	262,764 100,347
156	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	39,886 14,566	79,773 29,133
		<b>Total Electricitate Inklusiv salariu</b>				<b>6 495,741 2 953,446</b>
		<b>4.6. Incalzire</b>				
157	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7200	8,632 8,632	6,215 6,215
158	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de	m	6,0000	34,455 21,580	206,730 129,480

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm				
159	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2" )	buc	1,0000	126,408 7,014	126,408 7,014
160	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	1,0000	1 663,250 43,160	1 663,250 43,160
		<b>Total Incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>2 002,603 185,869</b>
		<b>Total Cabinetul 110 Inklusiv salariu</b>				<b>41 280,931 18 169,198</b>
		<b>5. Cabinetul 115</b>				
		<b>5.1. Tavan</b>				
161	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	33,6000	238,600 109,250	8 016,960 3 670,800
		<b>Total Tavan Inklusiv salariu</b>				<b>8 016,960 3 670,800</b>
		<b>5.2. Pereti</b>				
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,6000	12,850 12,750	894,360 887,400
163	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,6000	21,360 7,000	1 486,656 487,200
164	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,6000	75,400 59,000	5 247,840 4 106,400
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( MP75)	m2	69,6000	83,985 65,819	5 845,356 4 581,002
166	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla	m2	69,6000	20,900	1 454,640

1	2	3	4	5	6	7
		160gr/m2			10,000	696,000
167	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,6000	34,394 27,000	2 393,843 1 879,200
168	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160 gr/m2	m2	69,6000	20,900 10,000	1 454,640 696,000
169	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,6000	20,525 14,500	1 428,512 1 009,200
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,6000	3,999 1,619	278,296 112,648
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,6000	43,606 29,673	3 035,012 2 065,206
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>23 519,155 16 520,256</b>
		<b>5.3. Pardosea</b>				
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,6000	23,755 22,759	798,152 764,686
173	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,6000	244,548 25,249	8 216,807 848,353
174	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta )	m2	33,6000	313,765 68,793	10 542,504 2 311,428
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>19 557,463 3 924,467</b>
		<b>5.4. Timplarie</b>				
175	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	19,950 19,950	37,705 37,705
176	CK25A	Usi confectionate din profiluri din	m2	1,8900	1 321,330	2 497,313

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)			42,984	81,239
177	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	1 056,650 4,450	3 169,950 13,350
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 704,968 132,294</b>
		<b>5.5. Electricitate</b>				
178	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,0000	11,869 11,869	71,214 71,214
179	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	7,0000	49,634 49,634	347,438 347,438
180	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	2,0000	295,071 225,511	590,142 451,022
181	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ( Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,2000	1 033,595 835,000	2 273,910 1 837,000
182	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,2000	441,307 393,000	970,876 864,600
183	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	220,0000	12,800 0,000	2 816,000 0,000
184	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800	8 480,600 8 450,000	678,448 676,000
185	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi ( Led)	buc	8,0000	175,200 0,000	1 401,600 0,000
186	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	43,794 16,724	262,764 100,347
187	RpEE01A	Montarea interuptoarelor	buc	2,0000	39,886	79,773

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu			14,566	29,133
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>9 492,165 4 376,754</b>
		<b>5.6. Incalzire</b>				
188	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400	8,632 8,632	12,430 12,430
189	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000	34,455 21,580	413,460 258,960
190	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2" )	buc	2,0000	126,407 7,013	252,815 14,027
191	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	2,0000	1 663,250 43,160	3 326,500 86,320
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>4 005,205 371,737</b>
		<b>Total Cabinetul 115 Inclusiv salariu</b>				<b>70 295,916 28 996,308</b>
		<b>6. Cabinetul 119</b>				
		<b>6.1. Tavan</b>				
192	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	33,6000	238,600 109,250	8 016,960 3 670,800
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>8 016,960 3 670,800</b>
		<b>6.2. Pereti</b>				
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,6000	12,850 12,750	894,360 887,400
194	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	69,6000	21,360	1 486,656

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,000	487,200
195	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,6000	75,400 59,000	5 247,840 4 106,400
196	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( MP75)	m2	69,6000	83,985 65,819	5 845,356 4 581,002
197	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	69,6000	20,900 10,000	1 454,640 696,000
198	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,6000	34,394 27,000	2 393,843 1 879,200
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	69,6000	20,900 10,000	1 454,640 696,000
200	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,6000	20,525 14,500	1 428,512 1 009,200
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,6000	3,999 1,619	278,296 112,648
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,6000	43,606 29,673	3 035,012 2 065,206
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>23 519,155 16 520,256</b>
		<b>6.3. Pardosea</b>				
203	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	33,6000	23,755 22,759	798,152 764,686

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc				
204	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,6000	244,548 25,249	8 216,807 848,353
205	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta )	m2	33,6000	313,765 68,793	10 542,504 2 311,428
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>19 557,463 3 924,467</b>
		<b>6.4. Timplarie</b>				
206	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	19,950 19,950	37,705 37,705
207	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,8900	1 321,330 42,984	2 497,313 81,239
208	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	1 056,650 4,450	3 169,950 13,350
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 704,968 132,294</b>
		<b>6.5. Electricitate</b>				
209	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	6,0000	11,869 11,869	71,214 71,214
210	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	7,0000	49,634 49,634	347,438 347,438
211	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	2,0000	295,071 225,511	590,142 451,022
212	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ( Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,2000	1 033,595 835,000	2 273,910 1 837,000

1	2	3	4	5	6	7
213	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,2000	441,307 393,000	970,876 864,600
214	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	220,0000	12,800 0,000	2 816,000 0,000
215	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800	8 480,600 8 450,000	678,448 676,000
216	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi ( Led)	buc	8,0000	175,200 0,000	1 401,600 0,000
217	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	43,794 16,724	262,764 100,347
218	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	39,886 14,566	79,773 29,133
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>9 492,165 4 376,754</b>
		<b>6.6. Incalzire</b>				
219	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400	8,632 8,632	12,430 12,430
220	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000	34,455 21,580	413,460 258,960
221	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termosta cu retur ICMA 1/2" )	buc	2,0000	126,407 7,013	252,815 14,027
222	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	2,0000	1 663,250 43,160	3 326,500 86,320



1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>4 005,205 371,737</b>
		<b>Total Cabinetul 119 Inclusiv salariu</b>				<b>70 295,916 28 996,308</b>
		<b>7. Cabinetul 121</b>				
		<b>7.1. Tavan</b>				
223	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	33,0400	238,600 109,250	7 883,344 3 609,620
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 883,344 3 609,620</b>
		<b>7.2. Pereti</b>				
224	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,0000	12,850 12,750	886,650 879,750
225	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,0000	21,360 7,000	1 473,840 483,000
226	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	69,0000	75,400 59,000	5 202,600 4 071,000
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( MP75)	m2	69,0000	83,985 65,819	5 794,965 4 541,511
228	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	69,0000	20,900 10,000	1 442,100 690,000
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,0000	34,394 27,000	2 373,207 1 863,000
230	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu	m2	69,0000	20,900 10,000	1 442,100 690,000

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv universal )				
231	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,0000	20,525 14,500	1 416,197 1 000,500
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,0000	3,998 1,618	275,896 111,676
233	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,0000	43,607 29,673	3 008,849 2 047,403
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>23 316,404 16 377,840</b>
		<b>7.3. Pardosea</b>				
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,0400	23,755 22,759	784,849 751,941
235	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,0400	244,548 25,249	8 079,859 834,213
236	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta )	m2	33,0400	313,765 68,792	10 366,792 2 272,904
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>19 231,500 3 859,058</b>
		<b>7.4. Timplarie</b>				
237	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	19,950 19,950	37,705 37,705
238	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,8900	1 321,330 42,984	2 497,313 81,239
239	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau	m	3,0000	1 056,650	3 169,950

1	2	3	4	5	6	7
		usi din mase plastice			4,450	13,350
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 704,968 132,294</b>
		<b>7.5. Electricitate</b>				
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,869 11,869	94,952 94,952
241	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,0000	49,634 49,634	198,536 198,536
242	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	2,0000	295,071 225,511	590,142 451,022
243	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ( Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,1000	1 033,717 835,000	2 170,805 1 753,500
244	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,1000	441,318 393,000	926,768 825,300
245	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	210,0000	12,800 0,000	2 688,000 0,000
246	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800	8 480,600 8 450,000	678,448 676,000
247	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi ( Led)	buc	8,0000	175,200 0,000	1 401,600 0,000
248	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	43,794 16,724	262,764 100,347
249	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	39,886 14,566	79,773 29,133

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>9 091,788 4 128,790</b>
		<b>7.6. Incalzire</b>				
250	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400	8,632 8,632	12,430 12,430
251	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000	34,455 21,580	413,460 258,960
252	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2" )	buc	2,0000	126,407 7,013	252,815 14,027
253	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	2,0000	1 663,250 43,160	3 326,500 86,320
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>4 005,205 371,737</b>
		<b>Total Cabinetul 121 Inclusiv salariu</b>				<b>69 233,209 28 479,339</b>
		<b>8. Cabinetul 123</b>				
		<b>8.1. Tavan</b>				
254	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	33,0400	238,600 109,250	7 883,344 3 609,620
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>7 883,344 3 609,620</b>
		<b>8.2. Pereti</b>				
255	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,0000	12,850 12,750	886,650 879,750
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,0000	21,360 7,000	1 473,840 483,000
257	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si	m2	69,0000	75,400 59,000	5 202,600 4 071,000

1	2	3	4	5	6	7
		stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( MP75)	m2	69,0000	83,985 65,819	5 794,965 4 541,511
259	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	69,0000	20,900 10,000	1 442,100 690,000
260	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,0000	34,394 27,000	2 373,207 1 863,000
261	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	69,0000	20,900 10,000	1 442,100 690,000
262	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,0000	20,525 14,500	1 416,197 1 000,500
263	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	69,0000	3,998 1,618	275,896 111,676
264	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	69,0000	43,607 29,673	3 008,849 2 047,403
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>23 316,404 16 377,840</b>
		<b>8.3. Pardosea</b>				
265	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,0400	23,755 22,759	784,849 751,941
266	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	33,0400	244,548 25,249	8 079,859 834,213
267	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	33,0400	313,765 68,792	10 366,792 2 272,904

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta )				
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>19 231,500 3 859,058</b>
		<b>8.4. Timplarie</b>				
268	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	19,950 19,950	37,705 37,705
269	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,8900	1 321,330 42,984	2 497,313 81,239
270	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,0000	1 056,650 4,450	3 169,950 13,350
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>5 704,968 132,294</b>
		<b>8.5. Electricitate</b>				
271	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,869 11,869	94,952 94,952
272	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	4,0000	49,634 49,634	198,536 198,536
273	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	2,0000	295,071 225,511	590,142 451,022
274	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ( Tub gofrat d=25 mm)	100 m	2,1000	1 033,717 835,000	2 170,805 1 753,500
275	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	2,1000	441,318 393,000	926,768 825,300
276	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	210,0000	12,800 0,000	2 688,000 0,000
277	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800	8 480,600 8 450,000	678,448 676,000

1	2	3	4	5	6	7
278	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi ( Led)	buc	8,0000	175,200 0,000	1 401,600 0,000
279	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	43,794 16,724	262,764 100,347
280	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	39,886 14,566	79,773 29,133
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>9 091,788 4 128,790</b>
		<b>8.6. Incalzire</b>				
281	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,4400	8,632 8,632	12,430 12,430
282	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	12,0000	34,455 21,580	413,460 258,960
283	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2" )	buc	2,0000	126,407 7,013	252,815 14,027
284	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	2,0000	1 663,250 43,160	3 326,500 86,320
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>4 005,205 371,737</b>
		<b>Total Cabinetul 123 Inclusiv salariu</b>				<b>69 233,209 28 479,339</b>
		<b>9. Cabinetul 226</b>				
		<b>9.1. Tavan</b>				

1	2	3	4	5	6	7
285	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri	m2	3,3000	386,091 169,533	1 274,100 559,458
286	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (MP75 )	m2	3,3000	83,985 65,819	277,151 217,203
287	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,3000	34,394 27,000	113,501 89,100
288	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	3,3000	20,900 10,000	68,970 33,000
289	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,3000	20,525 14,500	67,731 47,850
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,3000	3,998 1,618	13,195 5,341
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea Sadolin BINDO 20)	m2	3,3000	43,606 29,672	143,901 97,919
292	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Rockfon Boxer)	m2	32,5000	238,600 109,250	7 754,500 3 550,625
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 713,049 4 600,496</b>
		<b>9.2. Pereti</b>				
293	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	68,4000	12,850 12,750	878,940 872,100
294	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	68,4000	21,360 7,000	1 461,024 478,800
295	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm	m2	68,4000	75,400	5 157,360



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton			59,000	4 035,600
296	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.( MP75)	m2	68,4000	83,985 65,819	5 744,574 4 502,020
297	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla 160gr/m2	m2	68,4000	20,900 10,000	1 429,560 684,000
298	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,4000	34,394 27,000	2 352,570 1 846,800
299	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla ( Tapet din fibre de sticla lipit cu adeziv universal )	m2	68,4000	20,900 10,000	1 429,560 684,000
300	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	68,4000	20,525 14,500	1 403,883 991,800
301	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	68,4000	3,998 1,618	273,497 110,705
302	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	68,4000	43,607 29,672	2 982,685 2 029,599
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>23 113,653 16 235,424</b>
		<b>9.3. Pardosea</b>				
303	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	32,5000	23,754 22,758	772,021 739,651
304	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	32,5000	244,548 25,249	7 947,804 820,580

1	2	3	4	5	6	7
305	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat cl.33 gr.15 mm, montat suport din pluta )	m2	32,5000	313,765 68,792	10 197,372 2 235,756
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>18 917,197 3 795,987</b>
		<b>9.4. Timplarie</b>				
306	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,8900	19,950 19,950	37,705 37,705
307	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil cu 6 camere)	m2	1,8900	1 321,330 42,984	2 497,313 81,239
308	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,5000	1 056,650 4,450	1 584,975 6,675
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>4 119,993 125,619</b>
		<b>9.5. Electricitate</b>				
309	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,869 11,869	94,952 94,952
310	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	6,0000	49,634 49,634	297,804 297,804
311	RpEC07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub de protectie avind d=25mm	buc	2,0000	295,071 225,511	590,142 451,022
312	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ( Tub gofrat d=25 mm)	100 m	1,3000	1 033,204 835,000	1 343,165 1 085,500
313	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi s din plastic p.la 25 mm	100 m	1,3000	441,465 393,000	573,904 510,900
314	pret de piata	Cablu PVS 3x2.5	m	130,0000	12,800	1 664,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
315	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0800	8 480,600 8 450,000	678,448 676,000
316	pret de piata	Corp de iluminat interior cu 4 lampi ( Led)	buc	8,0000	175,200 0,000	1 401,600 0,000
317	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,0000	43,794 16,724	262,764 100,347
318	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,0000	39,886 14,566	79,773 29,133
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>6 986,552 3 245,658</b>
		<b>9.6. Incalzire</b>				
319	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,7200	8,632 8,632	6,215 6,215
320	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,8000	34,455 21,580	785,574 492,024
321	SD01A	Robinet de serviciu, (Set robinet cap termostat cu retur ICMA 1/2" )	buc	3,0000	126,408 7,014	379,223 21,041
322	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea Tip 33 H=500 L=1800 mm	buc	3,0000	1 663,250 43,160	4 989,750 129,480
		<b>Total Incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>6 160,762 648,760</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cabinetul 226 Inclusiv salariu</b>				<b>69 011,206 28 651,944</b>
		Total	lei			901 439
		Fondul social	24,00 %			93 954
		Transportarea materialelor	4,00 %			20 291
		Cheltuieli de regie	4,00 %			40 628
		Beneficiu de deviz	3,00 %			31 690
		Total	100,00 +			1 088 002
		TVA	20,00 %			217 601
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>1 305 603</b> <hr/> <b>391 474</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)