

**Reconstructia blocului scolii  
sub internat cu profil sportiv  
box si anexarea salii  
polivalente de competitii din s.  
Grimancauti, raionul Briceni.  
Etapa II № 15613**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 17

### Blocul I, II, V, VI. Echipament electric de forta si iluminat electric interior

Valoarea de deviz 304 873 lei

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦІРН - 24	buc	1,00	1 089,15 81,15	1 089,15 81,15
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32 - 31 - 63A	buc	1,00	396,21 96,21	396,21 96,21
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C13A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C16A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C20A	buc	1,00	105,81 53,41	105,81 53,41
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C25A	buc	1,00	105,81 53,41	105,81 53,41
7	08-03-526-1	Bobina de declansare PH - 47	buc	1,00	178,41 53,41	178,41 53,41

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime 265 x 310 x 120 ЩРН - 363	buc	1,00	3 037,15 81,15	3 037,15 81,15
9	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32 - 31 - 63A	buc	1,00	396,21 96,21	396,21 96,21
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C50A	buc	1,00	248,41 53,41	248,41 53,41
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C16A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C13A	buc	2,00	73,88 53,41	147,75 106,83
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C4A	buc	9,00	73,87 53,41	664,87 480,73
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime 265 x 310 x 120 ЩРН - 363	buc	1,00	3 037,15 81,15	3 037,15 81,15
15	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32 - 3/25A	buc	1,00	241,21 96,21	241,21 96,21
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/B16A	buc	5,00	73,87 53,41	369,37 267,07
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C10A	buc	2,00	73,88 53,41	147,75 106,83
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ - 32С/16А/30МА	buc	6,00	196,41 53,41	1 178,49 320,49
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime 265 x 310 x 120 ЩРН - 363	buc	1,00	3 037,15 81,15	3 037,15 81,15
20	08-03-525-	Intreruptor sau comutator de	buc	1,00	241,21	241,21

1	2	3	4	5	6	7
	2	pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32 - 3/20A			96,21	96,21
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/B16A	buc	6,00	73,88 53,41	443,25 320,49
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C10A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ - 32С/16А/30МА	buc	5,00	196,41 53,41	982,07 267,07
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН - 12	buc	1,00	1 060,15 81,15	1 060,15 81,15
25	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32 - 3/20A	buc	1,00	241,21 96,21	241,21 96,21
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/B16A	buc	3,00	73,87 53,41	221,62 160,24
27	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН - 18	buc	1,00	1 060,15 81,15	1 060,15 81,15
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C13A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C4A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C10A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C4A	buc	4,00	73,88 53,41	295,50 213,66
32	08-03-526-1	Bobina de declansare PH - 47	buc	1,00	178,41 53,41	178,41 53,41
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН - 18	buc	1,00	1 060,15 81,15	1 060,15 81,15
34	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat	buc	1,00	241,21	241,21

1	2	3	4	5	6	7
		pe constructie pe perete sau coloana, BH32 - 3/20A			96,21	96,21
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C4A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C10A	buc	1,00	73,87 53,41	73,87 53,41
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C4A	buc	2,00	73,88 53,41	147,75 106,83
38	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА	buc	6,00	108,54 108,54	651,24 651,24
39	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222 - 2Y2	buc	6,00	61,63 61,63	369,79 369,79
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	25,11	424,58 424,58	10 661,10 10 661,10
41	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	4,89	1 766,78 1 766,78	8 639,57 8 639,57
42	590-4000	Cablu BBГHГ ( A ) LSLT x 2*1,5	m	200,00	5,79 0,00	1 158,00 0,00
43	590-4012	Cablu BBГHГ ( A ) LSLT x 3*1,5	m	1 550,00	5,79 0,00	8 974,50 0,00
44	590-4003	Cablu BBГHГ ( A ) LSLT x 3*2,5	m	450,00	8,75 0,00	3 937,50 0,00
45	590-4003	Cablu BBГHГ ( A ) LSLT x 4*1,5	m	800,00	10,73 0,00	8 584,00 0,00
46	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	4,66	192,09 192,09	895,14 895,14
47	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	2,34	230,78 230,78	540,03 540,03

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2				
48	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,74	<u>230,80</u> 230,80	<u>170,79</u> 170,79
49	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,05	<u>269,20</u> 269,20	<u>13,46</u> 13,46
50	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,05	<u>383,40</u> 383,40	<u>19,17</u> 19,17
51	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	0,05	<u>383,40</u> 383,40	<u>19,17</u> 19,17
52	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	9,34	<u>78,41</u> 78,41	<u>732,36</u> 732,36
53	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	4,66	<u>78,41</u> 78,41	<u>365,38</u> 365,38
54	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,46	<u>78,40</u> 78,40	<u>114,46</u> 114,46
55	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,20	<u>192,10</u> 192,10	<u>38,42</u> 38,42
56	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir	100 m	0,20	<u>192,10</u> 192,10	<u>38,42</u> 38,42

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2				
57	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,20	192,10 192,10	38,42 38,42
58	590-1001	Conductor ПВ 1 - 1,5	m	1 400,00	1,58 0,00	2 212,00 0,00
59	590-1004	Conductor ПВ 1 - 4,0	m	700,00	4,17 0,00	2 919,00 0,00
60	590-1003	Conductor ПВ 1 - 6,0	m	220,00	5,92 0,00	1 302,40 0,00
61	590-1066	Conductor ПВ 1 - 16	m	25,00	17,92 0,00	448,00 0,00
62	590-1069	Conductor ПВ 1 - 25	m	25,00	27,50 0,00	687,50 0,00
63	590-1068	Conductor ПВ 1 - 35	m	25,00	35,33 0,00	883,25 0,00
64	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Выход" с аккумуляторной батареей	100 buc	0,05	45 362,40 3 362,40	2 268,12 168,12
65	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ64x60	100 buc	0,21	8 823,38 3 023,38	1 852,91 634,91
66	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПО21 - 100	100 buc	0,07	15 523,43 3 023,43	1 086,64 211,64
67	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PAC - 2*18	100 buc	0,04	38 471,75 3 971,75	1 538,87 158,87
68	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PAC - 2*18	100 buc	0,08	28 171,88 3 971,88	2 253,75 317,75
69	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, FRB/S - 4*18	100 buc	0,21	40 786,57 5 786,57	8 565,18 1 215,18
70	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane	100 buc	0,36	45 854,08 10 854,08	16 507,47 3 907,47

1	2	3	4	5	6	7
		suspendate, montat pe suspensii, PRB/R - 4*18				
71	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S - 2*36	100 buc	0,41	22 471,83 3 971,83	9 213,45 1 628,45
72	08-03-594- 2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, SPORTLUX - 2*36	100 buc	0,12	36 471,83 3 971,83	4 376,62 476,62
73	507-0102	Lampa Б220 235 -60	buc	26,00	3,00 0,00	78,00 0,00
74	507-0102	Lampa Б 220 235 -100	buc	2,00	3,00 0,00	6,00 0,00
75	507-0106	Lampa LB - 18	buc	919,00	12,00 0,00	11 028,00 0,00
76	507-0105	Lampa LB - 36	buc	16,00	12,00 0,00	192,00 0,00
77	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( осветительная )	100 buc	0,61	2 954,54 1 304,54	1 802,27 795,77
78	08-03-591- 9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( компьютерная )	100 buc	0,08	2 954,50 1 304,50	236,36 104,36
79	08-03-591- 1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,06	3 172,50 1 352,50	190,35 81,15
80	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,36	2 922,53 1 102,53	1 052,11 396,91
81	08-03-591- 5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,23	4 923,09 1 123,09	1 132,31 258,31
82	08-03-591- 4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,02	5 303,00 1 503,00	106,06 30,06
83	507-0105	Cutie pentru intrerupator si priza	buc	128,00	2,85 0,00	364,80 0,00
84	507-0105	Cutie отв. pentru teava	buc	300,00	3,80 0,00	1 140,00 0,00
85	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	31,00	1 377,91 814,91	42 715,27 25 262,27
86	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,85	1 674,91 814,91	3 098,59 1 507,59

1	2	3	4	5	6	7
87	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,05	2 552,80 1 177,80	127,64 58,89
88	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,05	3 175,80 1 177,80	158,79 58,89
89	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,30	1 019,83 283,83	305,95 85,15
90	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2,00	725,02 688,23	1 450,05 1 376,45
91	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,30	1 587,97 729,30	476,39 218,79
92	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,60	1 925,32 729,32	1 155,19 437,59
		<i>Total</i>	lei			190 110,62
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			15 061,82
		<i>Total</i>	100,00 +			205 172,44
		<i>Transportarea materialelor</i>	2,00 %			2 463,38
		<i>Total</i>	100,00 +			207 635,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	38,00 %			25 437,73
		<i>Total</i>	100,00 +			233 073,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			4 661,47
		<i>Total</i>	100,00 +			237 735,02
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>237 735,02 66 941,40</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
93	507-0105	Post de comanda IIKE222 - 2Y3	buc	6,00	2 350,00 0,00	14 100,00 0,00
94	507-0105	Demaror IIMA - 0,25	buc	6,00	375,00 0,00	2 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>16 350,00</b>

		Total	lei			254 061
		TVA	20,00 %			50 812
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>304 873</b>
						<b>66 930</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia blocului scolii  
sub internat cu profil sportiv  
box si anexarea salii  
polivalente de competitii din s.  
Grimancauti, raionul Briceni.  
Etapa II № 15613**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 17

### Blocul I, II, V, VI. Echipament electric de forta si iluminat electric interior

**Valoarea de deviz 304 873 lei**

Intocmit in prețuri curente 01.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17:				

#### **Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	1 955,067	34,24	66 941,40
		<b>Total manopera</b>				<b>66 930</b>

#### **Materiale:**

1.	01	Dulap ЩРН - 24	buc	1,000	1 008,00	1 008,00
2.	02	Intrerupator, comutator BP32 -31 - 63A	buc	2,000	300,00	600,00
3.	03	Automat BA47 - 29/3/C13A	buc	4,000	20,46	81,84
4.	04	Automat BA47 - 29/3/C16A	buc	2,000	20,46	40,92
5.	05	Automat BA47 - 29/3/C25A	buc	2,000	52,40	104,80
6.	06	Bobina de declansare PH - 47	buc	2,000	125,00	250,00
7.	07	Dulap 265 x 310 x 120 ЩРН - 36з	buc	3,000	2 956,00	8 868,00
8.	08	Automat BA47 - 29/3/C50A	buc	1,000	195,00	195,00
9.	09	Automat BA47 - 29/1/C4A	buc	15,000	20,46	306,90
10.	10	Intrerupator, comutator BP32 -3/25A	buc	1,000	145,00	145,00
11.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,008	9 200,00	73,60
12.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,052	9 200,00	478,40
13.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,078	9 200,00	717,60
14.	11	Dulap ЩРН - 18	buc	2,000	979,00	1 958,00
15.	12	Automat BA47 - 29/1/C10A	buc	4,000	20,46	81,84
16.	13	Automat АВДТ- 32С/16А/30МА	buc	11,000	143,00	1 573,00
17.	14	Intrerupator, comutator BP32 -3/20A	buc	3,000	145,00	435,00
18.	15	Cablu BBГ нГ ( А ) LSLT x 2*1,5	m	200,000	5,79	1 158,00
19.	16	Dulap ЩРН - 12	buc	1,000	979,00	979,00
20.	17	Automat BA47 - 29/1/B16A	buc	14,000	20,46	286,44
21.	18	Automat BA47 - 29/3/C4A	buc	2,000	20,46	40,92
22.	19	Automat BA47 - 29/3/C10A	buc	1,000	20,46	20,46
23.	20	Cablu BBГ нГ ( А ) LSLT x 3*1,5	m	1 550,000	5,79	8 974,50
24.	21	Cablu BBГ нГ ( А ) LSLT x 3*2,5	m	450,000	8,75	3 937,50
25.	22	Cablu BBГ нГ ( А ) LSLT x 4*1,5	m	800,000	10,73	8 584,00
26.	23	Conductor ПІВ 1 - 1,5	m	1 400,000	1,58	2 212,00
27.	24	Conductor ПІВ 1 - 4,0	m	700,000	4,17	2 919,00

28.	25	Conductor ПВ 1 - 6,0	m	220,000	5,92	1 302,40
29.	26	Conductor ПВ 1 - 16	m	25,000	17,92	448,00
30.	27	Conductor ПВ 1 - 25	m	25,000	27,50	687,50
31.	28	Conductor ПВ 1 - 35	m	25,000	35,33	883,25
32.	29	Светильник "Выход" с акумул. батареей	buc	5,000	420,00	2 100,00
33.	30	Светильник НББ64x60	buc	21,000	58,00	1 218,00
34.	31	Светильник НПО 21-100	buc	7,000	125,00	875,00
35.	32	Светильник РАС - 2*18	buc	4,000	345,00	1 380,00
36.	33	Светильник РАС - 2*36	buc	8,000	242,00	1 936,00
37.	34	Светильник FRB/S - 4*18	buc	21,000	350,00	7 350,00
38.	35	Светильник PRB/R - 4*18	buc	36,000	350,00	12 600,00
39.	36	Светильник PRD/S - 2*36	buc	41,000	185,00	7 585,00
40.	37	Светильник SPORTLUX - 2*36	buc	12,000	325,00	3 900,00
41.	38	ЛампаБ220 235-60	m	26,000	3,00	78,00
42.	39	ЛампаБ220 235-100	m	2,000	3,00	6,00
43.	40	Лампа LB - 18	m	919,000	12,00	11 028,00
44.	41	Лампа LB - 36	m	16,000	12,00	192,00
45.	42	Розетка осветительная	buc	61,000	16,50	1 006,50
46.	43	Розетка компьютерная	buc	8,000	16,50	132,00
47.	44	выключатель однокл.	buc	42,000	18,20	764,40
48.	45	выключатель двуклав.	buc	25,000	38,00	950,00
49.	46	Cutie pentru intrerupator si priza	m	128,000	2,85	364,80
50.	47	Cutie отв. pentru teava	m	300,000	3,80	1 140,00
51.	48	teava 20	m	3 100,000	5,63	17 453,00
52.	49	teava 25	m	185,000	8,60	1 591,00
53.	50	teava 40	m	5,000	13,75	68,75
54.	51	teava 50	m	5,000	19,98	99,90
55.	52	Post de comanda ПКЕ 222 - 2У3	m	6,000	2 350,00	14 100,00
56.	53	Demaror ПМА - 0,25	m	6,000	375,00	2 250,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>139 515</b>
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>0</b>

Total	lei	254 061
TVA	20,00 %	50 812

**Total deviz:**

**304 873**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția blocului școlii sub internat cu profil sportiv box și anexarea salii polivalente de competiții din s. Grimancauți, raionul Briceni. Etapa II № 15613

**Investitor** Școala Sportivă Specializată de Box, Grimancauți, 1010604000853

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrări de montare</b>				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înaltime, ЩПН - 24	buc			1 089,15 81,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,24	81,15
	01	Dulap ЩПН - 24	buc	1,0000	1 008,00	1 008,00
2	08-03-525-2	Înteruptor sau comutator de pachet în înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloană, BP32 - 31 - 63A	buc			396,21 96,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	34,24	96,21
	02	Înteruptor, comutator BP32 -31 - 63A	buc	1,0000	300,00	300,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47 - 29/3/C13A	buc			73,87 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	03	Automat BA47 - 29/3/C13A	buc	1,0000	20,46	20,46
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47 - 29/3/C16A	buc			73,87 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	04	Automat BA47 - 29/3/C16A	buc	1,0000	20,46	20,46
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47 - 29/3/C20A	buc			105,81 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	05	Automat BA47 - 29/3/C25A	buc	1,0000	52,40	52,40
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47 - 29/3/C25A	buc			105,81 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	05	Automat BA47 - 29/3/C25A	buc	1,0000	52,40	52,40
7	08-03-526-1	Bobina de declansare PH - 47	buc			178,41 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	06	Bobina de declansare PH - 47	buc	1,0000	125,00	125,00
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, înaltime, lățime și adâncime 265 x 310 x 120 ЩПН - 363	buc			3 037,15 81,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,24	81,15
	07	Dulap 265 x 310 x 120 ЩПН - 363	buc	1,0000	2 956,00	2 956,00
9	08-03-525-2	Înteruptor sau comutator de pachet în înveliș metalic, montat pe construcție pe perete sau coloană, BP32 - 31 - 63A	buc			396,21 96,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	34,24	96,21
	02	Înteruptor, comutator BP32 -31 - 63A	buc	1,0000	300,00	300,00
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe construcții pe perete sau coloană, BA47 -	buc			248,41

1	2	3	4	5	6	7
		29/3/C50A				53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	08	Automat BA47 - 29/3/C50A	buc	1,0000	195,00	195,00
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C16A	buc			73,87 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	04	Automat BA47 - 29/3/C16A	buc	1,0000	20,46	20,46
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C13A	buc			73,88 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	03	Automat BA47 - 29/3/C13A	buc	1,0000	20,46	20,46
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C4A	buc			73,87 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	09	Automat BA47 - 29/1/C4A	buc	1,0000	20,46	20,46
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime 265 x 310 x 120 ШПН - 363	buc			3 037,15 81,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,24	81,15
	07	Dulap 265 x 310 x 120 ШПН - 363	buc	1,0000	2 956,00	2 956,00
15	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32 - 3/25A	buc			241,21 96,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	34,24	96,21
	10	Intreruptor, comutator BP32 -3/25A	buc	1,0000	145,00	145,00
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/B16A	buc			73,87 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	17	Automat BA47 - 29/1/B16A	buc	1,0000	20,46	20,46
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C10A	buc			73,88 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	12	Automat BA47 - 29/1/C10A	buc	1,0000	20,46	20,46
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ - 32С/16А/30мА	buc			196,41 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	13	Automat АВДТ- 32С/16А/30мА	buc	1,0000	143,00	143,00
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime 265 x 310 x 120 ШПН - 363	buc			3 037,15 81,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,24	81,15
	07	Dulap 265 x 310 x 120 ШПН - 363	buc	1,0000	2 956,00	2 956,00
20	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32 - 3/20A	buc			241,21 96,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	34,24	96,21
	14	Intreruptor, comutator BP32 -3/20A	buc	1,0000	145,00	145,00
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/B16A	buc			73,88 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	17	Automat BA47 - 29/1/B16A	buc	1,0000	20,46	20,46
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C10A	buc			73,87 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	12	Automat BA47 - 29/1/C10A	buc	1,0000	20,46	20,46
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ - 32С/16А/30мА	buc			196,41 53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	13	Automat АВДТ- 32С/16А/30мА	buc	1,0000	143,00	143,00
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat,	buc			1 060,15

1	2	3	4	5	6	7
		inaltime, ЩРН - 12				81,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,24	81,15
	16	Dulap ЩРН - 12	buc	1,0000	979,00	979,00
25	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32 - 3/20A	buc			241,21
						96,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	34,24	96,21
	14	Intrerupator, comutator BP32 -3/20A	buc	1,0000	145,00	145,00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/B16A	buc			73,87
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	17	Automat BA47 - 29/1/B16A	buc	1,0000	20,46	20,46
27	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН - 18	buc			1 060,15
						81,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,24	81,15
	11	Dulap ЩРН - 18	buc	1,0000	979,00	979,00
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C13A	buc			73,87
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	03	Automat BA47 - 29/3/C13A	buc	1,0000	20,46	20,46
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C4A	buc			73,87
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	18	Automat BA47 - 29/3/C4A	buc	1,0000	20,46	20,46
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C10A	buc			73,87
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	12	Automat BA47 - 29/1/C10A	buc	1,0000	20,46	20,46
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C4A	buc			73,88
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	09	Automat BA47 - 29/1/C4A	buc	1,0000	20,46	20,46
32	08-03-526-1	Bobina de declansare PH - 47	buc			178,41
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	06	Bobina de declansare PH - 47	buc	1,0000	125,00	125,00
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРН - 18	buc			1 060,15
						81,15
	1	Muncitor	h-om	2,3700	34,24	81,15
	11	Dulap ЩРН - 18	buc	1,0000	979,00	979,00
34	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32 - 3/20A	buc			241,21
						96,21
	1	Muncitor	h-om	2,8100	34,24	96,21
	14	Intrerupator, comutator BP32 -3/20A	buc	1,0000	145,00	145,00
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C4A	buc			73,87
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	18	Automat BA47 - 29/3/C4A	buc	1,0000	20,46	20,46
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/3/C10A	buc			73,87
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	19	Automat BA47 - 29/3/C10A	buc	1,0000	20,46	20,46
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47 - 29/1/C4A	buc			73,88
						53,41
	1	Muncitor	h-om	1,5600	34,24	53,41
	09	Automat BA47 - 29/1/C4A	buc	1,0000	20,46	20,46

1	2	3	4	5	6	7
38	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА	buc			108,54 ----- 108,54
	1	Muncitor	h-om	3,1700	34,24	108,54
39	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222 - 2Y2	buc			61,63 ----- 61,63
	1	Muncitor	h-om	1,8000	34,24	61,63
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			424,58 ----- 424,58
	1	Muncitor	h-om	12,4000	34,24	424,58
41	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			1 766,78 ----- 1 766,78
	1	Muncitor	h-om	51,6000	34,24	1 766,78
42	590-4000	Cablu ВВГнг ( А ) LSLT x 2*1,5	m			5,79 ----- 0,00
	15	Cablu ВВГнг ( А ) LSLT x 2*1,5	m	1,0000	5,79	5,79
43	590-4012	Cablu ВВГнг ( А ) LSLT x 3*1,5	m			5,79 ----- 0,00
	20	Cablu ВВГнг ( А ) LSLT x 3*1,5	m	1,0000	5,79	5,79
44	590-4003	Cablu ВВГнг ( А ) LSLT x 3*2,5	m			8,75 ----- 0,00
	21	Cablu ВВГнг ( А ) LSLT x 3*2,5	m	1,0000	8,75	8,75
45	590-4003	Cablu ВВГнг ( А ) LSLT x 4*1,5	m			10,73 ----- 0,00
	22	Cablu ВВГнг ( А ) LSLT x 4*1,5	m	1,0000	10,73	10,73
46	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm <sup>2</sup>	100 m			192,09 ----- 192,09
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,09
47	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm <sup>2</sup>	100 m			230,78 ----- 230,78
	1	Muncitor	h-om	6,7400	34,24	230,78
48	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm <sup>2</sup>	100 m			230,80 ----- 230,80
	1	Muncitor	h-om	6,7400	34,24	230,80
49	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm <sup>2</sup>	100 m			269,20 ----- 269,20
	1	Muncitor	h-om	7,8600	34,24	269,20
50	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm <sup>2</sup>	100 m			383,40 ----- 383,40
	1	Muncitor	h-om	11,2000	34,24	383,40
51	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm <sup>2</sup>	100 m			383,40 ----- 383,40
	1	Muncitor	h-om	11,2000	34,24	383,40
52	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatoar monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm <sup>2</sup>	100 m			78,41 ----- 78,41
	1	Muncitor	h-om	2,2900	34,24	78,41
53	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatoar	100 m			78,41 ----- 78,41

1	2	3	4	5	6	7
		monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2				78,41
	1	Muncitor	h-om	2,2900	34,24	78,41
54	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			78,40 78,40
	1	Muncitor	h-om	2,2900	34,24	78,40
55	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			192,10 192,10
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,10
56	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m			192,10 192,10
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,10
57	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			192,10 192,10
	1	Muncitor	h-om	5,6100	34,24	192,10
58	590-1001	Conductor ПВ 1 - 1,5	m			1,58 0,00
	23	Conductor ПВ 1 - 1,5	m	1,0000	1,58	1,58
59	590-1004	Conductor ПВ 1 - 4,0	m			4,17 0,00
	24	Conductor ПВ 1 - 4,0	m	1,0000	4,17	4,17
60	590-1003	Conductor ПВ 1 - 6,0	m			5,92 0,00
	25	Conductor ПВ 1 - 6,0	m	1,0000	5,92	5,92
61	590-1066	Conductor ПВ 1 - 16	m			17,92 0,00
	26	Conductor ПВ 1 - 16	m	1,0000	17,92	17,92
62	590-1069	Conductor ПВ 1 - 25	m			27,50 0,00
	27	Conductor ПВ 1 - 25	m	1,0000	27,50	27,50
63	590-1068	Conductor ПВ 1 - 35	m			35,33 0,00
	28	Conductor ПВ 1 - 35	m	1,0000	35,33	35,33
64	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Выход" с аккумуляторной батареей	100 buc			45 362,40 3 362,40
	1	Muncitor	h-om	98,2000	34,24	3 362,40
	29	Светильник "Выход" с акумул. батареей	buc	100,0000	420,00	42 000,00
65	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НББ64x60	100 buc			8 823,38 3 023,38
	1	Muncitor	h-om	88,3000	34,24	3 023,38
	30	Светильник НББ64x60	buc	100,0000	58,00	5 800,00
66	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПО21 - 100	100 buc			15 523,43 3 023,43
	1	Muncitor	h-om	88,3000	34,24	3 023,43
	31	Светильник НПО 21-100	buc	100,0000	125,00	12 500,00
67	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, РАС - 2*18	100 buc			38 471,75 3 971,75
	1	Muncitor	h-om	116,0000	34,24	3 971,75
	32	Светильник РАС - 2*18	buc	100,0000	345,00	34 500,00

1	2	3	4	5	6	7
68	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PAC - 2*18	100 buc			28 171,88 3 971,88
	1	Muncitor	h-om	116,0000	34,24	3 971,88
	33	Светильник PAC - 2*36	buc	100,0000	242,00	24 200,00
69	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, FRB/S - 4*18	100 buc			40 786,57 5 786,57
	1	Muncitor	h-om	169,0000	34,24	5 786,57
	34	Светильник FRB/S - 4*18	buc	100,0000	350,00	35 000,00
70	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, PRB/R - 4*18	100 buc			45 854,08 10 854,08
	1	Muncitor	h-om	317,0000	34,24	10 854,08
	35	Светильник PRB/R - 4*18	buc	100,0000	350,00	35 000,00
71	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S - 2*36	100 buc			22 471,83 3 971,83
	1	Muncitor	h-om	116,0000	34,24	3 971,83
	36	Светильник PRD/S - 2*36	buc	100,0000	185,00	18 500,00
72	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, SPORTLUX - 2*36	100 buc			36 471,83 3 971,83
	1	Muncitor	h-om	116,0000	34,24	3 971,83
	37	Светильник SPORTLUX - 2*36	buc	100,0000	325,00	32 500,00
73	507-0102	Лампа Б220 235 -60	buc			3,00 0,00
	38	ЛампаБ220 235-60	m	1,0000	3,00	3,00
74	507-0102	Лампа Б 220 235 -100	buc			3,00 0,00
	39	ЛампаБ220 235-100	m	1,0000	3,00	3,00
75	507-0106	Лампа LB - 18	buc			12,00 0,00
	40	Лампа LB - 18	m	1,0000	12,00	12,00
76	507-0105	Лампа LB - 36	buc			12,00 0,00
	41	Лампа LB - 36	m	1,0000	12,00	12,00
77	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( осветительная )	100 buc			2 954,54 1 304,54
	1	Muncitor	h-om	38,1000	34,24	1 304,54
	42	Розетка осветительная	buc	100,0000	16,50	1 650,00
78	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa ( компьютерная )	100 buc			2 954,50 1 304,50
	1	Muncitor	h-om	38,1000	34,24	1 304,50
	43	Розетка компьютерная	buc	100,0000	16,50	1 650,00
79	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 172,50 1 352,50
	1	Muncitor	h-om	39,5000	34,24	1 352,50
	44	выключатель однокл.	buc	100,0000	18,20	1 820,00
80	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			2 922,53 1 102,53
	1	Muncitor	h-om	32,2000	34,24	1 102,53
	44	выключатель однокл.	buc	100,0000	18,20	1 820,00
81	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 923,09 1 123,09
	1	Muncitor	h-om	32,8000	34,24	1 123,09
	45	выключатель двуклав.	buc	100,0000	38,00	3 800,00
82	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 303,00 1 503,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	43,9000	34,24	1 503,00
	45	выключатель двухклав.	buc	100,0000	38,00	3 800,00
83	507-0105	Cutie pentru intrerupator si priza	buc			2,85
						0,00
	46	Cutie pentru intrerupator si priza	m	1,0000	2,85	2,85
84	507-0105	Cutie отв. pentru teava	buc			3,80
						0,00
	47	Cutie отв. pentru teava	m	1,0000	3,80	3,80
85	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			1 377,91
						814,91
	1	Muncitor	h-om	23,8000	34,24	814,91
	48	teava 20	m	100,0000	5,63	563,00
86	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 674,91
						814,91
	1	Muncitor	h-om	23,8000	34,24	814,91
	49	teava 25	m	100,0000	8,60	860,00
87	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			2 552,80
						1 177,80
	1	Muncitor	h-om	34,4000	34,24	1 177,80
	50	teava 40	m	100,0000	13,75	1 375,00
88	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			3 175,80
						1 177,80
	1	Muncitor	h-om	34,4000	34,24	1 177,80
	51	teava 50	m	100,0000	19,98	1 998,00
89	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 019,83
						283,83
	1	Muncitor	h-om	8,2900	34,24	283,83
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	9 200,00	736,00
90	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			725,02
						688,23
	1	Muncitor	h-om	20,1000	34,24	688,23
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0040	9 200,00	36,80
91	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			1 587,97
						729,30
	1	Muncitor	h-om	21,3000	34,24	729,30
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	9 200,00	858,67
92	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m			1 925,32
						729,32
	1	Muncitor	h-om	21,3000	34,24	729,32
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,1300	9 200,00	1 196,00
		<b>2. Utilaj</b>				
93	507-0105	Post de comanda ПКЕ222 - 2Y3	buc			2 350,00
						0,00
	52	Post de comanda ПКЕ 222 - 2Y3	m	1,0000	2 350,00	2 350,00
94	507-0105	Demaror ПМА - 0,25	buc			375,00
						0,00
	53	Demaror ПМА - 0,25	m	1,0000	375,00	375,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.