

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax_nord@mail.ru
tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

Nr.106 din 25.10.2021


Catre Primaria mun. Balti

Justificare

Prin prezenta, S.C. Primaterax-Nord S.R.L., in calitate de ofertant in cadrul procedurii de achizitie publica Nr. ocds-b3wdp1-MD-1632233479533 din 16.10.2021 cu privire la achizitia Lucrărilor de Amenajare a teritoriului prin pavarea și dispunerea curții interioare a instituției educației timpurie Nr.3 din str.Bulgară,98 mun. Bălți", Va comunica urmatoarele:

- In urma demersului expediat de dvs. pe data de 21.10.2021 s-a depistat comiterea unei erori tehnice in indicarea volumului de lucrari ce urmeaza a fi executate la pct. 30 din capitolul 1.6 Pardoseli. Cu referire la acestea, ofertantul a efectuat calculele de corectare a prezentei erori si s-a depistat faptul ca in urma acestei corectii suma devizului se majoreaza cu 9307.34 lei inclusiv TVA. Reiesind din aceasta, Va comunicam ca eroarea comisa se incadreaza in categoria de abateri neinsemnate, care, conform art. 133 din Regulamentul privind achizitiile publice de lucrari sunt erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esența ofertei. Astfel, se constata faptul ca odata cu inlaturarea erorii date oferta nu este denaturata si nu isi schimba din esenta. Pe linga toate acestea, eroarea data nu induce modificarea sumei ofertei depuse de catre S.C. Primaterax-Nord S.R.L., si astfel sunt respectate cumulativ conditiile pentru abatere nesemnificativa:
- 1. reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a prețului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu schimbă clasamentul inițial al ofertanților;
- 2. cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește 1% din prețul total al ofertei;

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax-nord@mail.ru
tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

3. cuantificarea teoretică în valoare monetară a respectivei abateri/omisiuni nu depășește suma de 10 000 de lei din prețul total al ofertei.

Drept justificare celor expuse mai sus, prezentam anexat devizul de cheltuieli pentru corectia omiterii.

- Ofertantul nu a redus careva coeficienti, si a respectat intocmai cerintele caietului de sarcini si anuntului de participare. Reducerea cuantumului salarial a fost efectuata respectind metodologiile in vigoare prin includerea in calcule a salariului muncitorilor-constructori in concordanta cu prevederile actelor legislative si documentelor normative din domeniu, fapt ce exclude careva efecte negative asupra derularii viitoarei lucrari. Garantam executarea calitativa cu respectarea tuturor parametrilor cantitativi conform normativelor in vigoare.
- Confirmam pretul propus la concurs pentru dale din cauciuc 500x500x30 mm.

Cu respect,

Administrator S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister D.

**Amenajare a teritoriului prin
pavarea și despunerea curții
interioare a instituției educației
timpurie Nr.3 din str.Bulgară,98
mun.Bălți**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 9 307,34 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Foisor existent (12 buc.)				
		1.1. Capitolul 1.6. Pardosele				
1	CG22A1 K=0.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp Beton 20,4 m3 K=0,5000	m2	317,1000	16,96 13,31	5 377,62 4 220,20
		Total Capitolul 1.6. Pardosele Inclusiv salariu				5 377,62 4 220,20
		Total Capitolul 1. Foisor existent (12 buc.) Inclusiv salariu				5 377,62 4 220,20

	Прямые затраты	Lei	5 377,62
	Asigurari sociale si medicale (Π3) * 24 %	24,00 %	1 012,85
	Total Π3+Asigur	100,00 +	6 390,47
	Total Total+Cheltu	100,00 +	6 390,47
	Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	926,62
	Total Total+Cheltu	100,00 +	7 317,09
	Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %	439,03
	Total Total+Benefi	100,00 +	7 756,12

		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	1 551,22
				9 307,34
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		4 220,20

Intocmit

Administrator Brenițter Dumitru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Brenițter Dumitru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajare a teritoriului prin
pavarea și despunerea curții
interioare a instituției educației
timpurie Nr.3 din str.Bulgară,98
mun.Bălți**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 9 307,34 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	150,6225	25,35	3 818,28
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,8550	25,35	401,92
		Total manopera				4 220,20
		Total materiale de construcții				0,00

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,8550	65,00	1 030,58
2.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,3171	250,00	79,27
3.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,9513	50,00	47,57
		Total utilaje de construcții				1 157,42

Прямые затраты	Lei	5 377,62
Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	1 012,85
Total ПЗ+Asigur	100,00 +	6 390,47
Total Total+Cheltu	100,00 +	6 390,47
Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	926,62
Total Total+Cheltu	100,00 +	7 317,09
Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %	439,03
Total Total+Benefi	100,00 +	7 756,12
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	1 551,22

Total deviz:

9 307,34

Intocmit

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajare a teritoriului prin pavarea și
despunerea curții interioare a instituției educației
timpurie Nr.3 din str.Bulgară,98 mun.Bălți**

Investitor Primăria mun.Bălți

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Foisor existent (12 buc.)				
		1.1. Capitolul 1.6. Pardosele				
1	CG22A1 K=0.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp Beton 20,4 m3 K=0,5000	m2			16,96 13,31
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	25,35	12,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	25,35	1,27
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	250,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	65,00	3,25
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,15

APROBAT:

Intocmit

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.