

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria s. Codreanca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria s. Codreanca**
3. Obiectul achizițiilor **Amenajarea terenului de minifotbal 640 m2 (32x20) cu imprejmuire 3m plasa rabita**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor, evacuarea gunoiului si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2.	6,40
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare , in teren coeziv	100m2.	6,40
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	12,48
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi cu adincime pina la 1 m	buc	43,00
5	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton	m	104,00
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 20x40, compactat, (grosimea 10cm)	m3	64,00
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 5x20, compactat, (grosimea 5 cm)	m3	32,00
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fractiunea 0-5 mm, compactat, (grosimea 2 cm)	m3	19,20
9	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din teava profilata minim 60x60x4mm, montati cu inaltimea de la sol la coama 3m, cu pasul pina la 3m pe latura lunga si pina la 2m pe latura scurta a terenului)	t	1,146
10	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi din teava profilata minim 50x50x3mm, cadranul portitei de intrare)	t	0,026
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (teava profilata minim 25x25x2mm, elemente orizontale de legatura a imprejmuirii si fixare a plasei)	t	0,173
12	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (portita de intrare in cadrul 2mx2m)	t	0,033

1	2	3	4	5
13	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	75,12
14	CO06B	Imprejmuiri din plasa rabita zincata cu grosimea minim de 2.5 mm , cu inaltimea la coama de 3m , prin sudarea de stilpii existenti si profilul de legatura al imprejmuirii.	m	104,00
15	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, tip LED, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate	buc	4,00
16	TsH43A	Asezarea acoperirii de amortizare h=8 mm (Shock Pad)	m2	640,00
17	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal (de tip Fibrillated, minim 26 mm, min 5000 Dtex), acoperita cu nisip	m2	640,00
18	TsH44A	Incastrarea liniilor de marcaj din gazon artificial, latimea 8-10 cm	m	160,00
19	TsH38A	Porti de fotbal 3mx2m cata confectionate, inclusiv plasa	buc	2,00