

Obiectivul: Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana

Obiectul: Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a rețelelor de apă în subsol la Școala Primară Grigore Vieru, mun. Chisinau, str. N. M. Spataru, 13/3

Devizul: Rețele de apa in subsol

Devizul local de resurse Nr. 5.2.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 40 281,519 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	1,9200	80,0000	153,600
2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	148,2100	80,0000	11 856,800
3	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	36,4000	80,0000	2 912,000
4	7212030022750	Sudor electric	h-om	2,3100	80,0000	184,800
5	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,3100	80,0000	184,800
6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	80,0000	64,000
7	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,4000	80,0000	512,000
Total manopera						15 868,000
Materiale						
1	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	350,0000	1,400
2	233223	Filtru Y D32	buc	1,0000	1 400,0000	1 400,000
3	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	13,6000	5,0000	68,000
4	2721204114040-1	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D57/32	buc	6,6000	54,0000	356,400
5	2721204114040-2	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D32	buc	3,5200	54,0000	190,080
6	2721204115000-1	Teu din fonta maleabila B1, zincat D57	buc	21,0000	15,0000	315,000
7	2721204115000-2	Teu din fonta maleabila B1, zincat D32	buc	11,2000	10,0000	112,000
8	2721204117800-1	Cot din fonta maleabila A1, zincat D57	buc	1,2000	272,5000	327,000
9	2721204117800-2	Cot din fonta maleabila A1, zincat D32	buc	0,6400	272,5000	174,400
10	2721204120100-1	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D50	buc	2,4000	76,0000	182,400
11	2721204120100-2	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D32	buc	1,2800	76,0000	97,280
12	2722103306000-1	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D 57	m	60,6000	32,0000	1 939,200
13	2722103306000-2	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D32	m	32,3200	32,0000	1 034,240
14	2812106306050	Profile din otel	kg	22,0500	9,0000	198,450
15	2875274201000	Robinet bila D32	buc	4,0000	75,0000	300,000
16	2875274201000-1	Robinet de scurgere D32	buc	1,0000	36,0000	36,000
17	322333223	Supapa de sens D32	buc	1,0000	26,0000	26,000
18	332051735223	Termoizolatie conducte D32X9	m	32,9600	20,0000	659,200
19	332051735223	Termoizolatie conducte D=57X9 MM	m	61,8000	20,0000	1 236,000
20	332233223	Contor de apa rece D32	buc	1,0000	437,0000	437,000
21	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0800	19,0000	1,520
Total materiale						9 091,570
Utilaje						
1	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1600	25,0000	4,000
2	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,0000	6,000
Total utilaje						10,000
Total						24 969,570
Asigurari sociale				24,0000%		3 808,320
Total						28 777,890
Cheltuieli de transport				7,0000%		636,410
Total						29 414,300
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%		181,831

Total		29 596,131
Cheltuieli de regie	7,0000%	2 071,729
Total		31 667,860
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 900,072
TOTAL Deviz fara TVA		33 567,932
Total		33 567,932
TVA	20%	6 713,586
TOTAL Deviz		40 281,519

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Rețele de apa in subsol

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 5.2.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.	Lucrari de constructie. Demontare				
1	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2".	m			30,400 30,400
1.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	80,0000	30,400
2	RpSA03B	Demontarea tevii din otel rincataEisterta in interiorul cladirii, avind diametru de 2"	m			30,400 30,400
2.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	80,0000	30,400
3	RpSD08B	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 30-40 mm.	buc			17,600 17,600
3.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,0000	17,600
4	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2.	m			72,000 72,000
4.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	80,0000	8,000
4.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	80,0000	64,000
5	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m			29,315 19,200
5.1	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	5,0000	8,500
5.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	350,0000	0,175
5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	19,0000	0,190
5.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	80,0000	11,200
5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,0000	8,000
5.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,0000	0,750
5.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,0000	0,500
6	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg.	kg			27,050 17,600
6.1	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	9,0000	9,450
6.2	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	80,0000	8,800
6.3	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	80,0000	8,800
	1.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Demontare				4 228,170
	1.2.	Conducte din otel zincat				
7	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2". (Teava din otel zincat D57)	m			144,000 92,000
7.1	2722103306000-1	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D 57	m	1,0100	32,0000	32,320
7.2	2721204117800-1	Cot din fonta maleabila A1, zincat D57	buc	0,0200	272,5000	5,450
7.3	2721204115000-1	Teu din fonta maleabila B1, zincat D57	buc	0,3500	15,0000	5,250
7.4	2721204120100-1	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D50	buc	0,0400	76,0000	3,040
7.5	2721204114040-1	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D57/32	buc	0,1100	54,0000	5,940
7.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	80,0000	92,000
8	SA03D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4". (Teava din otel zincat D32)	m			110,250 60,000
8.1	2722103306000-2	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D32	m	1,0100	32,0000	32,320
8.2	2721204117800-2	Cot din fonta maleabila A1, zincat D32	buc	0,0200	272,5000	5,450
8.3	2721204115000-2	Teu din fonta maleabila B1, zincat D32	buc	0,3500	10,0000	3,500
8.4	2721204120100-2	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D32	buc	0,0400	76,0000	3,040
8.5	2721204114040-2	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D32	buc	0,1100	54,0000	5,940
8.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	80,0000	60,000
9	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m			8,000 8,000
9.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	80,0000	8,000
10	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m			12,000 12,000
10.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	80,0000	12,000

11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x6 mm	m			48,600
						28,000
11.1	332051735223	Termoizolatie conducte D32X9	m	1,0300	20,0000	20,600
11.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	80,0000	28,000
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x9 mm	m			54,200
						33,600
12.1	332051735223	Termoizolatie conducte D=57X9 MM	m	1,0300	20,0000	20,600
12.2	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	80,0000	33,600
13	SD07D	Robinet de trecere cu ve;tiGi mufa;cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de l 1 1/4,, (Robinet de scurgere D32)	buc			68,000
						32,000
13.1	2875274201000-1	Robinet de scurgere D32	buc	1,0000	36,0000	36,000
13.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	80,0000	32,000
14	SD07D	Robinetde trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet bila D32)	buc			107,000
						32,000
14.1	2875274201000	Robinet bila D32	buc	1,0000	75,0000	75,000
14.2	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	80,0000	32,000
	1.2.	TOTAL Conducte din otel zincat				18 648,800
	2.	Montare utilaj				
15	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4"	buc			184,000
						184,000
15.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	80,0000	184,000
16	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4"	buc			17,600
						17,600
16.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	80,0000	17,600
17	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -32mm	buc			28,000
						28,000
17.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	80,0000	28,000
	2.	TOTAL Montare utilaj				229,600
	32.	Utilaj				
18	233223	Filtru Y D32	buc			1 400,000
						0,000
19	322333223	Supapa de sens D32	buc			26,000
						0,000
20	332233223	Contor de apa rece D32	buc			437,000
						0,000
	32.	TOTAL Utilaj				1 863,000

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Directia educatie, tineret și sport sectorul Ciocana

Obiectul: Lotul nr. 2 - Lucrări de reparație a rețelelor de apă în subsol la Școala Primară Grigore Vieru, mun. Chisinau, str. N. M. Spataru, 13/3

Devizul: Rețele de apa in subsol

Deviz local Nr. 5.2.1

Intocmit in preturi curente 2026-06-04

Valoarea de deviz 40 281,519 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.	Lucrari de constructie. Demontare				
1	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2".	m	32,0000	30,4000	972,800
					30,4000	972,800
2	RpSA03B	Demontarea tevii din otel rincataEisterta in interiorul cladirii, avind diametru de 2"	m	60,0000	30,4000	1 824,000
					30,4000	1 824,000
3	RpSD08B	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 30-40 mm.	buc	3,0000	17,6000	52,800
					17,6000	52,800
4	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2.	m	8,0000	72,0000	576,000
					72,0000	576,000
5	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m	8,0000	29,3150	234,520
					19,2000	153,600
6	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg.	kg	21,0000	27,0500	568,050
					17,6000	369,600
	1.1.	TOTAL Lucrari de constructie. Demontare				4 228,170
		Inclusiv salariul				3 948,800
	1.2.	Conducte din otel zincat				
7	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2". (Teava din otel zincat D57)	m	60,0000	144,0000	8 640,000
					92,0000	5 520,000
8	SA03D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4". (Teava din otel zincat D32)	m	32,0000	110,2500	3 528,000
					60,0000	1 920,000
9	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	10 m	9,2000	8,0000	73,600
					8,0000	73,600
10	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2".	m	92,0000	12,0000	1 104,000
					12,0000	1 104,000
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x6 mm	m	32,0000	48,6000	1 555,200
					28,0000	896,000
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x9 mm	m	60,0000	54,2000	3 252,000
					33,6000	2 016,000
13	SD07D	Robinet de trecere cu ve;tiGi mufa;cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de l 1 1/4,, (Robinet de scurgere D32)	buc	1,0000	68,0000	68,000
					32,0000	32,000
14	SD07D	Robinetde trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet bila D32)	buc	4,0000	107,0000	428,000
					32,0000	128,000
	1.2.	TOTAL Conducte din otel zincat				18 648,800
		Inclusiv salariul				11 689,600
	2.	Montare utilaj				
15	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4"	buc	1,0000	184,0000	184,000
					184,0000	184,000
16	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4"	buc	1,0000	17,6000	17,600
					17,6000	17,600
17	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -32mm	buc	1,0000	28,0000	28,000
					28,0000	28,000
	2.	TOTAL Montare utilaj				229,600

		Inclusiv salariul				229,600
	32.	Utilaj				
18	233223	Filtru Y D32	buc	1,0000	1 400,0000	1 400,000
					0,0000	0,000
19	322333223	Supapa de sens D32	buc	1,0000	26,0000	26,000
					0,0000	0,000
20	332233223	Contor de apa rece D32	buc	1,0000	437,0000	437,000
					0,0000	0,000
	32.	TOTAL Utilaj				1 863,000
		Inclusiv salariul				0,000

Total manopera (ore)	198,3500
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		24 969,570
Asigurari sociale	24,0000%	3 808,320
Total		28 777,890
Cheltuieli de transport	7,0000%	636,410
Total		29 414,300
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	181,831
Total		29 596,131
Cheltuieli de regie	7,0000%	2 071,729
Total		31 667,860
Beneficiu de deviz	6,0000%	1 900,072

Total General fara TVA	33 567,932
TVA (20%)	6 713,586
TOTAL GENERAL	40 281,519
Inclusiv salariul	15 868,000

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;