

**Modernizarea si reconstructia Stadionului Raional
Anenii Noi din or. Anenii Noi, strada Parcului, 20a**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Retele exterioare de canalizare. Дренаж ДР-1 и ДР-2 для №5 по ГП

Valoarea de deviz 1 194 909,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii 1.1. Систематический и контурный дренаж (подземный) - ДР1 для №5 по ГП 1.1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	2,42	738,17 0,00	1 786,38 0,00
2	TsA02B k=1.2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Доработка вручную в мокром грунте)	m3	7,00	59,93 59,93	419,53 419,53
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	424,00	19,08 0,00	8 089,92 0,00
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,49	121,77 15,10	303,20 37,61
5	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебень гранитный)	m3	249,30	238,73 49,10	59 515,27 12 241,85
6	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Геотекстиль в границах дренажной траншеи типа Дорнит-100)	m2	2 923,00	7,42 1,39	21 685,32 4 661,77




1	2	3	4	5	6	7
7	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Плита бетонная 800x800x150 с отв.д400мм для пригруза пластиковых колодцев V=0.1m3)	buc	6,00	368,12 31,48	2 208,72 188,86
8	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Плита бетонная 800x800x150 с отв.д630мм для пригруза пластиковых колодцев V=0.1m3)	buc	2,00	342,87 31,48	685,74 62,95
9	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	7,10	300,00 0,00	2 130,00 0,00
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				96 824,08 17 612,57
		1.1.2. Conducte si accesorii				
10	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN-4 гофрированная дренажная в фильтре из геотекстиля д 110/91 mm	m	982,00	57,56 15,53	56 527,75 15 249,38
11	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN-4 гофрированная дренажная в фильтре из геотекстиля д 200/176 mm	m	297,00	131,27 18,89	38 987,63 5 609,29
12	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN-4 д 200 mm	m	7,00	156,01 18,89	1 092,07 132,21
13		Муфта ПВХ гофрированная д200мм	buc	78,00	77,60 0,00	6 052,80 0,00
14		Муфта ПВХ гофрированная д110мм	buc	48,00	36,80 0,00	1 766,40 0,00
15		Муфта ПВХ гофрированная д160мм	buc	28,00	46,70 0,00	1 307,60 0,00
16		Крестовина ПВХ д110x100мм	buc	1,00	180,00 0,00	180,00 0,00
17		Отвод ПВХ гофрированный 90* д110мм	buc	12,00	100,00 0,00	1 200,00 0,00
18		Тройник ПВХ гофрированный 45* д200x160мм	buc	28,00	150,00 0,00	4 200,00 0,00
19		Переход ПВХ гофрированный д160x110мм	buc	28,00	130,00 0,00	3 640,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
20		Кольцо уплотнит.для дренажных труб д110мм	buc	60,00	6,50 0,00	390,00 0,00
21		Кольцо уплотнит.для дренажных труб д160мм	buc	28,00	10,00 0,00	280,00 0,00
22		Кольцо уплотнит.для дренажных труб д200мм	buc	212,00	18,00 0,00	3 816,00 0,00
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				119 440,25 20 990,88
		1.1.3. Колодцы дренажные пластиковые - 8 шт				
23	AcB06B	Монтаж колодцев дренажных пластиковых с полимерным люком	buc	8,00	165,62 114,16	1 325,00 913,27
24		Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,1м с полимерным люком	buc	2,00	1 400,00 0,00	2 800,00 0,00
25		Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,37м с полимерным люком	buc	2,00	1 700,00 0,00	3 400,00 0,00
26		Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,27м с полимерным люком	buc	2,00	1 600,00 0,00	3 200,00 0,00
27		Колодец дренажный пластиковый д630мм Н=2,02м с полимерным люком	buc	2,00	2 200,00 0,00	4 400,00 0,00
		Total Колодцы дренажные пластиковые - 8 шт Inclusiv salariu				15 125,00 913,27
		1.1.4. Дренаж - ДР2 - для N5 по ГП				
28	SB26A	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,15,06-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	40,00	546,17 46,17	21 846,68 1 846,68
29	SB26A	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,15,08-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	40,00	561,17 46,17	22 446,68 1 846,68
30	SB26A	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,16,16-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	40,00	661,17 46,17	26 446,68 1 846,68
31	SB26A	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,16,20-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	20,00	736,17 46,17	14 723,34 923,34
32	SB26A	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20,26,08-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	120,00	891,17 46,17	106 946,04 5 540,04
33	SB26A	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20,26,20-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	60,00	1 196,17 46,17	71 770,02 2 770,02



1	2	3	4	5	6	7
34	SB26A	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20,26,30-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	40,00	<u>1 311,17</u> 46,17	<u>52 446,68</u> 1 846,68
35	SB26A	Песковая камера пластиковая С-250 ПВ3-20,26,60-ПП (Poly Max Basic) Л=0,5м	buc	4,00	<u>1 346,17</u> 46,17	<u>5 384,67</u> 184,67
36	SB26A	Песковая камера пластиковая С-250 ПВ3-10,16,60-ПП (Poly Max Basic) Л=0,5м	buc	2,00	<u>891,16</u> 46,16	<u>1 782,33</u> 92,33
37	AcE07A	Решетка водоприемная А15-РВ-20,24,100 стальная оцинкованная Л=0,998м	buc	220,00	<u>267,38</u> 29,38	<u>58 823,38</u> 6 463,38
38	AcE07A	Решетка водоприемная А15-РВ-10,24,100 стальная оцинкованная Л=0,998м	buc	140,00	<u>137,38</u> 29,38	<u>19 233,06</u> 4 113,06
39	AcD16A	Заглушка для лотка ЛВ-10,15,06-ПП	buc	4,00	<u>48,60</u> 25,60	<u>194,41</u> 102,41
40	AcD16A	Заглушка для лотка ЛВ-20,26,08-ПП	buc	2,00	<u>70,60</u> 25,60	<u>141,20</u> 51,20
41	AcD16A	Переходник для лотка ЛВ-10,15,08-ПП	buc	4,00	<u>48,60</u> 25,60	<u>194,41</u> 102,41
42	AcD16A	Переходник для лотка ЛВ-10,16,16-ПП	buc	4,00	<u>51,60</u> 25,60	<u>206,41</u> 102,41
43	AcD16A	Переходник для лотка ЛВ-10,16,20-ПП	buc	4,00	<u>57,60</u> 25,60	<u>230,41</u> 102,41
44	AcD16A	Переходник для лотка ЛВ-20,26,20-ПП	buc	4,00	<u>95,60</u> 25,60	<u>382,41</u> 102,41
45	AcD16A	Переходник для лотка ЛВ-20,26,30-ПП	buc	4,00	<u>135,60</u> 25,60	<u>542,41</u> 102,41
46	SA38I	Крепления на лотки В100 (полозья под решетки)	buc	140,00	<u>19,36</u> 3,36	<u>2 710,06</u> 470,06
47	SA38I	Крепления на лотки В100 (полозья под решетки)	buc	220,00	<u>19,36</u> 3,36	<u>4 258,67</u> 738,67
48	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бетонная обойма из бетона В-25 для лотков С250)	m3	44,00	<u>1 364,88</u> 358,00	<u>60 054,68</u> 15 752,18
49	AcD25A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior la peretii canalelor cu sectiunea H de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m (Выравнивающий слой сухо-песчаной цементной смеси М75/М100)	m2	7,58	<u>59,55</u> 32,32	<u>451,39</u> 244,98



1	2	3	4	5	6	7
50	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Полоса из ПЕ пленки)	m2	439,50	<u>3,78</u> 1,59	<u>1 660,81</u> 700,94
51	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice Герметик для продольных швов (с двух сторон)	m	11 302,00	<u>16,53</u> 14,69	<u>186 788,16</u> 166 020,73
52	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat Шнур продольный (с двух сторон)	m	720,00	<u>14,17</u> 8,39	<u>10 201,68</u> 6 043,68
53	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN-4 гофрированная дренажная в фильтре из геотекстиля д 200/176 mm	m	15,00	<u>131,27</u> 18,89	<u>1 969,08</u> 283,30
54	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena Тепловая изоляция из пенополиуретана ППУ-308	m2	9,45	<u>30,31</u> 8,81	<u>286,47</u> 83,27
55	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пароизоляция, слой	m2	9,45	<u>17,46</u> 1,68	<u>165,01</u> 15,86
56	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Пароизоляция, слой	m2	9,45	<u>30,45</u> 3,36	<u>287,73</u> 31,73
57	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu Пароизоляция, слой	m2	9,45	<u>7,69</u> 7,55	<u>72,63</u> 71,39
58	IzI08A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare (Покрытие защитное из алюминия)	m2	9,45	<u>83,65</u> 26,99	<u>790,45</u> 255,01



1	2	3	4	5	6	7
59	Izl08A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare (Покрытие защитное з алюминия)	m2	9,45	46,49 42,09	439,37 397,79
		Total Дренаж - ДР2 - для N5 по ГП Inclusiv salariu				673 871,41 219 248,81
		Total Систематический и контурный дренаж (подземный) - ДР1 для N5 по ГП Inclusiv salariu				905 260,74 258 765,53
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				905 260,74 258 765,53

	Total	lei	905 260,74
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	58 222,24
	Total	100,00 +	963 482,98
	Transportarea materialelor	2,00 %	12 654,93
	Total	100,00 +	976 137,91
	Cheltuieli de regie	1,00 %	9 761,38
	Total	100,00 +	985 899,29
	Beneficiu de deviz	1,00 %	9 858,99
	Total	100,00 +	995 758,28
	TVA	20,00 %	199 151,67
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 194 909,95 258 765,53

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Modernizarea si reconstructia Stadionului Raional
Anenii Noi din or. Anenii Noi, strada Parcului, 20a**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Retele exterioare de canalizare. Дренаж ДР-1 и ДР-2 для №5 по ГП

Valoarea de deviz 1 194 909,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,80	41,97	201,45
2.	7129020012800	Pavator	h-om	114,325	41,97	4 798,22
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	649,017	41,97	27 239,26
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3 499,734	41,97	146 883,83
5.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	3,685	41,97	154,66
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	431,40	41,97	18 105,85
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	528,65	41,97	22 187,45
8.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	15,554	41,97	652,80
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,342	41,97	1 021,63
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	602,30	41,97	25 278,53
11.	9312040019600	Sapator	h-om	291,681	41,97	12 241,85
Total manopera						258 765,53

Materialie:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01	165,00	1,65
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04	125,00	5,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,566	125,00	70,75
4.	142110220603,	Piatra sparta -щебень гранитный	m3	255,532	185,00	47 273,42
5.	171121732988.	Material textil netesut - Полоса из ПЕ пленки	m	319,956	3,00	959,87
6.	1711217329883	Material textil netesut - геотекстиль	m	2 127,944	8,00	17 023,55
7.	2052152958990	Lemne de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	20,128	1,20	24,15
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,011	1 000,00	11,00
9.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	30,24	7,80	235,88
10.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	118,671	25,00	2 966,78
11.	243022610300+	Chit polimeric - Герметик для швов	kg	1 780,065	10,00	17 800,65
12.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	360,00	0,20	72,00
13.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	1,099	75,00	82,42
14.	252121670000%	Teava din PVC SN4 гофр.дренажная д110/91мм	m	1 031,10	40,00	41 244,00
15.	252121670000&	Teava din PVC SN4 д200мм	m	7,497	128,00	959,62
16.	252121670000^	Teava din PVC SN4 гофр.дренажная д200/176мм	m	327,60	107,00	35 053,20
17.	2521306716778	Folie polietilena tubulare extrud. - тепловая изоляция из пенополиуретана	kg	2,032	100,00	203,20
18.	252490671100%	Заглушка для лотка ЛВ-10,15,06-ПП	buc	4,00	23,00	92,00
19.	252490671100(Переходник для лотка ЛВ-10,16,20-ПП	buc	4,00	32,00	128,00
20.	252490671100)	Переходник для лотка ЛВ-20,26,20-ПП	buc	4,00	70,00	280,00
21.	252490671100*	Переходник для лотка ЛВ-10,16,16-ПП	buc	4,00	26,00	104,00
22.	252490671100.	Заглушка для лотка ЛВ-20,26,08-ПП	buc	2,00	45,00	90,00
23.	252490671100?	Переходник для лотка ЛВ-10,15,08-ПП	buc	4,00	23,00	92,00
24.	252490671100_	Переходник для лотка ЛВ-20,26,30-ПП	buc	4,00	110,00	440,00
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,00	1,50	36,00
26.	266310210000+	Beton B25	m3	45,32	950,00	43 054,00
27.	266410210120*	Mortar M75/M100	m3	0,24	850,00	204,00
28.	266612280060(Element prefabricat - плита бет 800x800x150 с отв.д400мм	buc	6,06	300,00	1 818,00
29.	266612280060)	Element prefabricat - плита бет 800x800x150 с отв.д630мм	buc	2,02	275,00	555,50



30.	2682132600492	Folie aluminiu	m2	0,031	40,00	1,24
31.	2682132601626	Carton bitumat	m2	10,395	12,00	124,74
32.	2732103652030	Tabla de aluminiu	kg	11,605	20,00	232,10
33.	2732103652040	Tabla de aluminiu	kg	15,167	20,00	303,34
34.	281210630600№	Profil din polimer expandat - Шнур продольный	m	831,60	5,00	4 158,00
35.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	64,64	3,00	193,92
36.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	64,64	1,00	64,64
37.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	360,00	0,67	241,20
38.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	207,90	0,20	41,58
39.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	360,00	0,13	46,80
40.	287511420387+	Песковая камера пластиковая С-250 ПВЗ-10,16,60-ПП (Poly Max Basic) Л=0,5м	buc	2,00	845,00	1 690,00
41.	287511420387-	Песковая камера пластиковая С-250 ПВЗ-20,26,60-ПП (Poly Max Basic) Л=0,5м	buc	4,00	1 300,00	5 200,00
42.	287511420387a	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,15,06-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	40,00	500,00	20 000,00
43.	287511420387b	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,15,08-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	40,00	515,00	20 600,00
44.	287511420387c	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,16,16-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	40,00	615,00	24 600,00
45.	287511420387d	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,16,20-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	20,00	690,00	13 800,00
46.	287511420387e	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20,26,08-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	120,00	845,00	101 400,00
47.	287511420387f	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20,26,20-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	60,00	1 150,00	69 000,00
48.	287511420387g	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20,26,30-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	40,00	1 265,00	50 600,00
49.	287527420000"	Решетка водоприемная А15-РВ-20-24,100 стальная оцинкованная Л=0,998м	buc	220,00	238,00	52 360,00
50.	287527420000;	Решетка водоприемная А15-РВ-10-24,100 стальная оцинкованная Л=0,998м	buc	140,00	108,00	15 120,00
51.	287527420404/	Крепления на лотки В100 (полозья под решетки)	buc	360,00	15,00	5 400,00
52.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	4,431	12,50	55,39
53.	754321	Муфта ПВХ гофрированная д200 мм	buc	78,00	77,60	6 052,80
54.	754322	Муфта ПВХ гофрированная д110 мм	buc	48,00	36,80	1 766,40
55.	754323	Муфта ПВХ гофрированная д160 мм	buc	28,00	46,70	1 307,60
56.	754324	Крестовина ПВХ д110x100 мм	buc	1,00	180,00	180,00
57.	754325	Отвод ПВХ гофрированный 90* д110 мм	buc	12,00	100,00	1 200,00
58.	754326	Тройник ПВХ гофрированный 45* д200x160 мм	buc	28,00	150,00	4 200,00
59.	754327	Переход ПВХ гофрированный д160x110 мм	buc	28,00	130,00	3 640,00
60.	754331	Кольцо уплотнит.для дренажных труб д110мм	buc	60,00	6,50	390,00
61.	754332	Кольцо уплотнит.для дренажных труб д160мм	buc	28,00	10,00	280,00
62.	754333	Кольцо уплотнит.для дренажных труб д200мм	buc	212,00	18,00	3 816,00
63.	8451322321	Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,1м с полимерным люком	buc	2,00	1 400,00	2 800,00
64.	8451322322	Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,37м с полимерным люком	buc	2,00	1 700,00	3 400,00
65.	8451322323	Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,27м с полимерным люком	buc	2,00	1 600,00	3 200,00
66.	8451322324	Колодец дренажный пластиковый д630мм Н=2,02м с полимерным люком	buc	2,00	2 200,00	4 400,00
Total materiale de constructii						632 746,39

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,80	285,00	228,00
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,025	12,00	0,30
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,268	285,00	1 786,38
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,996	265,00	263,94
5.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,301	35,00	45,53
6.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	14,30	25,00	357,50
7.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	26,40	20,00	528,00
8.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,038	25,00	0,95
9.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,227	40,00	9,08
10.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	7,10	35,00	248,50
11.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	15,461	20,00	309,22
12.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	7,10	265,00	1 881,50



13.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	44,944	180,00	8 089,92
Total utilaje de constructii						13 748,82

Total	lei	905 260,74
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	58 222,24
Total	100,00 +	963 482,98
Transportarea materialelor	2,00 %	12 654,93
Total	100,00 +	976 137,91
Cheltuieli de regie	1,00 %	9 761,38
Total	100,00 +	985 899,29
Beneficiu de deviz	1,00 %	9 858,99
Total	100,00 +	995 758,28
TVA	20,00 %	199 151,67

Total deviz:

1 194 909,95

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Modernizarea si reconstructia Stadionului Raional
Anenii Noi din or. Anenii Noi, strada Parcului, 20a**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Систематический и контурный дренаж (подземный) - ДР1 для N5 по ГП				
		1.1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			738,17 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5900	285,00	738,17
2	TsA02B k=1.2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Доработка вручную в мокром грунте)	m3			59,93 59,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	41,97	59,93
3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			19,08 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	180,00	19,08
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			121,77 15,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,97	15,10
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	165,00	0,66
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	265,00	106,00
5	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta (Щебень гранитный)	m3			238,73 49,10
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	41,97	49,10
	142110220603,	Piatra sparta -щебень гранитный	m3	1,0250	185,00	189,62
6	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Геотекстиль в границах дренажной траншеи типа Дорнит-100)	m2			7,42 1,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	41,97	0,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	41,97	1,43
	1711217329883	Material textil netesut - геотекстиль	m	0,7280	8,00	5,82
7	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Плита бетонная 800x800x150 с отв.д400мм для пригруза пластиковых колодцев V=0.1m3)	buc			368,12 31,48
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,09
	266612280060(Element prefabricat - плита бет 800x800x150 с отв.д400мм	buc	1,0100	300,00	303,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,50	0,02



1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	1,50	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	125,00	0,63
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	285,00	28,50
8	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Плита бетонная 800x800x150 с отв.д630мм для пригруза пластиковых колодцев V=0.1m3)	buc			342,87 31,48
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	41,97	25,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,29
	266612280060)	Element prefabricat - плита бет 800x800x150 с отв.д630мм	buc	1,0100	275,00	277,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,50	0,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	1,50	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	125,00	0,63
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	285,00	28,50
9	TsA24C	Eruizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motorpompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			300,00 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	35,00	35,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	265,00	265,00
		1.1.2. Conducte si accesorii				
10	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN-4 гофрированная дренажная в фильтре из геотекстиля д 110/91 mm	m			57,56 15,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	41,97	15,53
	252121670000%	Teava din PVC SN4 гофр.дренажная д110/91мм	m	1,0500	40,00	42,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	35,00	0,04
11	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN-4 гофрированная дренажная в фильтре из геотекстиля д 200/176 mm	m			131,27 18,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	41,97	18,89
	252121670000^	Teava din PVC SN4 гофр.дренажная д200/176мм	m	1,0500	107,00	112,35
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	35,00	0,03
12	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN-4 д 200 mm	m			156,01 18,89
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	41,97	18,89
	252121670000&	Teava din PVC SN4 д200мм	m	1,0500	128,00	137,09
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	35,00	0,03
13		Муфта ПВХ гофрированная д200мм	buc			77,60 0,00
	754321	Муфта ПВХ гофрированная д200 мм	buc	1,0000	77,60	77,60
14		Муфта ПВХ гофрированная д110мм	buc			36,80 0,00
	754322	Муфта ПВХ гофрированная д110 мм	buc	1,0000	36,80	36,80
15		Муфта ПВХ гофрированная д160мм	buc			46,70 0,00
	754323	Муфта ПВХ гофрированная д160 мм	buc	1,0000	46,70	46,70
16		Крестовина ПВХ д110x100мм	buc			180,00 0,00
	754324	Крестовина ПВХ д110x100 мм	buc	1,0000	180,00	180,00
17		Отвод ПВХ гофрированный 90* д110мм	buc			100,00 0,00
	754325	Отвод ПВХ гофрированный 90* д110 мм	buc	1,0000	100,00	100,00
18		Тройник ПВХ гофрированный 45* д200x160мм	buc			150,00 0,00
	754326	Тройник ПВХ гофрированный 45* д200x160 мм	buc	1,0000	150,00	150,00
19		Переход ПВХ гофрированный д160x110мм	buc			130,00



1	2	3	4	5	6	7
						0,00
20	754327	Переход ПВХ гофрированный д160x110 мм	buc	1,0000	130,00	130,00
		Кольцо уплотнит.для дренажных труб д110мм	buc			6,50
	754331	Кольцо уплотнит.для дренажных труб д110мм	buc	1,0000	6,50	6,50
21		Кольцо уплотнит.для дренажных труб д160мм	buc			10,00
	754332	Кольцо уплотнит.для дренажных труб д160мм	buc	1,0000	10,00	10,00
22		Кольцо уплотнит.для дренажных труб д200мм	buc			18,00
	754333	Кольцо уплотнит.для дренажных труб д200мм	buc	1,0000	18,00	18,00
		1.1.3. Колодцы дренажные пластиковые - 8 шт				
23	AcB06B	Монтаж колодцев дренажных пластиковых с полимерным люком	buc			165,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	41,97	114,16
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	75,00	10,30
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	3,00	24,24
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,00	8,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	125,00	8,84
24		Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,1м с полимерным люком	buc			1 400,00
	8451322321	Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,1м с полимерным люком	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
25		Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,37м с полимерным люком	buc			1 700,00
	8451322322	Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,37м с полимерным люком	buc	1,0000	1 700,00	1 700,00
26		Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,27м с полимерным люком	buc			1 600,00
	8451322323	Колодец дренажный пластиковый д400мм Н=1,27м с полимерным люком	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
27		Колодец дренажный пластиковый д630мм Н=2,02м с полимерным люком	buc			2 200,00
	8451322324	Колодец дренажный пластиковый д630мм Н=2,02м с полимерным люком	buc	1,0000	2 200,00	2 200,00
		1.1.4. Дренаж - ДР2 - для N5 по ГП				
28	SB26A	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,15,06-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc			546,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,97	46,17
	287511420387a	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,15,06-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	1,0000	500,00	500,00
29	SB26A	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,15,08-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc			561,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,97	46,17
	287511420387b	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,15,08-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	1,0000	515,00	515,00
30	SB26A	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,16,16-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc			661,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,97	46,17
	287511420387c	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,16,16-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	1,0000	615,00	615,00
31	SB26A	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,16,20-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc			736,17



1	2	3	4	5	6	7
						46,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,97	46,17
	287511420387d	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-10,16,20-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	1,0000	690,00	690,00
32	SB26A	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20,26,08-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc			891,17
						46,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,97	46,17
	287511420387e	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20,26,08-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	1,0000	845,00	845,00
33	SB26A	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20,26,20-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc			1 196,17
						46,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,97	46,17
	287511420387f	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20,26,20-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	1,0000	1 150,00	1 150,00
34	SB26A	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20,26,30-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc			1 311,17
						46,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,97	46,17
	287511420387g	Лоток пластиковый С-250 ЛВ-20,26,30-ПП (Poly Max Basic) Л=1м	buc	1,0000	1 265,00	1 265,00
35	SB26A	Песковая камера пластиковая С-250 ПВЗ-20,26,60-ПП (Poly Max Basic) Л=0,5м	buc			1 346,17
						46,17
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,97	46,17
	287511420387-	Песковая камера пластиковая С-250 ПВЗ-20,26,60-ПП (Poly Max Basic) Л=0,5м	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
36	SB26A	Песковая камера пластиковая С-250 ПВЗ-10,16,60-ПП (Poly Max Basic) Л=0,5м	buc			891,16
						46,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	41,97	46,16
	287511420387+	Песковая камера пластиковая С-250 ПВЗ-10,16,60-ПП (Poly Max Basic) Л=0,5м	buc	1,0000	845,00	845,00
37	AcE07A	Решетка водоприемная А15-РВ-20,24,100 стальная оцинкованная Л=0,998м	buc			267,38
						29,38
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	41,97	29,38
	287527420000"	Решетка водоприемная А15-РВ-20-24,100 стальная оцинкованная Л=0,998м	buc	1,0000	238,00	238,00
38	AcE07A	Решетка водоприемная А15-РВ-10,24,100 стальная оцинкованная Л=0,998м	buc			137,38
						29,38
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	41,97	29,38
	287527420000;	Решетка водоприемная А15-РВ-10-24,100 стальная оцинкованная Л=0,998м	buc	1,0000	108,00	108,00
39	AcD16A	Заглушка для лотка ЛВ-10,15,06-ПП	buc			48,60
						25,60
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	41,97	25,60
	252490671100%	Заглушка для лотка ЛВ-10,15,06-ПП	buc	1,0000	23,00	23,00
40	AcD16A	Заглушка для лотка ЛВ-20,26,08-ПП	buc			70,60
						25,60
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	41,97	25,60
	252490671100;	Заглушка для лотка ЛВ-20,26,08-ПП	buc	1,0000	45,00	45,00
41	AcD16A	Переходник для лотка ЛВ-10,15,08-ПП	buc			48,60
						25,60
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	41,97	25,60
	252490671100?	Переходник для лотка ЛВ-10,15,08-ПП	buc	1,0000	23,00	23,00
42	AcD16A	Переходник для лотка ЛВ-10,16,16-ПП	buc			51,60
						25,60
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	41,97	25,60
	252490671100*	Переходник для лотка ЛВ-10,16,16-ПП	buc	1,0000	26,00	26,00
43	AcD16A	Переходник для лотка ЛВ-10,16,20-ПП	buc			57,60
						25,60
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	41,97	25,60
	252490671100(Переходник для лотка ЛВ-10,16,20-ПП	buc	1,0000	32,00	32,00



1	2	3	4	5	6	7
44	AcD16A	Переходник для лотка ЛВ-20,26,20-ПП	buc			95,60
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	41,97	25,60
	252490671100)	Переходник для лотка ЛВ-20,26,20-ПП	buc	1,0000	70,00	70,00
45	AcD16A	Переходник для лотка ЛВ-20,26,30-ПП	buc			135,60
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,6100	41,97	25,60
	252490671100	Переходник для лотка ЛВ-20,26,30-ПП	buc	1,0000	110,00	110,00
46	SA38I	Крепления на лотки В100 (полозья под решетки)	buc			19,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	41,97	3,36
	287527420404/	Крепления на лотки В100 (полозья под решетки)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,67	0,67
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,13	0,13
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
47	SA38I	Крепления на лотки В100 (полозья под решетки)	buc			19,36
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	41,97	3,36
	287527420404/	Крепления на лотки В100 (полозья под решетки)	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,67	0,67
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,13	0,13
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	0,20	0,20
48	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (Бетонная обойма из бетона В-25 для лотков С250)	m3			1 364,88
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	41,97	358,00
	266310210000+	Beton B25	m3	1,0300	950,00	978,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	12,50	1,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	20,00	12,00
49	AcD25A	Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior la peretii canalelor cu sectiunea H de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m (Выравнивающий слой сухо-песчаной цементной смеси М75/М100)	m2			59,55
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7700	41,97	32,32
	266410210120*	Mortar M75/M100	m3	0,0310	850,00	26,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0025	12,50	0,03
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0080	20,00	0,16
	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
50	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului (Полоса из ПЕ пленки)	m2			3,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	41,97	0,17
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	41,97	1,43
	171121732988.	Material textil netesut - Полоса из ПЕ пленки	m	0,7280	3,00	2,18
51	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice Герметик для продольных швов (с двух сторон)	m			16,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	41,97	12,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	243022610300+	Chit polimeric - Герметик для швов	kg	0,1500	10,00	1,57
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	25,00	0,26
52	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat Шнур продольный (с двух сторон)	m			14,17
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	41,97	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	281210630600№	Profil din polimer expandat - Шнур продольный	m	1,1000	5,00	5,78
53	AcA07C	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN-4 гофрированная дренажная в фильтре из геотекстиля д 200/176 mm	m			131,27
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4500	41,97	18,89

1	2	3	4	5	6	7
	252121670000^	Teava din PVC SN4 гофр. дренажна л200/176мм	m	1,0500	107,00	112,35
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	35,00	0,04
54	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena Тепловая изоляция из пенополиуретана ППУ-308	m2			30,31
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2100	41,97	8,81
	2521306716778	Folie polietilena tubulare extrud. - тепловая изоляция из пенополиуретана	kg	0,2150	100,00	21,50
55	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Пароизоляция. слой	m2			17,46
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	41,97	1,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,80	13,26
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 000,00	0,63
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	12,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	40,00	0,52
56	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum Пароизоляция. слой	m2			30,45
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	41,97	3,36
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,80	11,70
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	12,00	13,20
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 000,00	0,53
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	1,20	1,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	12,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	40,00	0,44
57	IzK03A	Ecrane termoizolante din foita de aluminiu Пароизоляция. слой	m2			7,69
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1800	41,97	7,55
	2682132600492	Folie aluminiu	m2	0,0033	40,00	0,13
58	IzI08A1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare (Покрытие защитное из алюминия)	m2			83,65
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6430	41,97	26,99
	2732103652030	Tabla de aluminiu	kg	1,2280	20,00	24,56
	2732103652040	Tabla de aluminiu	kg	1,6050	20,00	32,10
59	IzI08A2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla de aluminiu fixate cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante, avind grosimea de 0,4 mm cu circumferinta peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare (Покрытие защитное з алюминия)	m2			46,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0030	41,97	42,09
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	22,0000	0,20	4,40

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

