

**“Reparația capitală a
acoperișului depozitului nr.2 la
Combinatul Liman”**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 01-01-2018
Lucrări de reparație

Valoarea de deviz 1 243 371,67 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2018:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	17,58	41,97	737,83
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	245,95	41,97	10 322,52
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 199,24	41,97	50 332,11
4.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	420,00	41,97	17 627,40
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	161,15	41,97	6 763,47
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3 045,24	41,97	127 808,72
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 735,12	41,97	72 822,99
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,11	41,97	634,17
		Total manopera				287 049,21

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	23,44	23,00	539,12
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,41	3 200,00	10 912,00
3.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite (lambriu)	m2	322,30	110,00	35 453,00
4.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	3 200,00	128,00
5.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	11,72	3 200,00	37 504,00
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schele	m3	0,04	3 200,00	128,00
7.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	1 465,00	6,00	8 790,00
8.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	20,72	7,00	145,04
9.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	14,65	14,00	205,10
10.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	12,19	14,00	170,66
11.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,15	50,00	7,50
12.	2430116106105	Email (Durex) pentru dusumele (lac)	kg	55,67	90,00	5 010,30
13.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	81,67	8,00	653,36
14.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	36,69	23,00	843,87
15.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	110,25	8,00	882,00
16.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	220,50	70,00	15 435,00
17.	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	1,08	800,00	864,00
18.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	2 487,45	9,00	22 387,05
19.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	97,92	12,00	1 175,04
20.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1 102,50	13,00	14 332,50
21.	2710403642287	Tabla zincata gr 0,5 mm Parapet culoareaRAL 9006 (sur-metalic)	kg	313,34	22,00	6 893,48

22.	2710403642598	Jgheaburi semirotonda D=125mm cu accesorii	m	173,04	150,00	25 956,00
23.	27104036425981	Burlane rotunda D=102mm cu accesorii	m	145,66	180,00	26 218,80
24.	27104036430001	Placi din tabla profilata grosimea 0,45-0,5mm culoarea RAL9006 (sur-metalici)	m2	2 535,75	105,00	266 253,75
25.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	88,20	70,00	6 174,00
26.	27104063117001	Opritori de:zapada din tabla zincata0.5 mm grosime culoarea RAL 9006(sur-matalic	m	339,36	70,00	23 755,20
27.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	37,90	8,00	303,20
28.	27106020000301	Suruburi	kg	74,34	28,00	2 081,52
29.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	25,00	32,00	800,00
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	165,56	17,00	2 814,52
31.	2874115893464	Bolt	buc	587,52	1,00	587,52
32.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	247,20	31,00	7 663,20
33.	2875276311528	Scoabe din otel buloane	kg	165,49	10,00	1 654,90
34.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	62,42	36,00	2 247,12
35.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	19 845,00	0,60	11 907,00
36.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	25 956,00	0,01	259,56
Total materiale de constructii						541 135,31

Utilaje de constructii:


1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,07	250,00	17,50
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	540,00	3,00	1 620,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	33,69	8,00	269,52
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	44,62	8,00	356,96
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	152,81	5,00	764,05
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,19	250,00	47,50
Total utilaje de constructii						3 075,53

Total:

Прямые затраты	lei	831 260,05
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	64 586,07
Transportarea materialelor	5,00 %	27 056,77
Total	100,00 +	922 902,89
Cheltuieli de regie	9,00 %	83 061,26
Total	100,00 +	1 005 964,15
Beneficiu de deviz	3,00 %	30 178,92
Total	100,00 +	1 036 143,07
TVA	20,00 %	207 228,60

Total deviz:

1 243 371,67



Intocmit:

SRL "TOPOBAU"

(funcția, semnătura)

Verificat:

Combinatul Liman

(funcția, semnătura)

Investitor:
Obiect:

Combinatul Liman

**“Reparația capitală a acoperișului depozitului nr.2 la
Combinatul Liman”****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
№ 01-01-2018****Lucrări de reparație
(formular desfășurat)**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI4 2B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			30,38 30,22
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,3600	41,97	15,11
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	41,97	15,11
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,00	0,16
2	RpCI4 2A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			5,96 5,88
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,0900	41,97	3,78
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	29221400 06703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,00	0,08
3	RpCH 32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (reparatii de alocuri)	m2			16,93 16,37
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,2800	41,97	11,75
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	41,97	4,62
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	8,00	0,56
4	RpCH	Desfacerea planseelor din lemn si	m2			12,71

1	2	3	4	5	6	7
	32D	a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente				12,59
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,1500	41,97	6,30
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	8,00	0,12
5	CE31 C	Streasină infundată, fără console aparente, din scinduri de rasinoase falcuite și geluite pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m inclusiv frontoane	m2			456,35 170,40
	28521073 35349	Lucru la masină	h-om	0,0600	41,97	2,52
	71240100 107001	Dulgher	h-om	3,7000	41,97	155,29
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	41,97	12,59
	20101029 03497	Scinduri geluite și falcuite (lambriu)	m2	1,1000	110,00	121,00
	20101029 06900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 200,00	128,00
	20301129 47000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	6,00	30,00
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,4000	17,00	6,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
6	CN16 D	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe bază de ulei aplicate pe tâmplărie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusele	m2			42,72 23,08
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,08
	15421261 08945	Ulei de înșăcivat	kg	0,0800	23,00	1,84
	24301161 06105	Email (Durex) pentru dusele (lac)	kg	0,1900	90,00	17,10
	23201162 00573	Benzină auto tip CO/R 75	l	0,0500	14,00	0,70
7	CE30 A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, plăci tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0,0085 se iau după proiect.	m2			41,77 12,38
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2250	41,97	9,44
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	41,97	2,94
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0085	3 200,00	27,20
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	17,00	2,04
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCH 06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg			15,30 5,04
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,0700	41,97	2,94
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	28752763 11528	Scoabe din otel buloane	kg	1,0200	10,00	10,20
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	8,00	0,06
9	RpCH 06E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane	kg			27,05 16,79
	71240100 107001	Dulgher	h-om	0,2500	41,97	10,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	28752763 11528	Scoabe din otel buloane	kg	1,0200	10,00	10,20
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	8,00	0,06
10	CN50 A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			120,09 35,67
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,8500	41,97	35,67
	21241170 00002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	7,00	11,90
	24301273 17192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	8,00	53,60
	24301161 04841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	50,00	0,62
	23201662 00755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	14,00	14,00
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0050	250,00	1,23
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	3,08
11	CN51 B	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			86,61 16,35
	93100600 19930	Muncitor	h-om	0,3900	41,97	16,35
	24621061 10601	Paste antiseptice	kg	3,0100	23,00	69,23
	24105200 06700	Automacara	h-ut	0,0010	250,00	0,21
	34105400 00001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	250,00	0,82
12	CE17 A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			21,33 10,49
	71340300 12200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	41,97	8,39




1	2	3	4	5	6	7
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	41,97	2,10
	26821326 00465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,00	10,66
	28752763 120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
13	CE07 A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla profilata h=55)) pentru invelitorile acoperisurilor gr 0,45-0,5mm culoarea RAL 9006 sur metalic	m2			198,51 48,27
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,9000	41,97	37,77
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	27104036 430001	Placi din tabla profilata grosimea 0,45-0,5mm culoarea RAL9006 (sur-metalici)	m2	1,1500	105,00	126,79
	27104036 40000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	13,00	6,83
	28752763 12000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	26401223 03000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	70,00	7,35
	27104037 40000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	70,00	2,94
	25211067 18272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	8,00	0,42
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
14	CE19 C1	Opritori de zapada din tabla zincata 0,5mm gr. Culoare 9006 sur-metalic	m			97,58 16,79
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,2500	41,97	10,49
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	27104063 117001	Opritori de:zapada din tabla zincata0.5 mm grosime culoarea RAL 9006(sur-metalic	m	1,0500	70,00	74,23
	27106020 000301	Suruburi	kg	0,2300	28,00	6,50
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
15	RpCI2 3C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv Parapet culoare 9006 sur-metalic	m			154,66 52,88
	72130500	Tinichigiu	h-om	1,0100	41,97	42,39



1	2	3	4	5	6	7
	13100 93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,49
	27104036 42287	Tabla zincata gr 0,5 mm Parapet culoareaRAL 9006 (sur-metalic)	kg	3,2000	22,00	71,81
	26821326 00933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0000	12,00	12,24
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	32,00	2,61
	28741158 93464	Bolt	buc	6,0000	1,00	6,12
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T	m3	0,0110	800,00	9,00
16	CE19 A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			249,72 35,67
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,7000	41,97	29,38
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,30
	27104036 42598	Jgheaburi semirotonda D=125mm cu accesori	m	1,0500	150,00	162,22
	27106020 00030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	8,00	1,90
	28752763 11231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	31,00	47,90
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	32,00	1,98
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
17	CE21 A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			325,49 44,07
	72130500 13100	Tinichigiu	h-om	0,8500	41,97	35,67
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,39
	27104036 425981	Burlane rotunda D=102mm cu accesorii	m	1,4000	180,00	257,05
	28752763 11982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	36,00	22,03
	27441259 04770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	32,00	2,28
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
18	CB14 A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la	m2			47,43 31,48

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
	71240100 10700	Dulgher	h-om	0,7500	41,97	31,48
	20101029 04340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 200,00	1,07
	20101029 03495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 200,00	0,27
	20101029 19000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 200,00	1,07
	28731458 87000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	17,00	0,05
	28112300 07606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50

APROBAT:



Întocmit:

SRL "TOPOBAU"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

Combinatul Liman

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**“Reparația capitală a
acoperișului depozitului nr.2 la
Combinatul Liman”**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 01-01-2018

Lucrări de reparație

Valoarea de deviz 1 243 371,67 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	2 100,00	30,38 30,22	63 794,64 63 458,64
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	262,00	5,96 5,88	1 560,42 1 539,46
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (reparatii de alocuri)	m2	400,00	16,93 16,37	6 771,32 6 547,32
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	293,00	12,71 12,59	3 724,28 3 689,16
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m inclusiv frontoane	m2	293,00	456,35 170,40	133 710,02 49 926,67
6	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	293,00	42,72 23,08	12 517,99 6 763,47
7	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite.	m2	400,00	41,77 12,38	16 708,46 4 952,46

1	2	3	4	5	6	7
		Normele resurselor cu valoarea 0,0085 se iau dupa proiect.				
8	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe	kg	85,67	15,30 5,04	1 310,77 431,45
9	*RpCH06E	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane	kg	76,58	27,05 16,79	2 071,53 1 285,55
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	12,19	120,09 35,67	1 463,87 434,81
11	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	12,19	86,61 16,35	1 055,73 199,36
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	2 100,00	21,33 10,49	44 785,86 22 034,25
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tabla profilata h=55)) pentru invelitorile acoperisurilor gr 0,45-0,5mm culoarea RAL 9006 sur-metalic	m2	2 100,00	198,51 48,27	416 866,80 101 357,55
14	CE19C1	Opritori de zapada din tabla zincata 0,5mm gr. Culoare 9006 sur-metalic	m	320,00	97,58 16,79	31 224,88 5 372,16
15	RpCI23C	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv Parapet culoare 9006 sur-metalic	m	96,00	154,66 52,88	14 847,29 5 076,69
16	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	160,00	249,72 35,67	39 954,80 5 707,92
17	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele,	m	102,00	325,49 44,07	33 199,97 4 494,99




1	2	3	4	5	6	7
		montate pe lungimi mai mari de 20 m				
18	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	120,00	47,43 31,48	5 691,42 3 777,30

Прямые затраты	lei	831 260,05
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	64 586,07
Transportarea materialelor	5,00 %	27 056,77
Total	100,00 +	922 902,89
Cheltuieli de regie	9,00 %	83 061,26
Total	100,00 +	1 005 964,15
Beneficiu de deviz	3,00 %	30 178,92
Total	100,00 +	1 036 143,07
TVA	20,00 %	207 228,60

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 243 371,67
287 049,21



Intocmit:

SRL "TOPOBAU"

(funcția, semnătura)

Verificat:

Combinatul Liman

(funcția, semnătura)