

**Creșterea numărului de
beneficiari ai serviciilor sociale,
prin modernizările la sediul
Primăriei din comuna Lăpușna,
raionul Hîncești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1B

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-8

AGI. SU

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
		1.1. AGI. SU		
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,10
		<i>Total</i>		
2	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,22
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02
		<i>Total</i>		
3	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4"	buc	1,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,66
	2875274205200	Robinet de inchidere cu bila d20	buc	1,00

1	2	3	4	5
	-1			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,03
		<i>Total</i>		
4	IC25A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Teava d20*2.8mm)	m	2,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,62
	2521216701000 -1	Teava din otel d20*2.8	m	2,54
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,12
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,24
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,06
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01
		<i>Total</i>		
5	IC25C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava d32x3mm)	m	7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,30
	2521216701000 -2	Teava din otel d32x3mm	m	7,10
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,13
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,23
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,02
		<i>Total</i>		
6	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina 1"	m	2,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,38
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,18
		<i>Total</i>		
7	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,05

1	2	3	4	5
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,49
		<i>Total</i>		
8	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	9,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,23
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,16
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,09
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,09
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,28
		<i>Total</i>		
9	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,80
	2875274204000	Bratara fixare	buc	4,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,20
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	4,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,40
		<i>Total</i>		
10	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" , pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	7,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,96
	2875274204000-2	Bratara fixare d32	buc	7,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,35
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	7,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	7,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	7,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,70
		<i>Total</i>		
11	RpGA21C	Confactionarea si montarea tevii de	buc	1,00

1	2	3	4	5
		protectie in ziduri de orice fel, la trecerea conductelor de gaze, inclusiv executarea strapungerii si fixarea tevii in ziduri peste 37 cm grosime (Футляр ст. Ду80 L=0.5m)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,52
	2722103301000	Футляр ст. Ду80 L=0.5m	m	0,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,60
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,05
		<i>Total</i>		
Total				
Total AGI. SU				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total Lucrari de constructie				
		2. Montare utilaj		
		2.1. AGI. SU		
12	IA12B	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 32 kw, montat direct pe perete	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	10,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,30
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,60
		<i>Total</i>		
13	ID13B	Clapeta de termoblocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de (Клапан-отсекатель Ду32)	buc	1,00

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,16
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04
		<i>Total</i>		
Total				
Total AGI. SU				
Total				
Asigurari sociale				
Transport				
Total				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul				
Total Montare utilaj				
		3. Utilaj		
		3.1. AGI. SU		
14		Котел настенный (32 кВт)	buc	2,00
	6543455	Котел настенный (32 кВт)	buc	2,00
		<i>Total</i>		
15		Клапан-отсекатель Ду32	buc	1,00
	16543455	Клапан-отсекатель Ду32	buc	1,00
		<i>Total</i>		
16		Сигнализатор загазованности	buc	1,00
	165843455	Сигнализатор загазованности	buc	1,00
		<i>Total</i>		
Total				
Total AGI. SU				
Total				
Depozitare utilaj				
Total Utilaj				
Total				
TVA				

Total deviz:
Inclusiv salariu