

**Lucrari de reparatie capitala al
imobilului nr. cadastral
3147105.001.32 (reparatia
acoperisului cu schimbarea
geamurilor, portilor si usilor) in
cadrul IP CNCPS com. Pascani,
r-nul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 678 786,18 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Acoperisul						
1	RpCI42B	Demontarea sortului de atic din tabla zincata	m2	21,0000	28,178 28,152	591,738 591,192
2	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	993,0000	26,275 26,197	26 091,075 26 013,621
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	993,0000	12,432 11,730	12 344,976 11 647,890
4	TsH92B	Incarcarea in auto deseurilor	t	103,3000	43,401 43,401	4 483,323 4 483,323
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	103,3000	51,940 0,000	5 365,402 0,000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare grund "Betohpuht" sau analog	m2	1 000,000 0	6,207 1,173	6 207,500 1 173,000

1	2	3	4	5	6	7
7	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR 1, d=3mm, 100x100mm)	kg	1 200,000 0	21,212 <hr/> 1,173	25 454,400 <hr/> 1 407,600
8	IzF18C k=1,33	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M200 , fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm, se adauga 1 cm Коэффициент к трудозатратам=1,330 Коэффициент к материалам=1,330 Коэффициент к машинам=1,330	m2	1 000,000 0	115,891 <hr/> 18,201	115 891,279 <hr/> 18 201,050
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu praimer bituminos intr-un strat	m2	1 070,000 0	12,767 <hr/> 1,564	13 661,107 <hr/> 1 673,480
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu "Technoelast EPP+ EKP" (strat inferior+ strat de uzura) Material marunt=1,050	m2	1 070,000 0	265,717 <hr/> 26,588	284 317,190 <hr/> 28 449,160
11	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Sort de streasena din tabla zincata cu acoperire polimerica gros, 0,45 mm) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m	100,0000	67,055 <hr/> 33,235	6 705,495 <hr/> 3 323,500
12	CE23A adaptat	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (Bordura de perete din tabla zincata gros, 0,45 mm) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,050	m	85,0000	67,055 <hr/> 33,235	5 699,710 <hr/> 2 824,975
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel	kg	75,2000	34,461	2 591,498

1	2	3	4	5	6	7
		beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,(Fasie metalica 40x3, L=480 mm, 165 buc)			8,211	617,467
14	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata montata pe fasie metalica 40x2 mm, pas 400, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime (Capac atic din tabla zincata cu acoperire polimerica gros. 0,45 mm) Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	40,0000	212,616 39,100	8 504,642 1 564,000
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			517 909,335
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				517 909,335 101 970,258
		2. Ferestre				
15	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastră din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o camera -F2,F3). Culoare alba	m2	30,0000	1 786,002 28,543	53 580,045 856,290
16	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastră din PVC cu 5 camere, Termopan gros. 24 mm cu o camera - F1,F4, F5,F6)). Culoare alba	m2	233,2800	1 707,458 21,896	398 315,775 5 107,898
17	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din aluminiu-250 mm)	m	153,6000	235,503 3,910	36 173,261 600,576
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			488 069,081
		Total Ferestre Inclusiv salariu				488 069,081 6 564,764
		3. Porti si usi				
18	CK13B	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Poarta sectionala, industrială cu usa pietonala integrata (Sistem de culisare verticala din otel galvanizat cu izolatie di panouri de poliuretana cu grosimea de 40 mm. Actionare	m2	72,0000	3 332,324 105,961	239 927,357 7 629,192

1	2	3	4	5	6	7
		electrica sau manuala) - PS1) Culoare: cafeniu.				
19	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa tehnica din otel gros, 2 mm vopsita cu pulbere, cu proprietate de izolare termica- U1, U2, U3)	m2	11,5000	2 812,290 <hr/> 181,815	32 341,331 <hr/> 2 090,873
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			272 268,688
		Total Porti si usi Inclisiv salariu				272 268,688 9 720,065

		Cheltuieli directe	Lei	1 278 247,104
		Asigurarea sociala	24 %	28 381,221
		Transportarea materialelor	1,93 %	22 237,655
		TOTAL		1 328 865,980
		Cheltuieli de regie	2,29 %	30 431,031
		TOTAL		1 359 297,011
		Beneficiu de deviz	2,92 %	39 691,473
		TOTAL		1 398 988,48
		TVA	20 %	279 797,70
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 678 786,18 <hr/>118 255,09

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)