

**Lucrari de reconstructie a
imobilului amplasat in mun.
Chisinau, str. Mesager, 5/5**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1
Retele exterioare de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 21 410,54 lei

Intocmit in prețuri curente 18.07.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apeduct				
1	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,22	2 008,80 0,00	441,94 0,00
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	3,00	659,37 76,47	1 978,12 229,42
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	22,00	26,34 26,34	579,50 579,50
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,22	2 048,19 749,44	450,60 164,88
5	AcB02C	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate) Dn=20 mm Ventil cu mufe	buc	1,00	1 209,82 261,71	1 209,82 261,71

1	2	3	4	5	6	7
6	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Trecere otel-polietilena d20-25mm PN10	buc	2,00	175,93 67,98	351,85 135,95
7	AcE51A	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel d50 (cu stut) avind diametrul stutului de 20 mm	piesa	1,00	261,93 190,33	261,93 190,33
8	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 25x2.0 mm PN10	m	32,00	145,61 53,53	4 659,67 1 713,00
9	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm futlear PN6	m	12,00	311,10 96,87	3 733,23 1 162,39
10	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	32,00	16,80 3,40	537,56 108,76
11	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	32,00	0,85 0,35	27,15 11,15
		Total Apeduct Inclusiv salariu				14 231,36 4 557,08

		Прямые затраты	lei	14 231,36
		Asigurarea sociala	24,00 %	1 093,70
		Cheltuieli de transport	7,00 %	408,73
		Cheltuieli de regie	8,00 %	1 258,70
		Beneficiul de deviz	5,00 %	849,62
		Total	100,00 +	17 842,12

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			3 568,42
		Total deviz:				21 410,54
		Inclisiv salariu				4 557,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)