

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1", inclusiv				
	713604001 1749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	57,66	149,92
	252121670 1000	Teava din otel	m	0,5000	137,50	68,75
	287527412 2000	Racord olandez	buc	1,0000	0,00	0,00
	171422732 2940	Cinepa fuior	kg	0,0600	0,00	0,00
	243012610 0338	Solutie de etansare	kg	0,1200	0,00	0,00
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	0,00	0,00
		9. Electricitate				
74	RpED08 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			17,57 12,69
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
	313013481 7411	Rogojini de incalzire autolipite cu latime de 0,5 m cu sectiuni de cabluri 2,5- 2,8 mm	m	1,0500	4,43	4,88
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	0,00	0,00
75	RpED09 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m			27,34 19,60
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	57,66	19,60
	311130134 817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	7,15	7,73
	281123630 9901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	0,00	0,00
	281123631 1006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	0,00	0,00
76	RpED12 A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CYEABY, montate	m			21,88 8,65

