

**Achizitionarea de lucrari de
constructii complete sau lucrari
partiale publice din or Durlesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Reparatia unor sectoare de drum str-la Iasi, or. Durlesti

Valoarea de deviz 1 745 135,16 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1		Restabilirea traseului (drum principal)	1 km	0,311	9 940,80 4 540,80	3 091,59 1 412,19
		<i>Total</i>	Lei			3 091,59
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				3 091,59 1 412,19
		2. Lucrari de terasamente				
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	5,641	1 985,50 0,00	11 200,20 0,00
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	5,641	1 462,47 0,00	8 249,80 0,00
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 066,190	12,15 0,00	12 954,15 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,641	298,96 27,00	1 686,41 152,33

1	2	3	4	5	6	7
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,160	103,94 0,00	1 575,75 0,00
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,548	2 189,67 0,00	9 958,61 0,00
		<i>Total</i>	Lei			45 624,92
		Total Lucrari de terasamente Inklusiv salariu				45 624,92 152,33
		3. Imbracamitnea rutiira din beton de ciment				
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	39,820	341,31 120,00	13 591,14 4 778,40
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	0,398	1 463,32 0,00	582,40 0,00
10	TsI51A2	Transportarea materialului din decaparei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	87,604	12,15 0,00	1 064,25 0,00
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	129,220	29,59 10,72	3 824,19 1 385,85
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	1,692	1 462,50 0,00	2 474,55 0,00
13	TsI51A2	Transportarea materialului din decaparei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	219,986	12,15 0,00	2 673,00 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,692	299,07 26,99	506,03 45,67

1	2	3	4	5	6	7
15	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat suport din amestec optimal de agregate fr.0-32mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m3	272,880	710,20 23,25	193 800,72 6 344,48
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=:0.20 m	m3	303,200	754,97 45,00	228 905,58 13 644,00
17	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni)	m2	1 547,110	11,50 6,00	17 791,77 9 282,67
18	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (C 30/37 (XF4, XM2) f4.0. S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,030	m3	242,560	2 731,46 288,75	662 543,25 70 039,20
19	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de comprimare pe 25 % (4 cm) din grosirnea betonului, cu latimea de 1,5 cm)	m	188,850	98,43 12,00	18 588,57 2 266,20
20	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura neteda A240 d:20 cu L=450 mm si pasul 650 mrn	kg	322,930	23,60 6,75	7 619,56 2 179,80
21	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	188,850	46,50 8,25	8 782,23 1 557,97
22	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de dilatare pe 25 % (4 cm) din grosirnea betonului, cu latimea de 3.4 cm)	m	61,900	98,44 12,00	6 093,69 742,80
23	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura neteda A240 d:22 cu L=500 mm si pasul 300 mrn	kg	307,440	23,60 6,75	7 254,09 2 075,25
24	PD04A	Montarea Armaturii A500 diam. 10 mrn	kg	305,540	23,60 6,75	7 209,24 2 062,42

1	2	3	4	5	6	7
25	PD04A	Montarea Armaturii Bp500 diam. 4 mnr cu L= 500 mm	kg	20,630	25,60 6,75	528,04 139,28
26	2134	Material lemtlos (scanduri) cu L=3,50-4,20-4,50-5,50 m, h=0.12 m. si grosimea de 0,034 rn	m3	0,250	6 750,00 0,00	1 687,50 0,00
27	material	Capac la capatul armaturii din cauciuc la capatul armaturii	buc	206,330	6,50 0,00	1 341,14 0,00
28	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	61,900	46,50 8,25	2 878,54 510,68
29	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de comprimare (tip balama) pe 33 % (5.3 cm) din grosirnea betonului, cu latimea de 0,4 cm)	m	120,900	98,43 12,00	11 899,81 1 450,80
30	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura neteda A240 diam. 16 mm cu L= 883 mm si pasul 500 mnr	kg	336,920	23,60 6,75	7 949,64 2 274,22
31	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura neteda A240 diam. 8 mm si pasul 250 mnr	kg	143,270	23,59 6,75	3 380,44 967,05
32	2134	Leat cu sectillne triurrghiulara din material lemnos cu L=3500-4200-4500-5500 mm si h=40 mm	m3	0,100	6 750,00 0,00	675,00 0,00
33	2134	Material lernnos pentrll cofl,aj (scanduri) L= 6.00 m, h=0,20 m si grosimea de 0.034 rn	m3	0,540	6 750,00 0,00	3 645,00 0,00
34	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m	120,900	46,50 8,25	5 622,33 997,42
		<i>Total</i>	Lei			1 222 911,70
		Total Imbracamitnea rutiira din beton de ciment Inclusiv salariu				1 222 911,70 122 744,16
		4. Lucrari de ajustarea fantanilor				
35	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc	12,000	136,20 90,00	1 634,40 1 080,00

1	2	3	4	5	6	7
36	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16120) Alte utilaje=1,030	m3	0,180	2 269,17 239,17	408,45 43,05
37	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	12,000	329,68 165,00	3 956,11 1 980,00
38	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	12,000	910,00 0,00	10 920,00 0,00
39	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc	12,000	112,49 61,50	1 349,86 738,00
		<i>Total</i>	Lei			18 268,82
		Total Lucrari de ajustarea fantanilor Inclusiv salariu				18 268,82 3 841,05
		5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
40	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)	buc	11,000	846,75 81,75	9 314,25 899,25
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D:700 (B1)	buc	2,000	830,30 33,00	1 660,60 66,00
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=400 (C1,C29)	buc	4,000	700,30 33,00	2 801,20 132,00
43	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - irrdicatoare d:600 (B3)	buc	4,000	800,30 33,00	3 201,20 132,00

1	2	3	4	5	6	7
44	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 1200x300mm (G5)	buc	4,000	1 175,30 33,00	4 701,20 132,00
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare d=600 (Oglinda pentru trafic)	buc	1,000	1 230,30 33,00	1 230,30 33,00
46	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2	5,440	136,94 35,25	744,93 191,78
		<i>Total</i>	Lei			23 653,68
		Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu				23 653,68 1 586,03

	Total	Lei	1 313 550,71
	Asigutati sociale	24 %	31 136,58
	Total		1 344 687,29
	Cheltuieli de regie	5 %	67 234,36
	Total		1 411 921,65
	Beneficiu de deviz	3 %	42 357,65
	Total		1 454 279,30
	TVA	20 %	290 855,86
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 745 135,16 129 735,76

Intocmit

SRL "PULTUSK INVEST"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Durlesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Achizitionarea de lucrari de
constructii complete sau lucrari
partiale publice din or Durlesti**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatia unor sectoare de drum str-la Iasi, or. Durlesti**

Valoarea de deviz 1 745 135,16 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.02.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	608,854	75,00	45 664,05
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	129,307	75,00	9 698,02
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,300	75,00	247,50
4.	7129020012800	Pavator	h-om	266,513	75,00	19 988,48
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	46,413	75,00	3 480,97
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	50,640	75,00	3 798,00
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	77,356	75,00	5 801,70
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,490	75,00	36,75
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,367	75,00	1 227,53
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	388,096	75,00	29 107,20
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	123,645	75,00	9 273,37
12.	122645	Geodezist	h-om.	14,928	94,60	1 412,19
Total manopera						129 735,76

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	130,077	28,00	3 642,16
2.	1122454	Material lemtlos L=3,50-4,20-4,50-5,50 m, h=0.12 m. si grosimea de 0,034 rn	m3	0,790	6 750,00	5 332,50
3.	1212121212121	Apa	m3	78,699	22,00	1 731,38
4.	12412351234210570	Indicator 1200x300mm (G5)	buc	4,000	1 125,00	4 500,00
5.	12454	Material lemtlos cu L=3500-4200-4500-5500 mm si h=40 mm	m3	0,100	6 750,00	675,00
6.	134+6	Capac la capatul armaturii	buc	206,330	6,50	1 341,14
7.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	61,550	395,00	24 312,25
8.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m3	369,601	395,00	145 992,39
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,227	320,00	712,64
10.	14214021200393	Amestec optimal fr.0-32mm	m3	275,063	510,00	140 282,13
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,007	6 750,00	47,25
12.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	3,971	75,00	297,82
13.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	1,904	45,00	85,68

14.	2615107326105-70600	Indicatoare d=600 (Oglinda pentru trafic)	buc	1,000	1 180,00	1 180,00
15.	2615107326105-7098	Indicatoare D=400 (C1,C29)	buc	4,000	650,00	2 600,00
16.	2615107326105.700700	Indicatoare (B700)	buc	2,000	780,00	1 560,00
17.	2615107326101154201	Indicatoare d:600 (B3)	buc	4,000	750,00	3 000,00
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	605,880	2,45	1 484,41
19.	2663102100000	Beton	m3	1,100	1 450,00	1 595,00
20.	2663102100111111	Beton monolit C16120	m3	0,184	1 450,00	266,80
21.	2663102100984001	Beton clasa C 30/37 (XF4, XM2) f4.0. S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024	m3	257,332	2 075,00	533 963,90
22.	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,167	9 850,00	1 644,95
23.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,301	2 500,00	3 252,50
24.	2682132601130	Peltcuila dtn poltetiilena 90 microni	m2	1 701,821	5,00	8 509,10
25.	271060200100-10	Otel beton A500 diam. 10	kg	305,540	16,50	5 041,41
26.	271060200100-16	Otel beton A240 diam. 16	kg	336,920	16,50	5 559,18
27.	271060200100-20	Otel beton A240 diam. 20	kg	322,930	16,50	5 328,35
28.	271060200100-22	Otel beton A240 diam. 22	kg	307,440	16,50	5 072,76
29.	271060200100-4	Otel beton Bp500 diam. 4 mrn	kg	20,630	18,50	381,65
30.	271060200100-8	Otel beton A240 diam. 8	kg	143,270	16,50	2 363,96
31.	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	1,749	16,50	28,86
32.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	21,551	23,00	495,68
33.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial - (CKM1.35)	buc	11,000	620,00	6 820,00
34.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	30,000	1,50	45,00
35.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	60,000	1,25	75,00
36.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	30,000	1,00	30,00
37.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,600	65,00	39,00
38.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,300	65,00	19,50
39.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,000	0,85	51,00
40.	2875274200000	Capac cu rama (din demontare)	buc	12,240	0,00	0,00
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	73,990	22,00	1 627,78
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,587	22,00	12,92
43.	646551321	Placa de acoperire Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	12,000	910,00	10 920,00
Total materiale de constructii						931 921,05

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	30,861	230,00	7 098,03
2.	131154	Autovehicul	h-ut	3,732	450,00	1 679,40
3.	28752774100001	Compresor	h-ut	6,317	265,00	1 674,01
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,079	650,00	51,35
5.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	14,866	385,00	5 723,41
6.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,261	650,00	169,65
7.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	7,061	450,00	3 177,45
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	39,812	550,00	21 896,60
9.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	1 137,606	45,00	51 192,27
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	141,534	450,00	63 690,30

11.	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere internă 4,4-5,9 Kw	h-ut	32,746	32,00	1 047,87
12.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	5,421	550,00	2 981,55
13.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	21,012	850,00	17 860,20
14.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,395	650,00	11 306,75
15.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,783	35,00	62,40
16.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,231	680,00	4 917,08
17.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,933	680,00	1 994,44
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	30,861	42,00	1 296,16
19.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	59,464	95,00	5 649,08
20.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,440	210,00	932,40
21.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	5,421	380,00	2 059,98
22.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,783	380,00	677,54
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	37,092	450,00	16 691,40
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	72,895	385,00	28 064,58
Total utilaje de construcții						251 893,90

Total	Lei	1 313 550,71
Asigutati sociale	24 %	31 136,58
Total		1 344 687,29
Cheltuieli de regie	5 %	67 234,36
Total		1 411 921,65
Beneficiu de deviz	3 %	42 357,65
Total		1 454 279,30
TVA	20 %	290 855,86

Total deviz:

1 745 135,16

Intocmit

SRL "PULTUSK INVEST"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria or. Durllesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Achizitionarea de lucrari de constructii complete sau lucrari partiale publice din or Durlesti
Investitor Primaria or. Durlesti
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1		Restabilirea traseului (drum principal)	1 km			9 940,80
						4 540,80
	12645	Geodezist	h-om.	48,0000	94,60	4 540,80
	131154	Autovehicul	h-ut	12,0000	450,00	5 400,00
		2. Lucrari de terasamente				
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3			1 985,50
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 462,47
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,47
4	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,15
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	450,00	12,15
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			298,96
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	680,00	271,95
6	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,94
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,94
7	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 189,67
						0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	550,00	655,57
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	680,00	1 081,15
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	380,00	452,94
		3. Imbracamitnea rutiira din beton de ciment				
8	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			341,31
						120,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,51

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m ³ /min	h-ut	0,7750	42,00	32,55
	12340002506	Compresor 5-6 m ³ /min	h-ut	0,7750	230,00	178,25
9	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m ³			1 463,32 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 463,32
10	TsI51A2	Transportarea materialului din decaparei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	450,00	12,15
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m ³			29,59 10,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,14
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	35,00	0,48
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	380,00	5,24
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m ³			1 462,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	650,00	1 462,50
13	TsI51A2	Transportarea materialului din decaparei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			12,15 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	450,00	12,15
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m ³			299,07 26,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,99
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	680,00	272,08
15	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat suport din amestec optimal de agregate fr.0-32mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0.15m)	m ³			710,20 23,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	75,00	23,25
	14214021200393	Amestec optimal fr.0-32mm	m ³	1,0080	510,00	514,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,0500	22,00	1,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	450,00	104,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	385,00	1,92
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	850,00	65,45
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=:0.20 m	m ³			754,97 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m ³	0,2030	395,00	80,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm	m ³	1,2190	395,00	481,51
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m ³	0,1500	22,00	3,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	385,00	5,78
17	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni)	m ²			11,50 6,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0300	75,00	2,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2682132601130	Pelcula dtn poltetilena 90 microni	m ²	1,1000	5,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7
18	RpDD03A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (C 30/37 (XF4, XM2) f4.0. S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024) Materiale marunte (scinduri, otel beton pt.fix.longrinelor etc.)=1,030	m3			2 731,46 288,75
	7123010010200	Betonist	h-om	2,2500	75,00	168,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	75,00	120,00
	2663102100984001	Beton clasa C 30/37 (XF4, XM2) f4.0. S 4.0, conform SM EN 13877-1:2024	m3	1,0300	2 075,00	2 201,37
	1212121212121	Apa	m3	0,3150	22,00	7,14
	2710603419635	Otel patrat (longrine) OL-37 de 15-50 mm	kg	0,0070	16,50	0,12
	2670112205061	Placi PFL poros 16 mm, clasa I	m3	0,00067	9 850,00	6,78
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	45,00	211,05
	2952240004019	Placa vibratoare 650 kg sub 10 CP cu motor cu ardere interna 4,4-5,9 Kw	h-ut	0,1350	32,00	4,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	385,00	11,93
19	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de comprimare pe 25 % (4 cm) din grosimea betonului, cu latimea de 1,5 cm)	m			98,43 12,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	75,00	12,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,00	0,88
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	95,00	15,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	385,00	61,60
20	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura neteda A240 d:20 cu L=450 mm si pasul 650 mrn	kg			23,60 6,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	75,00	6,75
	271060200100-20	Otel beton A240 diam. 20	kg	1,0000	16,50	16,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	23,00	0,34
21	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m			46,50 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	75,00	8,25
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	28,00	9,80
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	450,00	8,55
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	265,00	4,50
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	385,00	15,40
22	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de dilatare pe 25 % (4 cm) din grosimea betonului, cu latimea de 3.4 cm)	m			98,44 12,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	75,00	12,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,00	0,88
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	95,00	15,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	385,00	61,60
23	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura neteda A240 d:22 cu L=500 mm si pasul 300 mrn	kg			23,60 6,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	75,00	6,75
	271060200100-22	Otel beton A240 diam. 22	kg	1,0000	16,50	16,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	23,00	0,35
24	PD04A	Montarea Armaturii A500 diam. 10 mrn	kg			23,60 6,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	75,00	6,75
	271060200100-10	Otel beton A500 diam. 10	kg	1,0000	16,50	16,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	23,00	0,34
25	PD04A	Montarea Armaturii Bp500 diam. 4 mrn cu L= 500 mm	kg			25,60 6,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	75,00	6,75
	271060200100-4	Otel beton Bp500 diam. 4 mm	kg	1,0000	18,50	18,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	23,00	0,34
26	2134	Material lemtlos (scanduri) cu L=3,50-4,20-4,50-5,50 m, h=0.12 m. si grosimea de 0,034 rn	m3			6 750,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1122454	Material lemnos L=3,50-4,20-4,50-5,50 m, h=0.12 m. si grosimea de 0,034 m	m3	1,0000	6 750,00	6 750,00
27	material	Capac la capatul armaturii din cauciuc la capatul armaturii	buc			6,50 0,00
	134+6	Capac la capatul armaturii	buc	1,0000	6,50	6,50
28	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m			46,50 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	75,00	8,25
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	28,00	9,80
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	450,00	8,55
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	265,00	4,50
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	385,00	15,40
29	DC04A	Taiera cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare (Rost transversal de comprimare (tip balama) pe 33 % (5.3 cm) din grosimea betonului, cu latimea de 0,4 cm)	m			98,43 12,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	75,00	12,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 500,00	8,75
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	22,00	0,88
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	95,00	15,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	385,00	61,60
30	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura neteda A240 diam. 16 mm cu L= 883 mm si pasul 500 mnr	kg			23,60 6,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	75,00	6,75
	271060200100-16	Otel beton A240 diam. 16	kg	1,0000	16,50	16,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	23,00	0,35
31	PD04A	Montarea Ancorelor din armatura neteda A240 diam. 8 mm si pasul 250 mnr	kg			23,59 6,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	75,00	6,75
	271060200100-8	Otel beton A240 diam. 8	kg	1,0000	16,50	16,50
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	23,00	0,35
32	2134	Leat cu sectillne triurrghiulara din material lemnos cu L=3500-4200-4500-5500 mm si h=40 mm	m3			6 750,00 0,00
	12454	Material lemnos cu L=3500-4200-4500-5500 mm si h=40 mm	m3	1,0000	6 750,00	6 750,00
33	2134	Material lemnos pentrl cofl,aj (scanduri) L= 6.00 m, h=0,20 m si grosimea de 0.034 m	m3			6 750,00 0,00
	1122454	Material lemnos L=3,50-4,20-4,50-5,50 m, h=0.12 m. si grosimea de 0,034 m	m3	1,0000	6 750,00	6 750,00
34	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos	m			46,50 8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	75,00	8,25
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	28,00	9,80
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	450,00	8,55
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	265,00	4,50
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	385,00	15,40
		4. Lucrari de ajustarea fantanilor				
35	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc			136,20 90,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	75,00	90,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	210,00	46,20
36	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16120) Alte utilaje=1,030	m3			2 269,17 239,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,17
	266310210011111 1	Beton monolit C16120	m3	1,0200	1 450,00	1 482,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	6 750,00	262,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	650,00	285,28

1	2	3	4	5	6	7
37	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			329,68 ----- 165,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	75,00	165,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,45	89,96
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	320,00	42,43
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	22,00	0,79
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	210,00	31,50
38	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			910,00 ----- 0,00
	646551321	Placa de acoperire Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	1,0000	910,00	910,00
39	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			112,49 ----- 61,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	75,00	61,50
	2875274200000	Capac cu rama (din demontare)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,45	33,74
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	320,00	16,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	22,00	0,29
		5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
40	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)	buc			846,75 ----- 81,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	75,00	24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	75,00	57,00
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 450,00	145,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial - (CKM1.35)	buc	1,0000	620,00	620,00
41	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D:700 (B1)	buc			830,30 ----- 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105.700700	Indicatoare (B700)	buc	1,0000	780,00	780,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
42	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=400 (C1,C29)	buc			700,30 ----- 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105-7098	Indicatoare D=400 (C1,C29)	buc	1,0000	650,00	650,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
43	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - irrdicatoare d:600 (B3)	buc			800,30 ----- 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326101154201	Indicatoare d:600 (B3)	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
44	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 1200x300mm (G5)	buc			1 175,30 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	12412351234210570	Indicator 1200x300mm (G5)	buc	1,0000	1 125,00	1 125,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare d=600 (Oglinda pentru trafic)	buc			1 230,30 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105-70600	Indicatoare d=600 (Oglinda pentru trafic)	buc	1,0000	1 180,00	1 180,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	65,00	1,30
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	65,00	2,60
46	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba)	m2			136,94 35,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	75,00	28,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	75,00	6,76
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	45,00	15,75
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,19

APROBAT:

Intocmit
SRL "PULTUSK INVEST"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria or. Durlesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.