

Restabilirea rețelei de iluminat stradal in s. Fuzauca, r-nul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

Antreprenor: **SRL "MONTELUS"**
C/F 1003600093062Beneficiar: **Primaria s. Fuzauca**

DEVIZ LOCAL № Rețele de iluminat

Valoarea de deviz 278 960,78 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,80	44,69 44,69	35,75 35,75
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,80	18,01 18,01	14,41 14,41
3	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,70	1 273,84 443,97	891,69 310,78
4	RpEJ01C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de confectii metalice diverse (dispozitivele de sustinere etc.)	kg	50,00	35,89 17,30	1 794,70 864,90
	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	60,00	11,53 11,53	691,92 691,92



1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
6	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	8,00	137,06 110,13	1 096,45 881,05
7	Pretul	Coltar metalic 45*45*4.0	m	12,00	35,90 0,00	430,80 0,00
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	3,00	7 943,21 3 761,74	23 829,63 11 285,22
9	Material	Cablu SIP -5 2x25mm2	m	3 000,00	10,70 0,00	32 100,00 0,00
10	Pretul	Clema de sustinere RA-25	buc	130,00	18,65 0,00	2 424,50 0,00
11	Pretul	Suport AL CS 1500	buc	130,00	36,80 0,00	4 784,00 0,00
12	Pretul	Cleme de Ancora PA-1500	buc	66,00	19,80 0,00	1 306,80 0,00
13	Pretul	Suport AL CA 1500	buc	66,00	36,80 0,00	2 428,80 0,00
14	Pretul	Banda p-u montare F207	m	330,00	9,50 0,00	3 135,00 0,00
15	Material	Clama p/u banda A 200	buc	330,00	2,85 0,00	940,50 0,00
16	Pretul	Cleme de conexiune Fidos -1.5 10/16-95	buc	140,00	18,10 0,00	2 534,00 0,00
17	Pretul	Curea de stringere CSB	buc	90,00	1,90 0,00	171,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			78 609,95
		<i>Asigurare med. si soc.</i>	22,50 %			3 168,91
		<i>Total</i>	100,00 +			81 778,86
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			3 633,68
		<i>Total</i>	100,00 +			85 412,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,50 %			7 260,07
		<i>Total</i>	100,00 +			92 672,61
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			3 706,91
		<i>Total</i>	100,00 +			96 379,52
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				96 379,52 14 084,03




1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
18	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	50,00	12,69 12,69	634,26 634,26
19	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	50,00	146,89 51,89	7 344,70 2 594,70
20	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	100,00	833,84 105,52	83 383,78 10 551,78
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu AVVG-2x4mm2)	100 m	0,60	1 164,98 714,98	698,99 428,99
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu VVG-3x6mm2)	100 m	0,30	3 540,00 715,00	1 062,00 214,50
23	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	4,00	366,58 133,77	1 466,32 535,08
24	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea pina la 0,5 m	buc	30,00	8,07 8,07	242,17 242,17
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (Contor ZCG 112A SE 1F 220V, 5-40A)	buc	2,00	446,11 19,61	892,21 39,21
26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	4,00	203,17 133,77	812,67 535,08
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	8,00	129,44 89,95	1 035,50 719,60
28	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	2,00	65,16 65,16	130,31 130,31
29	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc	2,00	236,59 228,34	473,19 456,67
30	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator, 220V, OPI1-B 1P)	set	2,00	197,68 172,98	395,36 345,96
31	08-02-471-	Priza de pamint, verticala, din otel	10 buc	1,20	1 255,79	1 506,95



1	2	3	4	5	6	7
	4	rotund, diametru 16 mm			478,10	573,72
32	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,20	3 455,15 1 228,15	691,03 245,63
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm(Tub spirial izolat d26mm)	100 m	0,30	5 315,97 2 000,80	1 594,79 600,24
34	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,00	864,90 864,90	1 729,80 1 729,80
35	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	5,00	265,24 265,24	1 326,18 1 326,18
36	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	2,00	10,38 10,38	20,76 20,76
		<i>Total</i>	lei			105 440,97
		<i>Asigurare med. si soc.</i>	22,50 %			4 933,04
		<i>Total</i>	100,00 +			110 374,01
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7,00 %			5 400,59
		<i>Total</i>	100,00 +			115 774,60
		<i>Cheltuieli de regie</i>	46,00 %			10 085,33
		<i>Total</i>	100,00 +			125 859,93
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			5 034,39
		<i>Total</i>	100,00 +			130 894,32
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				130 894,32 21 924,64
		3. Utilaje				
37	Pretul	Panou BZUM TF-03- 1F	buc	2,00	889,50 0,00	1 779,00 0,00
38	Pretul	Panou distributie a luminii	buc	2,00	465,00 0,00	930,00 0,00
39	Pretul	Automat 1pol 32A C BA47-29M	buc	2,00	26,50 0,00	53,00 0,00
40	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 32A	buc	2,00	59,85 0,00	119,70 0,00
41	Pretul	Automat 1pol 25A C BA47-29M	buc	2,00	22,30 0,00	44,60 0,00
42	Pretul	Automat 1pol 20A B BA47-29M	buc	2,00	22,30 0,00	44,60 0,00
43	Pretul	Automat 1pol 16A B BA47-29M	buc	4,00	22,30	89,20

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
44	Pretul	Taimer electronic1 canal	buc	2,00	485,90	971,80
					0,00	0,00
45	Pretul	Contactator KMI 40A, 220V	buc	2,00	325,00	650,00
					0,00	0,00
46	Pretul	Limitator de impulsuri OIIC-1-C 1P	buc	2,00	225,00	450,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 131,90
		<i>Cheltuieli achizitie depozitare</i>	1,20 %			61,58
		Total Utilaje Inclusiv salariu				5 193,48

		Total	lei	232 467,32
		TVA	20,00 %	46 493,46
				278 960,78
		Total deviz: Inclusiv salariu		36 008,67



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Restabilirea rețelei de iluminat stradal în s. Fuzauca, r-nul Soldanesti

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Antreprenor: **SRL "MONTELUS"**
C/F 1003600093062

Beneficiar: **Primaria s. Fuzauca**

Deviz local de resurse № Rețele de iluminat

Valoarea de deviz 278 960,78 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	279,40	57,66	16 110,21
2.	1	Muncitor	h-om	183,00	57,66	10 551,78
3.	7123010010200	Betonist	h-om	5,11	57,66	294,64
4.	7137010011510	Electromontor	h-om	45,36	57,66	2 615,46
5.	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	68,20	57,66	3 932,41
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,36	57,66	770,34
7.	7212030022700	Sudor	h-om	15,00	57,66	864,90
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,40	57,66	657,32
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,87	57,66	50,16
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,88	57,66	50,74
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,92	57,66	110,71
Total manopera						36 008,67

Materiale:

1.	0207	Panou distributie a luminii	buc	2,00	465,00	930,00
2.	033-7	Panou BZUM TF-03-1F	buc	2,00	889,50	1 779,00
3.	05210	Limitator de impulsuri OIIC-1-C 1P	buc	2,00	225,00	450,00
4.	1011614	Otel-carbon rotund diametru 16 mm	m	36,00	19,36	696,96
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,80	39,80	71,64
6.	1011977	Suruburi cu piulite și saibe	kg	3,35	65,00	217,75
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	16,28	3,60	58,61
8.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	m	20,00	17,15	343,00
9.	1019852	Vopsea	kg	1,06	69,50	73,67
10.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,51	327,00	166,77
11.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,56	265,00	148,40
12.	1708866	Clipsa	buc	75,00	2,20	165,00
13.	2019408	Construcții din otel individuale, grilaje sudate, masa pînă la 0,1 t	t	0,06	9 580,00	574,80
14.	20708-16	Cablu VVG 3*6 mm	m	30,00	28,25	847,50
15.	207086	Cablu AVVG 2*4 mm	m	60,00	4,50	270,00
16.	210-1	Automat 1pol 25A C BA47-29M	buc	2,00	22,30	44,60
17.	210-10	Automat 1pol 32A C BA47-29M	buc	2,00	26,50	53,00
18.	210-11	Automat 1pol 20A B BA47-29M	buc	2,00	22,30	44,60
19.	210-12	Automat 1pol 16A B BA47-29M	buc	4,00	22,30	89,20
20.	2123	Curea de stringere CSB	buc	90,00	1,90	171,00
21.	2126	Suport AL CA-1500	buc	66,00	36,80	2 428,80
22.	2127	Clema de susținere RA-25	buc	130,00	18,65	2 424,50
23.	2128	Suport AL CS-1500	buc	130,00	36,80	4 784,00
24.	2130	Cleme de conexiune Fidos -1.5 10/16-95	buc	140,00	18,10	2 534,00



25.	2131	Cleme de Ancora PA-1500	buc	66,00	19,80	1 306,80
26.	232	Contor ZCG 112A SE 1F 220V, 5-40A	buc	2,00	426,50	853,00
27.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,34	62,50	83,75
28.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	1,36	68,80	93,57
29.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,80	56,85	45,48
30.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,40	72,30	28,92
31.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,88	36,85	32,43
32.	2513021	Sina PE si N	buc	4,00	19,80	79,20
33.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	132,92	1,95	259,19
34.	2710603434771	Otel lat 30 x 4 mm	kg	17,60	13,25	233,20
35.	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	39,60	12,55	496,98
36.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,65	39,80	65,67
37.	287501	Suport cu un brat	buc	50,00	95,00	4 750,00
38.	33-4	Intrerupator de sarcina BH-32 32A	buc	2,00	59,85	119,70
39.	33-50	Banda p-u montare F 207	m	330,00	9,50	3 135,00
40.	365-3	Clama p/u banda A-200	buc	330,00	2,85	940,50
41.	369	Tub Spirial D=26mm izolat	m	30,00	26,10	783,00
42.	5009031	Scoabe	10 buc	0,30	35,00	10,50
43.	5009062	Papuci de cablu	buc	73,20	3,80	278,16
44.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	12,00	5,20	62,40
45.	507-1	Cablu SIP -5 2x25mm2	m	3 000,00	10,70	32 100,00
46.	50812	Corp de iluminat LED 50W	buc	100,00	670,00	67 000,00
47.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,14	115,00	16,10
48.	56093632	Coltar metalic 45*45*4.0	m	12,00	35,90	430,80
49.	623	Taimer electronic 1 canal	buc	2,00	485,90	971,80
50.	758	Contactator KMI 40A, 220V	buc	2,00	325,00	650,00
Total materiale de constructii						134 192,95

Utilaje de constructii:

1.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	35,85	19,00	681,15
2.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	73,23	162,00	11 863,26
3.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	36,00	162,00	5 832,00
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,80	65,20	443,36
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,42	15,60	6,55
6.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	1,00	65,20	65,20
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,72	25,70	18,50
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	1,33	35,00	46,55
9.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	1,38	17,85	24,63
Total utilaje de constructii						18 981,20

Total	lei	232 467,32
TVA	20,00 %	46 493,46
		278 960,7

Total de viz:



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Restabilirea rețelei de iluminat stradal in Investitor Primaria s. Fuzauca
s. Fuzauca, r-nul Soldanesti**
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructie						
1	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3			44,69 44,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700	57,66	44,69
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,01 18,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	18,01
3	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 273,84 443,97
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000	57,66	420,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	188,0000	1,95	370,27
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	265,00	212,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	327,00	238,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut.	0,6000	15,60	9,36
4	RpEJ01C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de confectii metalice diverse (dispozitivele de sustinere etc.)	kg			35,89 17,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2710603434771	Otel lat 30 x 4 mm	kg	0,3200	13,25	4,66
	2710703500166	Otel cornier 30x30x4 mm	kg	0,7200	12,55	9,94
	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	0,0300	39,80	1,31
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0200	62,50	1,38
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut.	0,0200	65,20	1,30
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			11,53 11,53
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,58
6	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2			137,06 110,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6700	57,66	96,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	57,66	13,84
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1000	56,85	5,68
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0500	72,30	3,62
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1100	36,85	4,05
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1700	68,80	11,70
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	62,50	1,88
7	Pretul	Coltar metalic 45*45*4.0	M			35,90 0,00
	56093632	Coltar metalic 45*45*4.0	M	1,0000	35,90	35,90
8	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			7 943,21 3 761,74



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,74
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	11,9500	19,00	227,05
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	162,00	3 954,42
9	Material	Cablu SIP -5 2x25mm2	M			10,70
	507-1	Cablu SIP -5 2x25mm2	M	1,0000	10,70	10,70
10	Pretul	Clema de sustinere RA-25	buc			18,65
	2127	Clema de sustinere RA-25	buc	1,0000	18,65	18,65
11	Pretul	Suport AL CS 1500	buc			36,80
	2128	Suport AL CS-1500	buc	1,0000	36,80	36,80
12	Pretul	Cleme de Ancora PA-1500	buc			19,80
	2131	Cleme de Ancora PA-1500	buc	1,0000	19,80	19,80
13	Pretul	Suport AL CA 1500	buc			36,80
	2126	Suport AL CA-1500	buc	1,0000	36,80	36,80
14	Pretul	Banda p-u montare F207	M			9,50
	33-50	Banda p-u montare F 207	M	1,0000	9,50	9,50
15	Material	Clama p/u banda A 200	buc			2,85
	365-3	Clama p/u banda A-200	buc	1,0000	2,85	2,85
16	Pretul	Cleme de conexiune Fidos -1.5 10/16-95	buc			18,10
	2130	Cleme de conexiune Fidos -1.5 10/16-95	buc	1,0000	18,10	18,10
17	Pretul	Curea de stringere CSB	buc			1,90
	2123	Curea de stringere CSB	buc	1,0000	1,90	1,90
		2. Lucrari de montare				
18	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,69
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
19	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc			146,89
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,9000	57,66	51,89
	287501	Suport cu un brat	buc	1,0000	95,00	95,00
20	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc			833,84
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	105,52
	50812	Corp de iluminat LED 50W	buc	1,0000	670,00	670,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,3600	162,00	58,32
21	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu AVVG-2x4mm2)	100 m			1 164,98
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	207086	Cablu AVVG 2*4 mm	M	100,0000	4,50	450,00
22	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu VVG-3x6mm2)	100 m			3 540,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	715,00
	2070816	Cablu VVG 3*6 mm	M	100,0000	28,25	2 825,00
23	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			366,58
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011924	Electrozii Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	39,80	5,97

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	65,00	11,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	69,50	2,08
	2513021	Sina PE si N	buc	1,0000	19,80	19,80
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	9 580,00	143,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	65,20	50,20
24	RpEG09A	Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea pina la 0,5 m	buc			8,07
						8,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	57,66	8,07
25	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (Contor ZCG 112A SE 1F 220V, 5-40A)	buc			446,11
						19,61
	1	Muncitor	h-om	0,3400	57,66	19,61
	232	Contor ZCG 112A SE 1F 220V, 5-40A	buc	1,0000	426,50	426,50
26	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc			203,17
						133,77
	1	Muncitor	h-om	2,3200	57,66	133,77
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	65,00	24,70
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,60	4,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	69,50	3,30
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,80	23,18
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,20	5,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,0360	115,00	4,03
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,70	1,03
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2000	17,85	3,57
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			129,44
						89,95
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490	65,00	3,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	3,60	4,39
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	69,50	2,52
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,80	23,18
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,20	5,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,70	1,03
28	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			65,16
						65,16
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16
29	08-03-529-3	Contactator de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A	buc			236,59
						228,34
	1	Muncitor	h-om	3,9600	57,66	228,34
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1200	25,70	3,08
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut.	0,2900	17,85	5,17
30	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Descarcator, 220V, ОПС1-В 1Р)	set			197,68
						172,98
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	65,00	24,70
31	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 255,79
						478,10
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,10
	1011614	Otel-carbon rotund diametru 16 mm	m	30,0000	19,36	580,80
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,7800	39,80	31,18
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	65,20	165,72
32	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m			3 455,15
						1 228,15
		Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,15
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,3000	39,80	51,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,60	29,50
	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	m	100,0000	17,15	1 715,00
	1019852	Vopsea	kg	2,3000	69,50	159,85
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	35,00	52,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	65,20	218,40
33	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm (Tub spirial izolat d26mm)	100 m			5 315,97

1	2	3	4	5	6	7
						2 000,80
	1	Muncitor	h-om	34,7000	57,66	2 000,80
	1708866	Clipsa	buc	250,0000	2,20	550,00
	369	Tub Spirial D=26mm izolat	M	100,0000	26,10	2 610,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,4400	35,00	155,17
34	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			864,90
						864,90
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	57,66	864,90
35	RpEJ06A	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc			265,24
						265,24
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	57,66	265,24
36	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			10,38
						10,38
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	57,66	10,38
		3. Utilaje				
37	Pretul	Panou BZUM TF-03- 1F	buc			889,50
						0,00
	033-7	Panou BZUM TF-03-1F	buc	1,0000	889,50	889,50
38	Pretul	Panou distributie a luminii	buc			465,00
						0,00
	0207	Panou distributie a luminii	buc	1,0000	465,00	465,00
39	Pretul	Automat 1pol 32A C BA47-29M	buc			26,50
						0,00
	210-10	Automat 1pol 32A C BA47-29M	buc	1,0000	26,50	26,50
40	Pretul firmei	Intrerupator de sarcina BH-32 32A	buc			59,85
						0,00
	33-4	Intrerupator de sarcina BH-32 32A	buc	1,0000	59,85	59,85
41	Pretul	Automat 1pol 25A C BA47-29M	buc			22,30
						0,00
	210-1	Automat 1pol 25A C BA47-29M	buc	1,0000	22,30	22,30
42	Pretul	Automat 1pol 20A B BA47-29M	buc			22,30
						0,00
	210-11	Automat 1pol 20A B BA47-29M	buc	1,0000	22,30	22,30
43	Pretul	Automat 1pol 16A B BA47-29M	buc			22,30
						0,00
	210-12	Automat 1pol 16A B BA47-29M	buc	1,0000	22,30	22,30
44	Pretul	Taimer electronic1 canal	buc			485,90
						0,00
	623	Taimer electronic1 canal	buc	1,0000	485,90	485,90
45	Pretul	Contacto KMI 40A, 220V	buc			325,00
						0,00
	758	Contacto KMI 40A, 220V	buc	1,0000	325,00	325,00
46	Pretul	Limitator de impulsuri OIIC-1-C 1P	buc			225,00
						0,00
	05210	Limitator de impulsuri OIIC-1-C 1P	buc	1,0000	225,00	225,00

APROBAT:

Investitor

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.