

Registru

Contract de antrepriză nr.

	I.S. "C.R.I.S. "REGISTRU" DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI RESURSE UMANE
	Nr. 154 din 14.03.17

Prezentul contract (în continuare **Contract**), este încheiat la data de 14 martie 2017 în mun. Chișinău între:

ÎS „CRIS „REGISTRU” (în continuare **Client**) în persoana directorului general dl Serghei RAILEAN, ce activează în baza statutului, pe de o parte, și

„Caves Grup” SRL (în continuare **Antreprenor**), în persoana directorului dl Alexei ARNAUT, acționând în baza statutului, pe de altă parte.

Conform deciziei grupului de lucru pentru achiziții de bunuri, lucrări și servicii al ÎS „CRIS „Registru” din 02.03.2017 (proces-verbal Nr.17/17) oferta Antreprenorului a fost declarată predilectă procedurii de achiziționare a obiectului contractual.

1. Obiectul contractului

- 1.1. Antreprenorul se obligă să efectueze pe riscul său, la comanda Clientului, anumite lucrări, iar Clientul se obligă să recepționeze lucrările indicate în p.1.2. și să plătească prețul convenit în conformitate cu condițiile Contractului.
- 1.2. Obiectul antreprizei îl constituie efectuarea de către Antreprenor, conform documentației de proiect prezentată de Client, a **lucrărilor de iluminare a poligonului SIT CCA Bălți, str. Ivano Franko, 44A** (în continuare-lucrări), în corespundere cu devizul de cheltuieli, care constituie parte integrantă a prezentului contract.
- 1.3. Antreprenorul îndeplinește lucrările cu materialele și utilajul propriu.
- 1.4. Lucrările se consideră îndeplinite după semnarea actului de predare-primire a lucrărilor efectuate de părțile prezentului contract sau a persoanelor împuternicite.

2. Calitatea îndeplinirii lucrărilor

- 2.1. Calitatea lucrărilor îndeplinite trebuie să corespundă cerințelor prevăzute față de lucrările date, standardelor de stat și internaționale, condițiilor tehnice, măsurilor de securitate, cât și cerințelor convenite între părți.

3. Drepturile și obligațiile părților

3.1. Obligațiile Antreprenorului:

- 3.1.1. A îndeplini lucrările de calitate convenită și în conformitate cu documentația de proiect.
- 3.1.2. A îndeplini lucrările în termenul stabilit.
- 3.1.3. A transmite rezultatul lucrărilor Clientului.
- 3.1.4. A remedia la cererea Clientului toate viciile constatate, care diminuează calitatea lucrărilor stabilită de Client, în termen de 15 zile din momentul primirii reclamației cu privire la viciile și abaterile constatate.
- 3.1.5. A înlătura toate viciile și abaterile de la îndeplinirea lucrărilor, constatate de Client, în termen de șase luni.
- 3.1.6. A nu divulga, a nu folosi, în interes propriu precum și în interesul unor terțe persoane, direct sau indirect, informația cu privire la încheierea, executarea, modificarea și rezilierea prezentului contract, sau a contractelor adăugătoare.
- 3.1.7. A îndeplini cu strictețe toate indicațiile Clientului cu privire la îndeplinirea lucrărilor.
- 3.1.8. A informa Clientul despre faptul că: respectarea indicațiilor Clientului amenință trăinicia sau utilitatea lucrării.
- 3.1.9. A informa Clientul cu privire la îndeplinirea lucrărilor în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare.

3.2. Obligațiile Clientului:

- 3.2.1. A recepționa lucrarea în termen de trei zile de la înștiințarea de către Antreprenor, cu privire la finisarea lucrărilor, iar în cazul depistării abaterii de la calitatea lucrărilor, prevăzută de condițiile prezentului contract, care diminuează rezultatele lucrărilor sau alte neajunsuri, a comunica imediat antreprenorului.
- 3.2.2. A înștiința Antreprenorul despre depistarea abaterilor la procesul lucrării care nu puteau fi depistate în mod normal, în acest caz Clientul este obligat să-i comunice Antreprenorului depistarea acestora.

3.2.3. A achita lucrările la prețul și în condițiile prevăzute în prezentului contract.

3.3. Drepturile Clientului

3.3.1. De a supraveghea în orice moment îndeplinirea și calitatea lucrărilor efectuate de Antreprenor.

3.3.2. De a cere rezilierea contractului și repararea prejudiciului, în cazul în care Antreprenorul nu execută la timp prevederile prezentului contract sau execută lucrările foarte lent, ceea ce nu permite finisarea lucrărilor în termeni stabiliți.

4. Prețul contractului și modul de achitare

4.1. Prețul prezentului contract: constituie: **153 912,36 lei (una sută cincizeci și trei mii nouă sute douăprezece lei, 36 bani, inclusiv TVA (20%))** și include cheltuielile de transport pentru livrarea materialelor consumabile pentru obiectul antreprizei.

Ziua achitării - ziua transferării mijloacelor bănești pe contul Antreprenorului.

4.2. Costul și cheltuielile pentru efectuarea lucrărilor se întocmesc conform devizului care se anexează la prezentul contract.

4.3. În cazul necesității depășirii esențiale a devizului, Antreprenorul este obligat să înștiințeze în formă scrisă Clientul în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare. La înștiințare se anexează actele care confirmă necesitatea depășirii esențiale a devizului. Clientul este obligat în decurs de 5 (cinci) zile de la înștiințare, să informeze Antreprenorul cu privire la confirmarea comenzii sau a rezilierii contractului.

4.4. Clientul achită lucrările prin transfer bancar, în valută națională, pe contul Antreprenorului indicat în contract, conform prezentării procesului-verbal de îndeplinire a lucrărilor și facturii fiscale.

5. Termenul de efectuare a lucrărilor

5.1. Antreprenorul se obligă să efectueze lucrările în termen de **30 (treizeci) zile calendaristice** din momentul semnării prezentului contract.

5.2. Antreprenorul este obligat să efectueze lucrările într-un ritm constant. În cazul în care Clientul efectuează controlul îndeplinirii lucrărilor, în corespundere cu secțiunea 3.3.1. și depistează că, finisarea lucrărilor în termenul prevăzut nu este posibilă, Clientul are dreptul să procedeze conform secțiunii 3.3.2.

5.3. La finisarea lucrărilor Antreprenorul este obligat să înștiințeze în formă scrisă Clientul, cu privire la finisarea lucrărilor și posibilitatea recepționării acestora în termen de 3 zile, de la data finisării lucrării.

6. Răspunderea părților

6.1. În cazul depășirii termenului de executare a lucrării Antreprenorul achită o penalitate Clientului, în mărime de 0.1 % (zero întreg și unu la sută) din prețul contractului, pentru fiecare zi de depășire a termenului de executare a lucrării.

6.2. În cazul depășirii termenului de achitare a lucrărilor, Clientul achită Antreprenorului penalitate în mărime de 0.1 % (zero întreg și unu la sută) din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere a plății.

6.3. În cazul nerespectării condițiilor prezentului contract, partea vinovată compensează pagubele pricinuite și retribuiția cuvenită.

6.4. Părțile poartă răspundere, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru divulgarea informației sau transmiterea acesteia către terți, cu privire la încheierea, îndeplinirea, modificarea și rezilierea prezentului contract sau a contractelor adăugătoare.

6.5. Achitarea penalității și recuperarea prejudiciului nu exonerează părțile de onorarea obligațiilor prevăzute de prezentul contract.

7. Modificarea și rezilierea contractului

7.1. Toate anexele, actele de modificare și completare la prezentul contract, trebuie să fie întocmite în formă scrisă și semnate de reprezentanții împuterniciți de părți, aceasta fiind parte integrantă a prezentului contract.

7.2. Vor fi obligatorii doar acele modificări care vor fi făcute de către părți de comun acord.

- 7.3. Partea din vina căreia a fost reziliat contractul este obligată să compenseze celeilalte părți prejudiciul cauzat de neexecutarea contractului.
- 7.4. Contractul poate fi reziliat anticipat în baza acordului de voință al părților sau în cazurile prevăzute de legislația în vigoare cu condiția respectării punctului 6 a prezentului contract.
- 7.5. Rezilierea contractului are ca efect încetarea executării obligațiilor prevăzute de prezentul contract, de către părți.
- 7.6. Contractul încetează în momentul executării obligațiilor prevăzute de prezentul contract, de către părți.

8. Modul de predare-primire a lucrărilor

- 8.1. Predarea-primirea lucrărilor executate se efectuează printr-un act și factura fiscală, în termen de trei zile din momentul informării Clientului despre executarea lucrărilor.
- 8.2. Lucrarea executată, va fi considerată predată de Antreprenor și primită de Client în momentul semnării fără obiecții a actului de predare-primire și a facturii fiscale de către Antreprenor și Client.
- 8.3. Predarea-primirea se efectuează în prezența reprezentanților împuterniciți de către părți.

9. Termenul de garanție

- 9.1. Termenul de garanție este de 5 (cinci) ani, din momentul semnării fără obiecții a actului de predare-primire de către părțile contractante.
- 9.2. Dacă Antreprenorul pe perioada termenului de garanție primește reclamații din partea Clientului referitoare la viciile apărute, Antreprenorul este obligat să le înlăture în termen de 5 zile, la indicațiile Clientului, suportând cheltuielile necesare sau să îndeplinească lucrarea din nou.

10. Modul de soluționare a litigiilor

- 10.1. Litigiile care vor apărea în timpul executării contractului vor fi soluționate pe calea negocierilor dintre părți.
- 10.2. În caz de nesoluționare a litigiilor pe calea negocierilor, părțile vor lua măsuri anticipate de soluționare a acestora, expedind pretențiile în formă scrisă prin poștă cu aviz de recepție.
Pretențiile (*reclamațiile*) trebuie să conțină:
 - Circumstanțele, temeiurile și în formă de anexe documentele, care confirmă încălcarea prevederilor contractului;
 - Propunerea de soluționare a litigiului.
- 10.3. Termenul de prezentare a răspunsului la pretenție (*reclamație*) este de 30 zile lucrătoare. În cazul neprezentării răspunsului în termenul indicat, se consideră că partea acceptă calea de soluționare a litigiului propusă în pretenție (*reclamație*).
- 10.4. În caz de refuz a soluționării litigiului, inclusiv refuzul îndeplinirii prevederilor pretenției ca urmare a acceptului tacit (*conform p.10.3. al Contractului*), cealaltă parte se adresează în instanța judiciară competentă a Republicii Moldova, pentru soluționarea litigiului pe cale judiciară.
- 10.5. Relațiile dintre părți privind acest contract, sînt reglementate de legislația în vigoare a R.M.

11. Clauza de forță majoră

- 11.1. În cazul apariției circumstanțelor care împiedică onorarea unor obligațiuni de către părți sau a tuturor obligațiilor prevăzute de prezentul contract, și anume: incendiu, inundație, cutremur, calamități naturale, dezordine în masă, răscoală, război, operații militare de orice caracter, blocaje, embargo și alte circumstanțe independente de voința părților, termenul de executare a obligațiilor contractuale se prelungește condiționat termenului de acțiune a acestor circumstanțe.
- 11.2. În cazul în care aceste circumstanțe și urmările lor se vor prelungi mai mult de 1 (una) lună, fiecare parte este în drept să renunțe la executarea obligațiilor sale prevăzute de prezentul contract, compensînd celeilalte părți pagubele posibile.
- 11.3. Partea pentru care devine imposibilă în executarea obligațiilor prevăzute de prezentul contract, se obligă să înștiințeze în formă scrisă partea opusă în termen de 5 zile lucrătoare despre apariția circumstanțelor care împiedică executarea obligațiilor și dispariția acestora.

- 11.4. Dovezile corespunzătoare despre prezența acestor circumstanțe și durata lor, vor fi confirmate prin actele eliberate de organele abilitate.

12. Dispoziții finale

- 12.1. Presentul contract intră în vigoare de la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până executarea integrală de către părți a obligațiilor prevăzute.
- 12.2. Presentul contract reprezintă un acord de voință între părți, privind condițiile referitoare la obiectul contractului, care înlocuiește toate negocierile anterioare dintre părți indiferent de formă verbală sau scrisă, referitoare la contract.
- 12.3. Modificările, completările, anexele, actele și refuzurile la prezentul contract se consideră valabile numai cu respectarea formei scrise, conținând data, semnătura și ștampila părților.
- 12.4. Părțile nu au dreptul să transmită drepturile și obligațiile contractuale unei persoane terțe fără permisiunea prealabilă în formă scrisă a părții opuse.
- 12.5. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor uneia din părți, partea opusă este în drept să înceteze executarea obligațiunilor sau să ceară rezilierea contractului, în ambele cazuri este necesară înștiințarea în formă scrisă.
- 12.6. Părțile sînt obligate să-și comunice reciproc datele despre schimbarea adresei juridice, numerelor de telefon, telefax în termeni rezonabili de la data schimbării.
- 12.7. Presentul contract se consideră încheiat din momentul semnării, este întocmit în limba de stat în 2 exemplare, cu aceeași putere juridică, cîte unul pentru fiecare din părți.

13. Adresele, rechizitele bancare și semnăturile Părților

Client

ÎS „CRIS „REGISTRU”

mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42

IDNO 1002600024700.

cod TVA 0202575

c/d 2224212555

BC „Victoriabank” SA, fil. nr.12, Chișinău

BIC VICBMD2X884

Antreprenor

„Caves Grup” SRL

mun. Chișinău, str.Gr. Vieru 22/8, ap.66

cod fiscal: 1014600004998 / TVA 0608573

IBAN MD70PR002251157991001498

B.C. ProCredit Bank SA

c/b PRCBMD22


Director general

Serghei RAILEAN



Director

Alexei ARNAUT



**Amenajarea poligonului SIT
CCA Balti, str. Ivano-Franco,
44A. Iliminare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta



Aprob:
Director general IS "CRIS"Registru"

Serghei Railean

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 153 912,36 lei

Intocmit in prețuri curente 08.02.2017

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc	2,000	48,53	97,06
	7123011000200	Betonist	h-om	0,560	46,38	25,97
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,240	46,38	11,13
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,013	1 835,00	23,86
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,380	95,00	36,10
2	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la pereti, executata cu mortar de ciment.	m2	0,600	77,17	46,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,552	46,38	25,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,228	46,38	10,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,054	1,80	5,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,019	235,00	4,46
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,004	30,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,002	26,00	0,05
3	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	5,000	7,88	39,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,850	46,38	39,42
4	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in	m3	1,400	102,96	144,15

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,828	46,38	131,16
	7137010011500	Electrician	h-om	0,280	46,38	12,99
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	8,000	2 735,54	21 884,35
	1	Muncitor	h-om	30,400	46,38	1 409,95
	110-9030	Stilp din b/a	buc	8,000	2 320,00	18 560,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,800	84,00	67,20
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	6,240	240,00	1 497,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,520	230,00	349,60
6	08-02-152-1	Constructii metalice montate pe stilpi din b/a, consola KC-2	t	0,160	20 840,69	3 334,51
	1	Muncitor	h-om	16,160	46,38	749,50
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,478	44,20	21,13
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,160	11 900,00	1 904,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,338	260,00	87,88
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,400	130,00	572,00
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,000	51,48	102,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,220	46,38	102,96
8	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km	t	2,000	34,12	68,25
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,273	250,00	68,25
		Total	lei			25 717,00
		Fondul social	27,50 %			692,79
		Transportarea materialelor	8,00 %			1 646,89
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			411,72
		Cheltuieli directe	100,00 +			28 468,40
		Cheltuieli de regie	14,50 %			4 127,91
		Total	100,00 +			32 596,31
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 955,77
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				34 552,08
		2. Lucrari de montare				2 519,25
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete	buc	1,000	76,74	76,74

1	2	3	4	5	6	7
		sau coloana, BA47-29/3p/C10A				
	1	Muncitor	h-om	1,560	46,38	72,35
	1011977	Dibluri	kg	0,049	48,30	2,37
	5440089	Banda adeziva	kg	0,012	71,30	0,86
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	29,00	1,16
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-18э	buc	1,000	191,80	191,80
	1	Muncitor	h-om	2,370	46,38	109,92
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,100	44,20	4,42
	1011977	Dibluri	kg	0,100	48,30	4,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	102,30	72,63
11	08-03-521-15	Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, BP 32/3/40A	buc	1,000	211,30	211,30
	1	Muncitor	h-om	2,810	46,38	130,33
	1011977	Dibluri	kg	0,530	48,30	25,60
	1019852	Vopsea	kg	0,070	39,30	2,75
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	7,50	45,75
	5440089	Banda adeziva	kg	0,072	71,30	5,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060	29,00	1,74
12	08-01-015-10	Limitator ОПС1(B)	set	1,000	1 058,06	1 058,06
	1	Muncitor	h-om	14,100	46,38	653,96
	1011977	Dibluri	kg	8,100	48,30	391,23
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,900	9,50	8,55
	1019852	Vopsea	kg	0,110	39,30	4,32
13	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH 32-40	buc	1,000	195,66	195,66
	1	Muncitor	h-om	2,810	46,38	130,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,070	44,20	3,09
	1011977	Dibluri	kg	0,455	48,30	21,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	9,50	11,59
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000	5,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130	108,80	14,14
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040	29,00	1,16
14	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, In=100A, Uc=220V (KT-6023)	buc	1,000	290,02	290,02
	1	Muncitor	h-om	3,960	46,38	183,66
	1011977	Dibluri	kg	0,526	48,30	25,41
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220	9,50	11,59
	1019852	Vopsea	kg	0,047	39,30	1,85
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	7,50	45,75
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-	buc	1,000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		50"				
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva	kg	0,066	71,30	4,71
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	29,00	3,48
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B6A	buc	2,000	76,73	153,47
	1	Muncitor	h-om	3,120	46,38	144,71
	1011977	Dibluri	kg	0,098	48,30	4,73
	5440089	Banda adeziva	kg	0,024	71,30	1,71
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080	29,00	2,32
16	08-02-317-4	Releu de timp (037 75)	buc	1,000	658,31	658,31
	1	Muncitor	h-om	11,200	46,38	519,46
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	20,000	6,80	136,00
	5440089	Banda adeziva	kg	0,040	71,30	2,85
17	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	8,000	316,18	2 529,45
	1	Muncitor	h-om	18,720	46,38	868,23
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,080	30,00	2,40
	5440089	Banda adeziva	kg	0,080	71,30	5,70
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	6,720	246,00	1 653,12
18	507-0107	Corp de iluminat PL-SLD50W	buc	8,000	3 300,00	26 400,00
	507-0107	PL-SLD50W	buc	8,000	3 300,00	26 400,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in canal cablu metal, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,650	946,85	615,45
	1	Muncitor	h-om	8,060	46,38	373,82
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,254	245,00	62,23
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,950	46,00	89,70
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,950	46,00	89,70
20	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	2,200	897,94	1 975,47
	1	Muncitor	h-om	25,520	46,38	1 183,62
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,046	100,00	4,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,220	10,00	2,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,054	64,00	3,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,462	260,00	120,12
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,050	46,00	278,30
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,050	46,00	278,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,462	227,00	104,87
21	Pretul	Cablu ABBT 4x35 mm2	m	65,000	60,90	3 958,70

1	2	3	4	5	6	7
	firmei					
	590-205-235	Cablu 4*35 mm2	m	65,650	60,30	3 958,70
22	Pretul firmei	Cablu SIP 2A 1x35+1x50mm2	m	220,000	59,59	13 109,80
	590-206-25	Cablu SIP 3*25 mm2	m	222,200	59,00	13 109,80
23	08-02-396- 2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m	0,600	17 643,43	10 586,06
	1	Muncitor	h-om	19,020	46,38	882,15
	1011977	Dibluri	kg	0,480	48,30	23,18
	1019103	Canal cablu metalic 60*40	m	60,030	158,30	9 502,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	5,850	24,00	140,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,296	29,00	37,58
24	08-02-472- 9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,180	4 715,50	848,79
	1	Muncitor	h-om	3,834	46,38	177,82
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 6-20 mm	t	0,045	12 200,00	549,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,162	44,20	7,16
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,476	6,00	8,86
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,476	9,50	14,02
	1019852	Vopsea	kg	0,432	39,30	16,98
	5009031	Scoabe	10 buc	0,270	2,50	0,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,034	245,00	8,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,605	109,00	65,94
25	08-02-472- 1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6mm	100 m	0,640	1 534,81	982,28
	1	Muncitor	h-om	12,160	46,38	563,98
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 6-20 mm	t	0,015	12 200,00	183,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,384	44,20	16,97
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,003	109,00	218,33
26		Armatura pentru montarea corpurilor de iluminatie	set	0,000	0,00	0,00
27	14.3	Conductor AПB 2,5 MM	m	32,000	1,10	35,20
	SU 14.3	Conductor AПB 2,5 MM	m	32,000	1,10	35,20
28	14.4	Chembric PVC d.12 mm	m	16,000	2,25	36,00
	SU 14.4	Chembric PVC d.12 mm	m	16,000	2,25	36,00
29	14.5	Screpa COT 36	buc	16,000	4,85	77,60
	SU 14.5	Screpa COT 36	buc	16,000	4,85	77,60
30	14.6	Banda COT 37	m	16,000	19,17	306,72
	SU 14.6	Banda COT 37	m	16,000	19,17	306,72
31	14.7	Cirlig COT 15,9	buc	8,000	29,10	232,80

1	2	3	4	5	6	7
	SU 14.7	Cirlig COT 15,9	buc	8,000	29,10	232,80
32	14.8	Clema SO 140	buc	8,000	28,60	228,80
	SU 14.8	Clema SLW 11.1	buc	8,000	28,60	228,80
33	14.9	Clema SLW 11.1	buc	16,000	28,60	457,60
	SU 14.8	Clema SLW 11.1	buc	16,000	28,60	457,60
34	14.10	Clema SLIP 22.12	buc	8,000	46,67	373,36
	SU 14.10	Clema SLIP 22.12	buc	8,000	46,67	373,36
35	14.11	Bandaj distant. PER-15	buc	16,000	1,60	25,60
	SU 14.11	Bandaj distant. PER-15	buc	16,000	1,60	25,60
36	14.12	Conductor 3Π6	buc	8,000	13,30	106,40
	SU 14.12	Conductor 3Π6	m	8,000	13,30	106,40
37		Materiale si utilaj SIP	set	0,000	0,00	0,00
38	15	Banda F2007	m	32,000	19,17	613,44
	SU 15	Banda F2007	m	32,000	19,17	613,44
39	16	Screpa A200	buc	16,000	5,65	90,40
	SU 16	Screpa A200	buc	16,000	5,65	90,40
40	17	Clema ES 1500	buc	8,000	120,00	960,00
	SU 17	Clema ES 1500	buc	8,000	120,00	960,00
41	18	Clema de perforare "P2x95"	buc	16,000	29,00	464,00
	SU 18	Clema de perforare "P2x95"	buc	16,000	29,00	464,00
42	19	Clema de perforare "P25x100"	buc	6,000	55,40	332,40
	SU 19	Clema de perforare "P25x100"	buc	6,000	55,40	332,40
43	20	Curau CSB	buc	63,000	2,65	166,95
	SU 20	Curau CSB	buc	63,000	2,65	166,95
44	21	Curau CSL 350	buc	8,000	6,50	52,00
	SU 21	Curau CSL 350	buc	8,000	6,50	52,00
45	22	Clema KZEP 13	buc	16,000	40,00	640,00
	SU 22	Clema KZEP 13	buc	16,000	40,00	640,00
46	23	Consola CA 1500	buc	4,000	65,00	260,00
	SU 23	Consola CA 1500	buc	4,000	65,00	260,00
47	24	Clema PA 1500	buc	5,000	95,00	475,00
	SU 24	Clema PA 1500	buc	5,000	95,00	475,00
48	25	Conector mecanic HEL 6893ZAK	buc	8,000	132,00	1 056,00
	SU 25	Conector mecanic HEL 6893 ZAK	buc	8,000	132,00	1 056,00
		Total	lei			70 831,63
		Fondul social	27,50 %			1 648,44
		Transportarea materialelor	8,00 %			4 927,50

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			1 231,87
		Cheltuieli directe	100,00 +			78 639,44
		Cheltuieli de regie	76,00 %			4 555,70
		Total	100,00 +			83 195,14
		Beneficiu de deviz	6,00 %			4 991,71
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				88 186,85 5 994,34
		3. Utilaj				
49	pretul firmei	Automat BA47-29/3/C10	buc	1,000	205,00	205,00
	540232	Automat BA47-29/3/C10	buc	1,000	205,00	205,00
50	Pretul firmei	Dulap ИРН-18	buc	1,000	890,00	890,00
	620-1031	Dulap ИРН-18	buc	1,000	890,00	890,00
51	Pretul firmei	Intrerupator BP 32/3/40	buc	1,000	380,30	380,30
	540-004	Intrerupator BP 32/3/40	buc	1,000	380,30	380,30
52	Pretul firmei	Limitator ОПС1(B)	buc	1,000	1 980,00	1 980,00
	540-044	Limitator ОПС1(B)	buc	1,000	1 980,00	1 980,00
53	Pretul firmei	Intrerupator BH 32/3/40	buc	1,000	108,60	108,60
	540-040	Intrerupator BH 32/3/40	buc	1,000	108,60	108,60
54	Pretul firmei	Contactator KT-6023.4	buc	1,000	685,00	685,00
	503-9956	Contactator In=100A Uc= 220V (KT-6023)	buc	1,000	685,00	685,00
55	Pretul firmei	Automat BA47-29/3/B6	buc	2,000	82,50	165,00
	540-521	Automat BA47-29/3/B6A	buc	2,000	82,50	165,00
56	Pretul firmei	Rele de timp 037 75	buc	1,000	1 042,00	1 042,00
	5103-9566	Rele de timp EKF	buc	1,000	1 042,00	1 042,00
		Total	lei			5 455,90
		Cheltuieli de depozit	1,20 %			65,47
		Total Utilaj Inclusiv salariu				5 521,37


		Total	lei	128 260,30
		TVA	20,00 %	25 652,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		153 912,36

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Amenajarea poligonului SIT
CCA Balti, str. Ivano-Franco,
44A. Iluminare**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente 08.02.2017

Valoarea de deviz 153 912,36 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	168,754	46,38	7 826,81
2.	1	Muncitor	h-om	7,050	46,38	326,98
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,552	46,38	25,60
4.	7123011000200	Betonist	h-om	0,560	46,38	25,97
5.	7137010011500	Electrician	h-om	0,280	46,38	12,99
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,048	46,38	234,12
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,078	46,38	49,99
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,240	46,38	11,13
Total manopera						8 513,59

Materiale:

1.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 6-20 mm	t	0,060	12 200,00	732,00
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,194	44,20	52,77
3.	1011977	Dibluri	kg	10,338	48,30	499,33
4.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,916	6,00	23,50
5.	1019103	Canal cablu metalic 60*40	m	60,030	158,30	9 502,75
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028	75,00	2,10
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,816	9,50	45,75
8.	1019852	Vopsea	kg	0,659	39,30	25,90
9.	110-9030	Stilp din b/a	buc	8,000	2 320,00	18 560,00
10.	110-9126	Placi metalice	buc	0,800	84,00	67,20
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,019	235,00	4,46
12.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,160	11 900,00	1 904,00
13.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,054	1,80	5,50
14.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,013	1 835,00	23,86
15.	5009031	Scoabe	10 buc	0,270	2,50	0,68
16.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	20,000	6,80	136,00
17.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200	7,50	91,50
18.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	2,000	5,00	10,00
19.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,046	100,00	4,60
20.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,080	30,00	2,40
21.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,240	10,00	2,40
22.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,054	64,00	3,46
23.	503-9956	Contactator In=100A Uc= 220V (KT-6023)	buc	1,000	685,00	685,00
24.	507-0107	PL-SLD50W	buc	8,000	3 300,00	26 400,00
25.	5103-9566	Rele de timp EKF	buc	1,000	1 042,00	1 042,00
26.	540-004	Intrerupator BP 32/3/40	buc	1,000	380,30	380,30
27.	540-040	Intrerupator BH 32/3/40	buc	1,000	108,60	108,60
28.	540-044	Limitator OIICI(B)	buc	1,000	1 980,00	1 980,00
29.	540-521	Automat BA47-29/3/B6A	buc	2,000	82,50	165,00

Obiect Amenajarea poligonului SIT CCA Balti,
str. Ivano-Franco, 44A. Iluminare

Investitor IS "CRIS "Registru"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RCsB29D	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm	buc			48,53
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2800	46,38	12,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	46,38	5,57
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0063	1 835,00	11,93
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1900	95,00	18,05
2	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la pereti, executata cu mortar de ciment.	m2			77,17
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9200	46,38	42,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	46,38	17,62
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,0900	1,80	9,17
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0310	235,00	7,43
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	30,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	26,00	0,08
3	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2			7,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	46,38	7,88
4	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri.	m3			102,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0200	46,38	93,69
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2000	46,38	9,28
5	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			2 735,54
	1	Muncitor	h-om	3,8000	46,38	176,24
	110-9030	Stilp din b/a	buc	1,0000	2 320,00	2 320,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	84,00	8,40
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	240,00	187,20
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	230,00	43,70
6	08-02-152-1	Constructii metalice montate pe stilpi din b/a, consola KC-2	t			20 840,69
	1	Muncitor	h-om	101,0000	46,38	4 684,38
	1011924	Electrozi 542A, diametru 4 mm	kg	2,9900	44,20	132,06
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	11 900,00	11 900,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,1100	260,00	549,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	27,5000	130,00	3 575,00
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			51,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	46,38	51,48
8	TsI50A7	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			34,12

1	2	3	4	5	6	7
		la distanta de 7 km				
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1364	250,00	0,00
		2. Lucrari de montare				34,13
9	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3p/C10A	buc			76,74
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,35
	1011977	Dibluri	kg	0,0490	48,30	2,37
	5440089	Banda adeziva	kg	0,0120	71,30	0,86
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	29,00	1,16
10	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ППН-183	buc			191,80
	1	Muncitor	h-om	2,3700	46,38	109,92
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	44,20	4,42
	1011977	Dibluri	kg	0,1000	48,30	4,83
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	102,30	72,63
11	08-03-521-15	Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, BP 32/3/40A	buc			211,30
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	1011977	Dibluri	kg	0,5300	48,30	25,60
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	39,30	2,75
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	7,50	45,75
	5440089	Banda adeziva	kg	0,0720	71,30	5,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	29,00	1,74
12	08-01-015-10	Limitator OIIC1(B)	set			1 058,06
	1	Muncitor	h-om	14,1000	46,38	653,96
	1011977	Dibluri	kg	8,1000	48,30	391,23
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9000	9,50	8,55
	1019852	Vopsea	kg	0,1100	39,30	4,32
13	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH 32-40	buc			195,66
	1	Muncitor	h-om	2,8100	46,38	130,33
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	44,20	3,09
	1011977	Dibluri	kg	0,4550	48,30	21,98
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	9,50	11,59
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	108,80	14,14
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	29,00	1,16
14	08-03-529-3	Contacteur de curent alternativ pe constructii, In=100A, Uc=220V (KT-6023)	buc			290,02
	1	Muncitor	h-om	3,9600	46,38	183,66
	1011977	Dibluri	kg	0,5260	48,30	25,41
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	9,50	11,59
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	39,30	1,85
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	7,50	45,75
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "IIC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	10,00	0,20
	5440089	Banda adeziva	kg	0,0660	71,30	4,71
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	29,00	3,48
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B6A	buc			76,73
	1	Muncitor	h-om	1,5600	46,38	72,36
	1011977	Dibluri	kg	0,0490	48,30	2,37
	5440089	Banda adeziva	kg	0,0120	71,30	0,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	29,00	1,16
16	08-02-317-4	Relevu de timp (037 75)	buc			658,31
	1	Muncitor	h-om	11,2000	46,38	519,46

1	2	3	4	5	6	7
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	20,0000	6,80	136,00
	5440089	Banda adeziva	kg	0,0400	71,30	2,85
17	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc			316,18
	1	Muncitor	h-om	2,3400	46,38	108,53
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	30,00	0,30
	5440089	Banda adeziva	kg	0,0100	71,30	0,71
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	246,00	206,64
18	507-0107	Corp de iluminat PL-SLD50W	buc			3 300,00
	507-0107	PL-SLD50W	buc	1,0000	3 300,00	0,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in canal cablu metal, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			946,85
	1	Muncitor	h-om	12,4000	46,38	575,11
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	245,00	95,74
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	46,00	138,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	46,00	138,00
20	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m			897,94
	1	Muncitor	h-om	11,6000	46,38	538,01
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	100,00	2,09
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	10,00	1,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	64,00	1,57
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	260,00	54,60
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	46,00	126,50
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	46,00	126,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	227,00	47,67
21	Pretul firmei	Cablu ABBF 4x35 mm2	m			60,90
	590-205-235	Cablu 4*35 mm2	m	1,0100	60,30	0,00
22	Pretul firmei	Cablu SIP 2A 1x35+1x50mm2	m			59,59
	590-206-25	Cablu SIP 3*25 mm2	m	1,0100	59,00	0,00
23	08-02-396-2	Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m	100 m			17 643,43
	1	Muncitor	h-om	31,7000	46,38	1 470,25
	1011977	Dibluri	kg	0,8000	48,30	38,63
	1019103	Canal cablu metalic 60*40	m	100,0500	158,30	15 837,92
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,7500	24,00	234,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1600	29,00	62,63
24	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 715,50
	1	Muncitor	h-om	21,3000	46,38	987,89
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 6-20 mm	t	0,0920	12 200,00	3 050,00
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,9000	44,20	39,78
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,00	49,22
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	9,50	77,89
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	39,30	94,33
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,50	3,78
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	245,00	46,28
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	109,00	366,33
25	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6mm	100 m			1 534,81
	1	Muncitor	h-om	19,0000	46,38	881,22
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 6-20 mm	t	0,0920	12 200,00	285,94

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,6000	44,20	26,52
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	109,00	341,14
26		Armatura pentru montarea corpurilor de iluminatie	set			0,00
27	14.3	Conductor A11B 2,5 mm	m			0,00
	SU 14.3	Conductor A11B 2,5 mm	m	1,0000	1,10	1,10
28	14.4	Chembric PVC d.12 mm	m			0,00
	SU 14.4	Chembric PVC d.12 mm	m	1,0000	2,25	2,25
29	14.5	Screpa COT 36	buc			0,00
	SU 14.5	Screpa COT 36	buc	1,0000	4,85	4,85
30	14.6	Banda COT 37	m			0,00
	SU 14.6	Banda COT 37	m	1,0000	19,17	19,17
31	14.7	Cirlig COT 15,9	buc			0,00
	SU 14.7	Cirlig COT 15,9	buc	1,0000	29,10	29,10
32	14.8	Clema SO 140	buc			0,00
	SU 14.8	Clema SLW 11.1	buc	1,0000	28,60	28,60
33	14.9	Clema SLW 11.1	buc			0,00
	SU 14.8	Clema SLW 11.1	buc	1,0000	28,60	28,60
34	14.10	Clema SLIP 22.12	buc			0,00
	SU 14.10	Clema SLIP 22.12	buc	1,0000	46,67	46,67
35	14.11	Bandaj distant. PER-15	buc			0,00
	SU 14.11	Bandaj distant. PER-15	buc	1,0000	1,60	1,60
36	14.12	Conductor 3116	m			0,00
	SU 14.12	Conductor 3116	m	1,0000	13,30	13,30
37		Materiale si utilaj SIP	set			0,00
38	15	Banda F2007	m			0,00
	SU 15	Banda F2007	m	1,0000	19,17	19,17
39	16	Screpa A200	buc			0,00
	SU 16	Screpa A200	buc	1,0000	5,65	5,65
40	17	Clema ES 1500	buc			0,00
	SU 17	Clema ES 1500	buc	1,0000	120,00	120,00
41	18	Clema de perforare "P2x95"	buc			0,00
	SU 18	Clema de perforare "P2x95"	buc	1,0000	29,00	29,00
42	19	Clema de perforare "P25x100"	buc			0,00
	SU 19	Clema de perforare "P25x100"	buc	1,0000	55,40	55,40
43	20	Curau CSB	buc			0,00
			buc			2,65

1	2	3	4	5	6	7
	SU 20	Curau CSB				0,00
44	21	Curau CSL 350	buc	1,0000	2,65	2,65
			buc			6,50
	SU 21	Curau CSL 350				0,00
45	22	Clema KZEP 13	buc	1,0000	6,50	6,50
			buc			40,00
	SU 22	Clema KZEP 13				0,00
46	23	Consola CA 1500	buc	1,0000	40,00	40,00
			buc			65,00
	SU 23	Consola CA 1500				0,00
47	24	Clema PA 1500	buc	1,0000	65,00	65,00
			buc			95,00
	SU 24	Clema PA 1500				0,00
48	25	Conector mecanic HEL 6893ZAK	buc	1,0000	95,00	95,00
			buc			132,00
	SU 25	Conector mecanic HEL 6893 ZAK				0,00
		3. Utilaj	buc	1,0000	132,00	132,00
49	pretul firmei	Automat BA47-29/3/C10				205,00
			buc			0,00
	540232	Automat BA47-29/3/C10	buc	1,0000	205,00	205,00
50	Pretul firmei	Dulap IIPh-18				890,00
			buc			0,00
	620-1031	Dulap IIPh-18	buc	1,0000	890,00	890,00
51	Pretul firmei	Intrerupator BP 32/3/40				380,30
			buc			0,00
	540-004	Intrerupator BP 32/3/40	buc	1,0000	380,30	380,30
52	Pretul firmei	Limitator OPCI(B)				1 980,00
			buc			0,00
	540-044	Limitator OPCI(B)	buc	1,0000	1 980,00	1 980,00
53	Pretul firmei	Intrerupator BH 32/3/40				108,60
			buc			0,00
	540-040	Intrerupator BH 32/3/40	buc	1,0000	108,60	108,60
54	Pretul firmei	Contactator KT-6023.4				685,00
			buc			0,00
	503-9956	Contactator In=100A Uc= 220V (KT-6023)	buc	1,0000	685,00	685,00
55	Pretul firmei	Automat BA47-29/3/B6				82,50
			buc			0,00
	540-521	Automat BA47-29/3/B6A	buc	1,0000	82,50	82,50
56	Pretul firmei	Rele de timp 037 75				1 042,00
			buc			0,00
	5103-9566	Rele de timp EKF	buc	1,0000	1 042,00	1 042,00

APROBAT:



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Nota informativă

cu privire la încheierea contractului de efectuare a lucrărilor nr. 154

1. obiectul Contractului (pe scurt):

efectuarea lucrărilor iluminare a poligonului SIT CCA Bălți, str. Ivano Franko, 44A

2. motive de justificare a necesității de a încheia Contractul:

necesitatea efectuării lucrărilor de iluminare a poligonului

3. informații despre Contractant:

„Caves Grup” SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Gr. Vieru 22/8, ap.66, director dnul Alexei ARNAUT

4. motive de justificare a alegerii Contractantului:

Proces verbal al grupului de lucru pentru achiziții nr. 17/17 din 02.03.2017.

5. suma contractuală:

153 912,36 lei (una sută cincizeci și trei mii nouă sute douăsprezece lei, 36 bani, inclusiv TVA (20%))

6. suma planificată (bugetată) pentru bunul (serviciul) contractat – este planificată;

suma deja contractată (fără suma inclusă în proiectul contractului) – nu este contractată, sau constituie 0,00 lei

7. condițiile de plată:

Plata pentru efectuarea lucrărilor de iluminare, se va efectua prin transfer din momentul semnării de către părți conform prezentării actului de primire-predare și facturii fiscale.

8. condițiile de recepționare a plății sau de executare a obligațiilor:

Prin transfer bancar. Obligațiile contractuale asumate, se consideră îndeplinite integral de către părțile contractante la semnarea actului de primire-predare a mărfii și a facturii fiscale.

9. Numărul de inventar al mijlocului fix supus reparației/modificărilor în rezultatul executării contractului (pentru cazul existenței acestor fapte):

Inițiator

Șef SEE și SLC
al DAIL
(tel. 504-443)



(semnătura)

Tatiana Bugaian

*NB. Pe contractele de efectuare a reparațiilor în pct. 1 al notei se va indica tipul reparației: curentă sau capitală;
Fără nota informativă contractul privind achiziționarea serviciilor, mărfurilor, lucrărilor pentru necesitățile
Întreprinderii nu este admis spre conciliere.*

Fișa de coordonare

cu privire la încheierea contractului de efectuare a lucrărilor iluminare a
poligonului SIT CCA Bălți, str. Ivano Franko, 44A

Nr. d/o	Numele, prenumele, funcția	Semnătura	Data
1.	Igor Țurcan, șef al Direcției asigurare infrastructură și logistică		
2.	Grigore Carpovici, șef al direcției generale economico-financiare		
3. /	Răileanu Vasile, Șef al Direcției generale juridice, resurse umane și organizare internă		

PROCES - VERBAL nr. 17/17

al ședinței Grupului de lucru pentru achiziții

de mărfuri, lucrări și servicii al ÎS „CRIS „Registru”

(D-27 din 02.03.2017; D-21 din 10.02.2017; D-18 din 06.02.2017)

02 februarie 2017

ora 15.00

mun. Chișinău

str. A. Pușkin, 42

Au fost prezenți: Președintele Grupului de lucru pentru achiziții Pavel Buceațchi – Vicedirector general; Vicepreședintele Grupului de lucru pentru achiziții Grigore Carpovici – șef al Direcției generale economico-financiare. Membrii: Oleg Rotaru – director al Departamentului management proiecte și servicii; Igor Țurcan – șef al Direcției asigurare infrastructură și logistică; Sergey Bomaru – șef al Secției raporturi juridice a DJRU a DGJRUOI.

Au lipsit: Alexei Ușurelu – Șef al Direcției juridice și resurse umane.

Secretar: Elena Buraciova, agent de aprovizionare a Secției achiziții al DAIL.

Au fost invitați: I. Lungu – șef SIV a DIÎMT al DIÎMT și CCA; T. Bugaian - șef SEE și SLC al DAIL, A. Tighinean -- director-adjunct, șef DATA al DTI

Ordinea de zi aprobată:

- I. Cu privire la achiziționarea serviciilor de elaborare și implementare a sistemului informațional „Registrul identificărilor mijloacelor de transport” (I. Lungu);
- II. Cu privire la evaluarea ofertelor privind achiziționarea lucrărilor de montare a rețelei de iluminare exterioară a poligonului la proba practică a conducătorilor auto (or. Bălți, str. Ivano Franco, 44A) (T. Bugaian);
- III. Cu privire la evaluarea ofertelor privind achiziționarea antivirusului corporativ Kaspersky Endpoint Security for Business - 600 Node 1 year (A. Tighinean).

S-a examinat conform ordinii de zi:

- I. Dl. I. Lungu a informat că în scopul modernizării și optimizării sistemului de stocare a informației la nivelul central în procesul de identificare a vehiculelor este necesară achiziționarea serviciilor de elaborare și implementare sistemului informațional „Registrul identificărilor mijloacelor de transport”. Costul estimativ va constitui 400 000 lei.
- II. Dna T. Bugaian a informat că în rezultatul examinării ofertelor participanților la concursul cu privire la efectuarea lucrărilor de montare a rețelei de iluminare exterioară a poligonului la proba practică a conducătorilor auto (or. Bălți, str. Ivano Franco, 44A), au fost verificate devizele de cheltuieli și în rezultat s-a constatat următoarele: La concurs au prezentat ofertele 2 (două) companii conform tabelului mai jos:

Nr. d/o	Denumirea companiei	Prețul ofertei cu TVA (lei)	Termenul de execut.	Certif. de înregistr. Extras Licența	Cerințele suplimentare a caietului de sarcini
1	SRL „Caves Grup”	153 912,36	30 zile calendaristice	prezentat	prezentat
2	SRL „Glorium Prim”	156 721,70	30 zile calendaristice	prezentat	prezentat

Toate propunerile ofertanților corespund cerințelor din caietul de sarcini, prețurile la utilaj și materiale sunt reale ce corespund costurilor de piață pe teritoriul RM, inclusiv manopera și

normele în vigoare. S-a propus cea mai avantajoasă ofertă cu costul lucrărilor mai favorabil - SRL „Caves Grup” cu suma de 153 912,36, inclusiv TVA, cu termenul de executare - 30 zile calendaristice.

III. Dl. A. Tighinean a informat că în rezultatul examinării ofertelor celor doi participanți („Bass Systems” SRL și „AV-Macrocom” SRL) la concursul cu privire la achiziționarea antivirusului corporativ Kaspersky Endpoint Security for Business - 600 Node 1 year s-a constatat: Compania „AV-Macrocom” SRL a prezentat oferta de achiziționare a produsului antivirus ce nu corespunde cerințelor concursului. S-a solicitat oferta de achiziționare al produsului de program antivirus Kaspersky Lab, însă compania menționată a oferit programul antivirus Bitdefender. Astfel, oferta companiei date nu poate fi examinată în cadrul concursului. Compania „Bass Systems” SRL a prezentat oferta ce corespunde tuturor cerințelor concursului. Reieșind din cele expuse mai sus, și luând în considerație că compania „Bass Systems” SRL este unica companie ce a prezentat oferta și toată documentația necesară în conformitate cu cerințele concursului, a fost propus de a accepta oferta companiei „Bass Systems” SRL de livrare a 600 licențe antivirus Kaspersky, Conform specificației, în sumă totală de 7 530 USD, inclusiv TVA.

S-a decis:

- I. De a plasa invitație la concurs în Monitorul Oficial al RM (pe data de 10.03.2017) cu plasarea pe site-ul www.registru.md, începând cu data de 10.03.2017 (dna E. Buraciova).
- II. De a accepta achiziționarea lucrărilor de montare a rețelei de iluminare exterioară a poligonului la proba practică a conducătorilor auto (or. Bălți, str. Ivano Franco, 44A) de la compania SRL „Caves Grup” cu suma de 153 912,36, inclusiv TVA, cu termenul de executare - 30 zile calendaristice;
- III. De a accepta achiziționarea antivirusului corporativ Kaspersky Endpoint Security for Business - 600 Node 1 year de la compania „Bass Systems” SRL cu sumă totală de 7 530 USD, inclusiv TVA.

Grupul de lucru
(Numele, prenumele)

(semnătura)

Pavel Buccațchi

Grigore Carpovici

Oleg Rotaru

Sergey Botnaru

Igor Țurcan

Secretarul grupului

Elena Buraciova