

Întreținerea drumurilor publice locale din raionul Basarabeasca pe anul 2018

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 316 969,21 lei

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de msurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1 L596 R3-Drum de acces spre s.Sadaclia km 0.00- 1,30				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) adincrea ciuvelului	100 m3	5,650	720,03 0,00	4 068,16 0,00
2	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве пропитанной водой, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над	m3	56,300	44,97 44,97	2 532,08 2 532,08



1	2	3	4	5	6	7
		уровнем разработки легкой грунта)				
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t	932,000	13,79 0,00	12 850,56 0,00
4	DI70A*	Deplasarea destrebuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapo (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	60,000	25,20 0,00	1 512,00 0,00
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1 620,00 0	20,87 2,01	33 808,32 3 259,98
6	TsI50B3	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 13 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 13 км) asfalt frezat uzat	t	113,400	81,94 0,00	9 291,60 0,00
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,970	10 607,64 0,00	10 289,41 0,00
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	191,160	1 303,83 12,11	249 240,47 2 314,70
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2	45,000	218,61 44,40	9 837,64 1 997,92
10	DI70A*	Deplasarea compactorului cu transportul de la locul incarcarii la	1 km	60,000	35,85 0,00	2 151,24

1	2	3	4	5	6	7
		locul de lucru si inapoï (Пребазировка катка автотрвнспортом с места погрузки на рабочее место и обратно))				0,00
11	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	3,900	42,78 10,38	166,84 40,48
12	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы)	100m2	6,000	35,75 35,75	214,50 214,50
13	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete (Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом)	m3	16,000	324,63 324,63	5 194,01 5 194,01
14	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.)	m	328,000	20,18 20,18	6 619,37 6 619,37
15	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	62,000	29,69 0,00	1 840,85 0,00
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	4,500	223,65 0,00	1 006,42 0,00
Total Capitol 1 L596 R3- Drum de acces spre s.Sadaclia km 0.00-1,30						350 623,47
Inclusiv salariu						22 173,04
		2. Catitolul IV L598 R23- Drumul de acces spre satul Bascalìa, km 0,00-7,57				
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	30,000	223,65 0,00	6 709,44 0,00
18	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul	1 km	80,000	29,69	2 375,30

1	2	3	4	5	6	7
		parcarii la locul de lucru si inapoï (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)			0,00	0,00
19	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2	400,000	218,61 44,40	87 445,68 17 759,28
20	DI70A*	Deplasarea compactorului cu transportul de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка катка автотрвнспортом с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	60,000	35,86 0,00	2 151,66 0,00
21	DI70A*	Deplasarea destrebuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoï (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	180,000	26,60 0,00	4 788,00 0,00
22	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	1 200,00 0	20,87 2,01	25 043,20 2 414,80
23	TsI50B3	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 13 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 13 км) asfalt frezat uzat	t	84,000	86,49 0,00	7 264,84 0,00
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,720	10 614,36 0,00	7 642,34 0,00
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	141,600	1 303,83 12,11	184 622,25 1 714,58



1	2	3	4	5	6	7
26	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	6,000	42,78 10,38	256,67 62,27
27	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы)	100m2	6,000	35,75 35,75	214,50 214,50

Total Catitolul IV L598

328 513,88

**R23- Drumul de acces
spre satul Bascalia, km
0,00-7,57**

Inclusiv salariu

22 165,43

		3. Capitolul II L597 Drumul de acces spre s.Carababir km 0,00-4,50				
28	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	18,000	42,78 10,38	770,02 186,82
29	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	18,000	424,16 0,00	7 634,88 0,00
30	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2	20,000	3 277,59 321,74	65 551,72 6 434,86
31	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	18,000	223,65 0,00	4 025,66 0,00
32	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	60,000	29,69 0,00	1 781,47 0,00



1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul II L597 Drumul de acces spre s.Carababir km 0,00-4,50						79 763,75
Inclusiv salariu						6 621,68
		4. Capitolul V Intretinerea drumurilor in perioada de iarna				
33	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км) MAD	t	33,200	142,50 0,00	4 731,00 0,00
34	TRI1AA08C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria I (Разгрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые сбрасыванием - на rampу или площадку, из авто, I категории)	t	33,200	14,42 14,42	478,58 478,58
35	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине)	m3	14,000	33,44 33,44	468,20 468,20
36	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila din gramezi (Разбрасывание противоскользящего материала из куч на проезжую часть)	1000 m2	60,000	189,04 33,04	11 342,35 1 982,35
37	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, MAD < 10 m (Разработка и перемещение MAD фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м,)	100 m3	0,170	1 332,47 0,00	226,52 0,00
38	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2	1 000,000	56,20 0,00	56 200,00 0,00
39	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A	1000 m2	802,200	6,30	5 053,86

1	2	3	4	5	6	7
		(65115) (Очистка проезжей части спецмашиной КМ 800С, АД-405А (65115))			0,00	0,00
40	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см)	1 km	128,000	38,17 0,00	4 886,32 0,00
41	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (Очистка снега с обочины дорог при помощи автогрейдера за один проход)	1 km	32,000	165,81 0,00	5 305,86 0,00
Total Capitolul V Intretinerea drumurilor in perioada de iarna						88 692,69
Inclusiv salariu						2 929,13
		5. Capitolul VI Procurarea si instalarea semnelor rutiere				
42	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc	10,000	548,28 84,18	5 482,84 841,84
43	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc	10,000	427,80 31,14	4 278,03 311,37
Total Capitolul VI Procurarea si instalarea semnelor rutiere						9 760,87
Inclusiv salariu						1 153,21
Total			lei			



Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	15 136,68
Cheltuieli de transport	10,00 %	60 735,14
Cheltuieli de regie	12,00 %	111 987,18
Total	100,00 +	1 045 213,66
Beneficiu de deviz	5,00 %	52 260,68
Total	100,00 +	1 097 474,34
TVA	20,00 %	219 494,87

Total deviz:
Inclusiv salariu

1 316 969,2
1
55 042,49

Intocmit

Verificat

(functie, semnatura)

dir. Dodaica
(functie, semnatura)

**Întreținerea drumurilor
publice locale din raionul
Basarabeasca pe anul 2018**

(denumirea obiectivului)

WinMeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 316 969,21 lei

№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Denumire lucrării ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,100	57,66	178,75
2.	7123011000200	Betonist	h-om	2,600	57,66	149,92
3.	7129020012800	Pavator	h-om	111,600	57,66	6 434,86
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,440	57,66	429,00
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	342,650	57,66	19 757,20
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,736	57,66	5 750,78
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	204,880	57,66	11 813,38
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,300	57,66	824,54
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	168,298	57,66	9 704,06
		Total manopera				55 042,49

Materiale:

1.	1111000100018	Antiderapant 10%	m3	18,000	520,00	9 360,00
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	110,000	345,00	37 950,00
3.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	23,000	345,60	7 948,80
4.	14221022055070	Beton asfaltic	t	387,263	1 213,44	469 920,42
5.	23203226000401	Bitum	t	1,741	10 200,00	17 758,20
6.	23203226001101	Bitum	t	0,267	10 200,00	2 723,40
7.	2615107326106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	10,300	380,00	3 914,00
8.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,020	1 050,00	1 071,00
9.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	10,200	350,00	3 570,00
10.	2811237321801	Material antiderapant	t	100,000	520,00	52 000,00
11.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	20,600	0,65	13,39
12.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	41,200	0,65	26,78
13.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	20,600	0,20	4,12
14.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,412	0,20	0,08
15.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,206	0,25	0,05
16.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	41,200	0,20	8,24
17.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	90,240	12,00	1 082,88
		Total materiale de construcții				607 351,36

Utilaje de construcții:

1.	11110001000561	Basculanta	h-ut	4,200	132,20	555,24
2.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	4,200	132,56	555,66
				55,625	180,00	10 012,50

3.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	51,324	600,00	30 794,40
4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,507	342,30	173,55
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	38,210	385,60	14 733,78
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	61,786	385,60	23 824,68
7.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	42,800	196,50	8 410,20
8.	29522400040040	Compactor	h-ut	6,230	320,00	1 993,60
9.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	44,257	320,00	14 162,24
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	13,277	180,00	2 389,86
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,848	503,20	5 458,71
12.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,713	320,00	4 068,16
13.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	3,560	16,30	58,03
14.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,809	280,00	226,52
15.	2952500005001	Tractor T-150K	h-ut	8,400	380,00	3 192,00
16.	2952500005004	Tractor DT 75	h-ut	1,420	180,00	255,60
17.	29525000050040	Tractor	h-ut	8,582	180,00	1 544,76
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	51,324	150,00	7 698,60
19.	34105400000011	Autocamion,	h-ut	4,200	360,00	1 512,00
				12,600	380,00	4 788,00
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	25,810	360,00	9 291,60
				31,568	380,00	11 995,84
21.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	35,696	360,00	12 850,56
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	51,324	265,00	13 600,86
23.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	6,000	260,00	1 560,00
24.	6141120000000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	22,033	420,00	9 253,86
Total utilaje de constructii						194 960,81

Total:

Total	lei	857 354,66
Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	15 136,68
Cheltuieli de transport	10,00 %	60 735,14
Cheltuieli de regie	12,00 %	111 987,18
Total	100,00 +	1 045 213,66
Beneficiu de deviz	5,00 %	52 260,68
Total	100,00 +	1 097 474,34
TVA	20,00 %	219 494,87

Total deviz:

1 316 969,
21

Intocmit

Verificat

(functia, semnatura)

(functia, semnatura)



Investitor
Obiect**Întreținerea drumurilor publice locale din
raionul Basarabeasca pe anul 2018****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitol 1 L596 R3-Drum de acces spre s.Sadaclia km 0.00-1,30				
1	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) adîncirea ciuvelului	100 m3			720,03 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	320,00	720,03
2	TsA01A 2	Săpătură manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ îmbibat cu apă aruncarea în depozit sau vehicul a carei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве пропитанной водой, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум	m3			44,97 44,97




	2	3	4	5	6	7
		до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7800	57,66	44,97
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)	t			13,79 0,00
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	360,00	13,79
4	DI70A*	Deplasarea destrebuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km			25,20 0,00
	341054000 000111	Autocamion,	h-ut	0,0700	360,00	25,20
5	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезирование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			20,87 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	600,00	10,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	265,00	4,82
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	150,00	2,73
6	TsI50B3	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 13 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 13 км) asfalt frezat uzat	t			81,94 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2276	360,00	81,94
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед	t			10 607,64 0,00



	2	3	4	5	6	7
		устройством асфальтобетонного покрытия)				
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 200,00	10 504,95
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	342,30	102,69
8	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuatorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 303,83 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 213,44	1 225,58
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	180,00	7,18
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	320,00	42,56
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	503,20	16,40
9	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2			218,61 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 213,44	139,55
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 200,00	6,12
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	180,00	22,50
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	320,00	4,48
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	16,30	0,13
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
10	DI70A*	Deplasarea compactorului cu transportul de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка катка автотрнспортом с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km			35,85 0,00



	2	3	4	5	6	7
	111100010 00561	Basculanta	h-ut	0,0700	132,20	9,25
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	380,00	26,60
11	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km			42,78 10,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	180,00	32,40
12	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы)	100m2			35,75 35,75
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,75
13	RpDA03 B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete (Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом)	m3			324,63 324,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	5,6300	57,66	324,63
14	RpDA14 B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.)	m			20,18 20,18
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500	57,66	20,18
15	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			29,69 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	385,60	29,69
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			223,65 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	385,60	223,65
		2. Catitolul IV L598 R23- Drumul de acces spre satul Bascalia, km 0,00-7,57				
17	DF54C	Taierea si nivelarea	1 km			223,65



	2	3	4	5	6	7
		acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)				0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	385,60	223,65
18	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si înapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			29,69 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	385,60	29,69
19	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2			218,61 44,40
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 213,44	139,55
	232032260 01101	Bitum	t	0,0006	10 200,00	6,12
	291234000 25101	Motocompresor	h-ut	0,1250	180,00	22,50
	295224000 40040	Compactor	h-ut	0,0140	320,00	4,48
	295227000 04029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	16,30	0,13
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,0080	180,00	1,44
20	DI70A*	Deplasarea compactorului cu transportul de la locul incarcarii la locul de lucru si înapoi (Пребазировка катка автотранспортом с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km			35,86 0,00
	111100010 00561	Basculanta	h-ut	0,0700	132,30	9,26
	295250000 5001	Tractor T-150K	h-ut	0,0700	380,00	26,60
21	DI70A*	Deplasarea destrebuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si înapoi (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km			26,60 0,00



	2	3	4	5	6	7
	341054000 000111	Autocamion,	h-ut	0,0700	380,00	26,60
22	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			20,87 2,01
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	57,66	2,01
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	12,00	0,38
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	600,00	10,92
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	265,00	4,82
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	150,00	2,73
23	TsI50B3	Transportarea cu autobasculantă la distanță de 13 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 13 км) asfalt frezat uzat	t			86,49 0,00
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,2276	380,00	86,49
24	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 614,36 0,00
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	10 200,00	10 511,67
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	342,30	102,69
25	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			1 303,83 12,11
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,2100	57,66	12,11
	142210220 55070	Beton asfaltic	t	1,0100	1 213,44	1 225,57

	2	3	4	5	6	7
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	180,00	7,18
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	320,00	42,56
	295224000 5100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	503,20	16,40
26	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km			42,78 10,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	180,00	32,40
27	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы)	100m2			35,75 35,75
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6200	57,66	35,75
		3. Capitolul II L597 Drumul de acces spre s.Carababir km 0,00-4,50				
28	TsH111 A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km			42,78 10,38
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	295250000 50040	Tractor	h-ut	0,1800	180,00	32,40
29	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km			424,16 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1000	385,60	424,16
30	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material (Ремонт щебеночных покрытий с добавлением материала)	100m2			3 277,59 321,74
	712902001 2800	Pavator	h-om	5,5800	57,66	321,74
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	345,60	397,44
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	5,5000	345,00	1 897,50

	2	3	4	5	6	7
	341054100 0002	Autocisterna	h-ut	0,3000	260,00	78,00
	295250000 5004	Tractor DT 75	h-ut	0,0710	180,00	12,78
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	196,50	420,51
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,3880	385,60	149,61
31	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			223,65 0,00
	295222000 03547	Autogreder	h-ut	0,5800	385,60	223,65
32	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km			29,69 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0770	385,60	29,69
		4. Capitolul V Intretinerea drumurilor in perioada de iarna				
33	TsI50C5	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 25 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 25 км) MAD	t			142,50 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	380,00	142,50
34	TRI1AA 08C1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa sau teren, din auto categoria 1 (Разгрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые сбрасыванием - на рампу или площадку, из авто, 1 категории)	t			14,42 14,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2500	57,66	14,42
35	DI63A	Musuroirea MAD manual din gramezi de pe acostamente (Формирование куч противоскользящего материала вручную из куч на обочине)	m3			33,44 33,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5800	57,66	33,44
36	DI62A	Raspindirea materialului	1000 m2			189,04

	2	3	4	5	6	7
		antiderapant pe partea carosabila din gramezi (Разбрасывание противоскользящего материала из куч на проезжую часть)				33,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5730	57,66	33,04
	111100010 0018	Antiderapant 10%	m3	0,3000	520,00	156,00
37	TsC35A 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, MAD < 10 m (Разработка и перемещение MAD фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м,)	100 m3			1 332,47 0,00
	295227000 7403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	280,00	1 332,47
38	DI146B	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 100 g/m2 (Разбрасывание противогололедного материала по проезжей части спецмашиной KM 800 C, AD-405A (65115): 100 г/м2)	1000 m2			56,20 0,00
	281123732 1801	Material antiderapant	t	0,1000	520,00	52,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0100	420,00	4,20
39	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115))	1000 m2			6,30 0,00
	614112000 0000	Autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115)	h-ut	0,0150	420,00	6,30
40	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm (Очистка проезжей части от рыхлого снега автогрейдером, толщиной до 30 см)	1 km			38,17 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0990	385,60	38,17



2	3	4	5	6	7
DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (Очистка снега с обочины дорог при помощи автогрейдера за один проход)	1 km			165,81 0,00
295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4300	385,60	165,81
	5. Capitolul VI Procurarea si instalarea semnelor rutiere				
42	RpDE11 A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе) Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,020	buc		548,28 84,18
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3100	57,66 17,88
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	57,66 66,31
	281110630 1795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	350,00 357,00
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1000	1 050,00 107,10
43	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб) Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,030	buc		427,80 31,14
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	57,66 14,99
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	57,66 16,14
	261510732 6106	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(pt.informatie)	buc	1,0000	380,00 391,40
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,65 1,34
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,20 0,41
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,25 0,01
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,65 2,68
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,20 0,82
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,20 0,01

Intocmit

Verificat

(funcioia, semnatura)

(funcioia, semnatura)

