

Aprobat:
Președintele raionului
N.Draganel



Formular Nr.1B

**Lucrari de reparatie capitala a
garajului cu 6 sectii a Consiliului
raional Calarasi (pavarea si
vopsire exterioara)**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Formular Desfășurat

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	137,000
	7129020012800	Pavator	h-om	79,487
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,165
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	219,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 808,400
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	139,055
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,685
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,206
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,740
2	CN06A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa (tip Flexilan), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - lavabila	m2	44,680
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	24,574
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - lavabila	kg	17,872
	-L			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,681
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	22,340
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,234

Total
Asigurarea sociala (Π3) * 24 %
Cheltuieli de transport (Π3+Asigur) * 10 %
Cheltuieli de regie (Π3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %
Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %
TVA (Π3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %

Sej Sectia Constructii
Marina A. /13