

Direcția Educație Tineret și Sport Sectorul Botanica
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

**Lucrări de reparație la 8 clase etajul 1 din incinta LT Iulia Hajdeu (Botanica)
str. Titulescu, 18, mun. Chișinău**

Valoarea de deviz 3 030 995,02 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Casa scarii				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	65,0000	47,000 47,000	3 055,000 3 055,000
2	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	205,0000	55,615 11,500	11 401,075 2 357,500
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	205,0000	16,863 7,000	3 456,854 1 435,000
4	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	165,0000	19,735 13,000	3 256,316 2 145,000
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	205,0000	80,332 61,000	16 468,101 12 505,000
6	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	205,0000	238,048 180,000	48 799,942 36 900,000

1	2	3	4	5	6	7
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	205,0000	18,693 10,000	3 832,065 2 050,000
8	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	65,0000	26,050 20,000	1 693,250 1 300,000
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	205,0000	16,863 7,000	3 456,854 1 435,000
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,0000	35,033 27,500	7 181,855 5 637,500
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	205,0000	20,253 15,000	4 151,781 3 075,000
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	205,0000	16,863 7,000	3 456,854 1 435,000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	205,0000	46,662 27,500	9 565,710 5 637,500
14	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	205,0000	83,020 42,500	17 019,100 8 712,500
		<i>Total</i>	Lei			136 794,757
		Total Pereti Inclusiv salariu				136 794,757 87 680,000
		1.1.2. Tavane				
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	17,0000	263,755 110,000	4 483,835 1 870,000
		<i>Total</i>	Lei			4 483,835

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				4 483,835 1 870,000
		1.1.3. Tavane sub scari si podeste				
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,0000	13,600 13,500	612,000 607,500
17	RCsB15A	Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou	m2	45,0000	118,568 112,000	5 335,579 5 040,000
18	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavan	m2	45,0000	18,220 7,000	819,889 315,000
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,0000	95,902 76,500	4 315,599 3 442,500
20	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 10mm la art CF52)	m2	45,0000	194,859 155,000	8 768,655 6 975,000
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,0000	18,693 10,000	841,185 450,000
22	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	75,0000	26,050 20,000	1 953,750 1 500,000
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	45,0000	16,863 7,000	758,822 315,000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,0000	35,033 27,500	1 576,505 1 237,500
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,0000	20,253 15,000	911,367 675,000
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	45,0000	16,863	758,822

1	2	3	4	5	6	7
		antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan			7,000	315,000
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	45,0000	46,662 27,500	2 099,790 1 237,500
		<i>Total</i>	Lei			28 751,963
		Total Tavane sub scari si podeste Inklusiv salariu				28 751,963 22 110,000
		1.1.4. Pardoseli				
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	53,0000	18,220 7,000	965,647 371,000
29	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	53,0000	202,367 23,400	10 725,475 1 240,200
30	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	30,0000	497,730 192,750	14 931,915 5 782,500
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	22,7000	423,593 145,000	9 615,561 3 291,500
32	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	48,0000	91,864 25,000	4 409,479 1 200,000
		<i>Total</i>	Lei			40 648,077
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				40 648,077 11 885,200
		1.1.5. Incalzire				
33	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	15,0000	37,373 19,000	560,591 285,000
34	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de	buc	4,0000	175,892 11,500	703,568 46,000

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"				
35	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,0000	8,000 8,000	64,000 64,000
36	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	4,0000	5,000 5,000	20,000 20,000
37	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,0000	110,520 18,000	221,040 36,000
38	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	31,450 7,500	188,700 45,000
39	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	2,0000	1 586,323 100,000	3 172,646 200,000
40	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,0000	30,720 5,000	61,440 10,000
41	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	28,0000	49,180 20,000	1 377,037 560,000
42	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr -25mm	buc	8,0000	15,777 9,000	126,217 72,000
43	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr =25mm	buc	4,0000	15,827 9,000	63,308 36,000
44	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	4,0000	24,427 13,000	97,708 52,000

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm				
45	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	25,0000	6,500 5,000	162,500 125,000
46	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	25,0000	5,000 5,000	125,000 125,000
		<i>Total</i>	Lei			6 943,755
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 943,755 1 676,000
		1.1.6. Lucrari diverse				
47	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	12,0000	293,000 293,000	3 516,000 3 516,000
48	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	12,0000	68,000 68,000	816,000 816,000
49	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	12,0000	131,250 0,000	1 575,000 0,000
50	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	12,0000	25,000 25,000	300,000 300,000
51	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	12,0000	207,500 207,500	2 490,000 2 490,000
		<i>Total</i>	Lei			8 697,000
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				8 697,000 7 122,000
		<i>Total</i>	Lei			226 319,387
		Total Casa scarii Inclusiv salariu				226 319,387 132 343,200
		1.2. Cabinetul 112				

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.1. Pereti				
52	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,0000	47,000 47,000	1 880,000 1 880,000
53	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	36,4000	18,830 16,000	685,412 582,400
54	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	76,4000	13,600 13,500	1 039,040 1 031,400
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	76,4000	16,863 7,000	1 288,310 534,800
56	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000	19,735 13,000	1 381,468 910,000
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,4000	80,332 61,000	6 137,380 4 660,400
58	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 20mm)	m2	76,4000	317,398 240,000	24 249,207 18 336,000
59	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,4000	18,693 10,000	1 428,145 764,000
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,4000	16,863 7,000	1 288,310 534,800
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,4000	35,033 27,500	2 676,555 2 101,000
62	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	76,4000	20,253 15,000	1 547,298 1 146,000

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
63	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,4000	16,863 7,000	1 288,310 534,800
64	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	76,4000	46,662 27,500	3 564,977 2 101,000
65	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	101,855 25,000	203,710 50,000
66	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000	83,020 42,500	3 735,900 1 912,500
		<i>Total</i>	Lei			52 394,022
		Total Pereti Inclusiv salariu				52 394,022 37 079,100
		1.2.2. Tavane				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,0000	263,755 110,000	12 660,240 5 280,000
68	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,0000	42,500 42,500	1 700,000 1 700,000
		<i>Total</i>	Lei			14 360,240
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 360,240 6 980,000
		1.2.3. Pardoseli				
69	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,6000	28,880 27,000	1 403,568 1 312,200
70	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,6000	12,500 12,500	607,500 607,500
71	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,6000	11,300 11,000	549,180 534,600

1	2	3	4	5	6	7
72	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800	1 494,194 230,000	21 785,354 3 353,400
73	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,6000	21,333 10,500	1 036,790 510,300
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,6000	84,160 35,000	4 090,176 1 701,000
75	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,0500	22,302 2,250	1 896,772 191,360
76	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,6000	84,681 36,000	4 115,497 1 749,600
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,6000	18,220 7,000	885,480 340,200
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,6000	102,255 11,700	4 969,606 568,620
79	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,4000	513,898 159,500	26 414,359 8 198,300
80	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,8000	44,340 4,500	1 365,672 138,600
		<i>Total</i>	Lei			69 119,954
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				69 119,954 19 205,680
		1.2.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
81	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,4700	14,250 13,500	120,698 114,345

1	2	3	4	5	6	7
82	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,4700	16,863 7,000	142,826 59,290
83	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,5000	109,135 84,000	2 673,807 2 058,000
84	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,863 7,000	142,826 59,290
85	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4700	80,332 61,000	680,413 516,670
86	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,863 7,000	142,826 59,290
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	35,034 27,500	296,734 232,925
88	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	20,253 15,000	171,540 127,050
89	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,863 7,000	142,826 59,290
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,4700	46,662 27,500	395,227 232,925
91	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000	26,050 20,000	807,550 620,000
		<i>Total</i>	Lei			5 717,273

1	2	3	4	5	6	7
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				5 717,273 4 139,075
		1.2.5. Timplarie				
92	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000	9,000 9,000	43,200 43,200
93	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	4,8000	338,278 18,000	1 623,732 86,400
		<i>Total</i>	Lei			1 666,932
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 666,932 129,600
		1.2.6. Incalzire				
94	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,5000	37,373 19,000	1 065,123 541,500
95	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	175,892 11,500	1 055,352 69,000
96	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000
97	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000
98	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu forez-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	2,0000	110,520 18,000	221,040 36,000
99	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	31,450 7,500	188,700 45,000
100	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000	1 586,323 100,000	4 758,969 300,000

1	2	3	4	5	6	7
101	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	30,720 5,000	92,160 15,000
102	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,0000	49,180 20,000	1 573,757 640,000
103	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,777 9,000	189,325 108,000
104	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	15,827 9,000	63,308 36,000
105	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	24,427 13,000	146,563 78,000
106	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,0000	6,500 5,000	208,000 160,000
107	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	32,0000	5,000 5,000	160,000 160,000
		<i>Total</i>	Lei			9 867,297
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 867,297 2 333,500
		1.2.7. Lucrari diverse				
108	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa,	t	6,0000	293,000	1 758,000

1	2	3	4	5	6	7
		al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m			293,000	1 758,000
109	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000	408,000
					68,000	408,000
110	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	131,250	787,500
					0,000	0,000
111	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000	25,000	150,000
					25,000	150,000
112	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500	1 245,000
					207,500	1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 348,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 348,500 3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			157 474,218
		Total Cabinetul 112 Inclusiv salariu				157 474,218 73 427,955
		1.3. Cabinetul 113				
		1.3.1. Pereti				
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,4000	16,863	1 288,310
					7,000	534,800
114	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,4000	35,033	2 676,555
					27,500	2 101,000
115	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	76,4000	20,253	1 547,298
					15,000	1 146,000
116	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	76,4000	16,863	1 288,310
					7,000	534,800
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	76,4000	46,662	3 564,977

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)			27,500	2 101,000
118	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	101,855 25,000	203,710 50,000
119	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000	83,020 42,500	3 735,900 1 912,500
		<i>Total</i>	Lei			14 305,060
		Total Pereti Inclusiv salariu				14 305,060 8 380,100
		1.3.2. Tavane				
120	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	48,0000	16,863 7,000	809,410 336,000
121	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,0000	35,033 27,500	1 681,605 1 320,000
122	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,0000	20,253 15,000	972,124 720,000
123	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la tavan	m2	48,0000	16,863 7,000	809,410 336,000
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	48,0000	46,662 27,500	2 239,776 1 320,000
125	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	40,0000	42,500 42,500	1 700,000 1 700,000
		<i>Total</i>	Lei			8 212,325
		Total Tavane				8 212,325

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				5 732,000
		1.3.3. Pardoseli				
126	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	48,6000	24,998 23,000	1 214,903 1 117,800
127	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,6000	12,500 12,500	607,500 607,500
128	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,6000	11,300 11,000	549,180 534,600
129	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800	1 494,194 230,000	21 785,354 3 353,400
130	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,6000	21,333 10,500	1 036,790 510,300
131	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,6000	84,160 35,000	4 090,176 1 701,000
132	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	85,0500	22,302 2,250	1 896,772 191,360
133	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,6000	84,681 36,000	4 115,497 1 749,600
134	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,6000	18,220 7,000	885,480 340,200
135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,6000	102,255 11,700	4 969,606 568,620
136	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,4000	513,898 159,500	26 414,359 8 198,300
137	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,8000	44,340	1 365,672

1	2	3	4	5	6	7	
					4,500	138,600	
		<i>Total</i>	Lei				68 931,289
		Total Pardoseli Inclusiv salariu					68 931,289 19 011,280
		1.3.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri					
138	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,4700	14,250 13,500	120,698 114,345	
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,4700	16,863 7,000	142,826 59,290	
140	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	24,5000	109,135 84,000	2 673,807 2 058,000	
141	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,863 7,000	142,826 59,290	
142	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,4700	80,332 61,000	680,413 516,670	
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,863 7,000	142,826 59,290	
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	35,034 27,500	296,734 232,925	
145	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,4700	20,253 15,000	171,540 127,050	
146	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	8,4700	16,863 7,000	142,826 59,290	

1	2	3	4	5	6	7
147	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	8,4700	46,662 27,500	395,227 232,925
148	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000	26,050 20,000	807,550 620,000
		<i>Total</i>	Lei			5 717,273
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				5 717,273 4 139,075
		1.3.5. Timplarie				
149	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000	9,000 9,000	43,200 43,200
150	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L-400	m	4,8000	338,278 18,000	1 623,732 86,400
		<i>Total</i>	Lei			1 666,932
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 666,932 129,600
		1.3.6. Incalzire				
151	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	28,5000	37,373 19,000	1 065,123 541,500
152	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	175,892 11,500	1 055,352 69,000
153	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000
154	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000
155	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-	buc	2,0000	110,520 18,000	221,040 36,000

1	2	3	4	5	6	7
		carota diamantata cu diametrul de: 30 mm				
156	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	31,450 7,500	188,700 45,000
157	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000	1 586,323 100,000	4 758,969 300,000
158	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	30,720 5,000	92,160 15,000
159	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	32,0000	49,180 20,000	1 573,757 640,000
160	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,777 9,000	189,325 108,000
161	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	15,827 9,000	63,308 36,000
162	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	24,427 13,000	146,563 78,000
163	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	32,0000	6,500 5,000	208,000 160,000
164	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de	m	32,0000	5,000 5,000	160,000 160,000

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"				
		<i>Total</i>	Lei			9 867,297
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 867,297 2 333,500
		1.3.7. Lucrari diverse				
165	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	293,000 293,000	1 758,000 1 758,000
166	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000 68,000	408,000 408,000
167	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	131,250 0,000	787,500 0,000
168	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000	25,000 25,000	150,000 150,000
169	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500 207,500	1 245,000 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 348,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 348,500 3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			113 048,676
		Total Cabinetul 113 Inclusiv salariu				113 048,676 43 286,555
		1.4. Cabinetul 209				
		1.4.1. Pereti				
170	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,5000	47,000 47,000	1 856,500 1 856,500
171	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,0000	55,615 11,500	2 224,600 460,000
172	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	89,6000	13,600 13,500	1 218,560 1 209,600

1	2	3	4	5	6	7
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	79,6000	18,220 7,000	1 450,292 557,200
174	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000	19,735 13,000	1 381,468 910,000
175	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,6000	80,332 61,000	6 394,443 4 855,600
176	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	79,6000	238,049 180,000	18 948,661 14 328,000
177	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,6000	18,693 10,000	1 487,963 796,000
178	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,6000	16,863 7,000	1 342,271 557,200
179	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,6000	35,033 27,500	2 788,661 2 189,000
180	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,6000	20,253 15,000	1 612,106 1 194,000
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,6000	16,863 7,000	1 342,271 557,200
182	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	79,6000	46,662 27,500	3 714,295 2 189,000

1	2	3	4	5	6	7
183	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	101,855 25,000	203,710 50,000
184	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000	83,020 42,500	3 735,900 1 912,500
		<i>Total</i>	Lei			49 701,701
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 701,701 33 621,800
		1.4.2. Tavane				
185	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	47,1000	263,755 110,000	12 422,860 5 181,000
186	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,0000	42,500 42,500	1 487,500 1 487,500
		<i>Total</i>	Lei			13 910,360
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 910,360 6 668,500
		1.4.3. Pardoseli				
187	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,8000	28,880 27,000	1 409,344 1 317,600
188	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,8000	12,500 12,500	610,000 610,000
189	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,8000	11,300 11,000	551,440 536,800
190	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800	1 494,194 230,000	21 785,354 3 353,400
191	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,8000	21,333 10,500	1 041,056 512,400
192	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	48,8000	84,160 35,000	4 107,008 1 708,000

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
193	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,6000	22,302 2,250	1 886,763 190,350
194	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,8000	84,681 36,000	4 132,433 1 756,800
195	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,8000	18,220 7,000	889,124 341,600
196	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,8000	102,255 11,700	4 990,057 570,960
197	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,4000	513,898 159,500	26 414,359 8 198,300
198	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	30,8000	44,340 4,500	1 365,672 138,600
		<i>Total</i>	Lei			69 182,610
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				69 182,610 19 234,810
		1.4.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
199	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,4000	14,250 13,500	133,950 126,900
200	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
201	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,8000	109,129 84,000	2 924,664 2 251,200

1	2	3	4	5	6	7
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,4000	80,332 61,000	755,122 573,400
204	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000	26,050 20,000	807,550 620,000
205	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
206	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000	35,034 27,500	329,315 258,500
207	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000	20,253 15,000	190,375 141,000
208	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
209	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,4000	46,662 27,500	438,623 258,500
		<i>Total</i>	Lei			6 213,635
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				6 213,635 4 492,700
		1.4.5. Timplarie				
210	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000	9,000 9,000	43,200 43,200
211	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,8000	338,278 18,000	1 623,732 86,400

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 666,932
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 666,932 129,600
		1.4.6. Bare de protectie la pereti				
212	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,3000	157,504 35,000	2 094,803 465,500
		<i>Total</i>	Lei			2 094,803
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 094,803 465,500
		1.4.7. Incalzire				
213	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,5000	37,373 19,000	691,395 351,500
214	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	175,892 11,500	1 055,352 69,000
215	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000
216	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000
217	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,0000	110,520 18,000	442,080 72,000
218	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000	31,450 7,500	377,400 90,000
219	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000	1 586,323 100,000	4 758,969 300,000
220	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de	buc	3,0000	30,720 5,000	92,160 15,000

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"				
221	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,0000	49,180 20,000	1 081,958 440,000
222	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,777 9,000	189,325 108,000
223	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	15,827 9,000	63,308 36,000
224	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	24,427 13,000	146,563 78,000
225	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000	6,500 5,000	143,000 110,000
226	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,0000	5,000 5,000	110,000 110,000
		<i>Total</i>	Lei			9 296,510
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 296,510 1 924,500
		1.4.8. Lucrari diverse				
227	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	293,000 293,000	1 758,000 1 758,000

1	2	3	4	5	6	7
228	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000 68,000	408,000 408,000
229	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	131,250 0,000	787,500 0,000
230	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000	25,000 25,000	150,000 150,000
231	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500 207,500	1 245,000 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 348,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 348,500 3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			156 415,051
		Total Cabinetul 209 Inclusiv salariu				156 415,051 70 098,410
		1.5. Cabinetul 210				
		1.5.1. Pereti				
232	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	40,0000	47,000 47,000	1 880,000 1 880,000
233	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,2000	55,615 11,500	2 235,723 462,300
234	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	90,2000	13,600 13,500	1 226,720 1 217,700
235	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	80,8000	18,220 7,000	1 472,156 565,600
236	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	74,0000	19,735 13,000	1 460,408 962,000
237	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,8000	80,332 61,000	6 490,841 4 928,800

1	2	3	4	5	6	7
238	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	80,8000	238,049 180,000	19 234,319 14 544,000
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	80,8000	18,693 10,000	1 510,394 808,000
240	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,8000	16,863 7,000	1 362,506 565,600
241	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,8000	35,033 27,500	2 830,702 2 222,000
242	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,8000	20,253 15,000	1 636,410 1 212,000
243	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,8000	16,863 7,000	1 362,506 565,600
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	80,8000	46,662 27,500	3 770,290 2 222,000
245	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	101,855 25,000	203,710 50,000
246	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,8000	83,020 42,500	3 802,316 1 946,500
		<i>Total</i>	Lei			50 479,001
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 479,001 34 152,100

1	2	3	4	5	6	7
		1.5.2. Tavane				
247	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	48,3000	263,755 110,000	12 739,366 5 313,000
248	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,4000	42,500 42,500	1 504,500 1 504,500
		<i>Total</i>	Lei			14 243,866
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 243,866 6 817,500
		1.5.3. Pardoseli				
249	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	50,0000	28,880 27,000	1 444,000 1 350,000
250	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	50,0000	12,500 12,500	625,000 625,000
251	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	50,0000	11,300 11,000	565,000 550,000
252	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800	1 494,194 230,000	21 785,354 3 353,400
253	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	50,0000	21,333 10,500	1 066,656 525,000
254	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	50,0000	84,160 35,000	4 208,000 1 750,000
255	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	86,2000	22,302 2,250	1 922,425 193,950
256	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	50,0000	84,681 36,000	4 234,050 1 800,000
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	50,0000	18,220	910,988

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli			7,000	350,000
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	50,0000	102,255 11,700	5 112,763 585,000
259	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	55,1000	513,898 159,500	28 315,776 8 788,450
260	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,2000	44,340 4,500	1 383,408 140,400
		<i>Total</i>	Lei			71 573,420
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				71 573,420 20 011,200
		1.5.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
261	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,5000	14,250 13,500	135,375 128,250
262	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,5000	16,863 7,000	160,196 66,500
263	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	27,3000	109,129 84,000	2 979,231 2 293,200
264	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,5000	16,863 7,000	160,196 66,500
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,5000	80,332 61,000	763,156 579,500
266	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	32,0000	26,050 20,000	833,600 640,000
267	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	9,5000	16,863	160,196

1	2	3	4	5	6	7
		antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri			7,000	66,500
268	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,5000	35,033 27,500	332,818 261,250
269	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,5000	20,253 15,000	192,400 142,500
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,5000	16,863 7,000	160,196 66,500
271	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,5000	46,662 27,500	443,289 261,250
		<i>Total</i>	Lei			6 320,653
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				6 320,653 4 571,950
		1.5.5. Timplarie				
272	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000	9,000 9,000	43,200 43,200
273	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,8000	338,278 18,000	1 623,732 86,400
		<i>Total</i>	Lei			1 666,932
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 666,932 129,600
		1.5.6. Bare de protectie la pereti				
274	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,6000	157,504 35,000	2 142,054 476,000
		<i>Total</i>	Lei			2 142,054

1	2	3	4	5	6	7
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 142,054 476,000
		1.5.7. Incalzire				
275	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,5000	37,373 19,000	691,395 351,500
276	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	175,892 11,500	1 055,352 69,000
277	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000
278	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000
279	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,0000	110,520 18,000	442,080 72,000
280	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000	31,450 7,500	377,400 90,000
281	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000	1 586,323 100,000	4 758,969 300,000
282	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	30,720 5,000	92,160 15,000
283	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,0000	49,180 20,000	1 081,958 440,000
284	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	12,0000	15,777 9,000	189,325 108,000

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm				
285	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	15,827 9,000	63,308 36,000
286	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	24,427 13,000	146,563 78,000
287	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000	6,500 5,000	143,000 110,000
288	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,0000	5,000 5,000	110,000 110,000
		<i>Total</i>	Lei			9 296,510
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 296,510 1 924,500
		1.5.8. Lucrari diverse				
289	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	293,000 293,000	1 758,000 1 758,000
290	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000 68,000	408,000 408,000
291	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	131,250 0,000	787,500 0,000
292	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000	25,000 25,000	150,000 150,000

1	2	3	4	5	6	7
293	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500 207,500	1 245,000 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 348,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 348,500 3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			160 070,936
		Total Cabinetul 210 Inclusiv salariu				160 070,936 71 643,850
		1.6. Cabinetul 211				
		1.6.1. Pereti				
294	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,5000	47,000 47,000	1 856,500 1 856,500
295	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,1000	55,615 11,500	2 230,162 461,150
296	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	89,3000	13,600 13,500	1 214,480 1 205,550
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	80,3000	18,220 7,000	1 463,046 562,100
298	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000	19,735 13,000	1 381,468 910,000
299	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	80,3000	80,332 61,000	6 450,675 4 898,300
300	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	80,3000	238,049 180,000	19 115,295 14 454,000
301	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	80,3000	18,693 10,000	1 501,048 803,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,3000	16,863 7,000	1 354,075 562,100
303	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,3000	35,033 27,500	2 813,186 2 208,250
304	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	80,3000	20,253 15,000	1 626,283 1 204,500
305	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	80,3000	16,863 7,000	1 354,075 562,100
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	80,3000	46,662 27,500	3 746,959 2 208,250
307	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	101,855 25,000	203,710 50,000
308	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000	83,020 42,500	3 735,900 1 912,500
		<i>Total</i>	Lei			50 046,862
		Total Pereti Inclusiv salariu				50 046,862 33 858,300
		1.6.2. Tavane				
309	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	47,8000	263,755 110,000	12 607,489 5 258,000
310	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,0000	42,500 42,500	1 487,500 1 487,500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			14 094,989
		Total Tavane Inclusiv salariu				14 094,989 6 745,500
		1.6.3. Pardoseli				
311	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	49,6000	28,880 27,000	1 432,448 1 339,200
312	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	49,6000	12,500 12,500	620,000 620,000
313	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	49,6000	11,300 11,000	560,480 545,600
314	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800	1 494,194 230,000	21 785,354 3 353,400
315	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	49,6000	21,333 10,500	1 058,123 520,800
316	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,6000	84,160 35,000	4 174,336 1 736,000
317	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,6000	22,302 2,250	1 886,763 190,350
318	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	49,6000	84,681 36,000	4 200,178 1 785,600
319	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	49,6000	18,220 7,000	903,700 347,200
320	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	49,6000	102,255 11,700	5 071,860 580,320
321	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC	m2	54,6000	513,898 159,500	28 058,836 8 708,700

1	2	3	4	5	6	7
		R=30mm -0,6m.l/m2				
322	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,0000	44,340 4,500	1 374,540 139,500
		<i>Total</i>	Lei			71 126,618
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				71 126,618 19 866,670
		1.6.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
323	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,4000	14,250 13,500	133,950 126,900
324	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
325	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,8000	109,129 84,000	2 924,664 2 251,200
326	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
327	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,4000	80,332 61,000	755,122 573,400
328	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000	26,050 20,000	807,550 620,000
329	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
330	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000	35,034 27,500	329,315 258,500
331	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	9,4000	20,253 15,000	190,375 141,000

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
333	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,4000	46,662 27,500	438,623 258,500
		<i>Total</i>	Lei			6 213,635
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				6 213,635 4 492,700
		1.6.5. Timplarie				
334	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000	9,000 9,000	43,200 43,200
335	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,8000	338,278 18,000	1 623,732 86,400
		<i>Total</i>	Lei			1 666,932
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 666,932 129,600
		1.6.6. Bare de protectie la pereti				
336	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,3000	157,504 35,000	2 094,803 465,500
		<i>Total</i>	Lei			2 094,803
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 094,803 465,500
		1.6.7. Incalzire				
337	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,5000	37,373 19,000	691,395 351,500

1	2	3	4	5	6	7
338	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	175,892 11,500	1 055,352 69,000
339	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000
340	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000
341	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,0000	110,520 18,000	442,080 72,000
342	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000	31,450 7,500	377,400 90,000
343	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000	1 586,323 100,000	4 758,969 300,000
344	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	30,720 5,000	92,160 15,000
345	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,0000	49,180 20,000	1 081,958 440,000
346	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,777 9,000	189,325 108,000
347	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	15,827 9,000	63,308 36,000
348	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3	buc	6,0000	24,427	146,563

1	2	3	4	5	6	7
		imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm			13,000	78,000
349	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000	6,500 5,000	143,000 110,000
350	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,0000	5,000 5,000	110,000 110,000
		<i>Total</i>	Lei			9 296,510
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 296,510 1 924,500
		1.6.8. Lucrari diverse				
351	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	293,000 293,000	1 758,000 1 758,000
352	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000 68,000	408,000 408,000
353	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	131,250 0,000	787,500 0,000
354	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000	25,000 25,000	150,000 150,000
355	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500 207,500	1 245,000 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 348,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 348,500 3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			158 888,849
		Total Cabinetul 211				158 888,849

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				71 043,770
		1.7. Cabinetul 212				
		1.7.1. Pereti				
356	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,2000	47,000 47,000	1 842,400 1 842,400
357	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,0000	55,615 11,500	2 224,600 460,000
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	89,2000	13,600 13,500	1 213,120 1 204,200
359	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	79,8000	18,220 7,000	1 453,936 558,600
360	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000	19,735 13,000	1 381,468 910,000
361	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,8000	80,332 61,000	6 410,509 4 867,800
362	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	79,8000	238,048 180,000	18 996,270 14 364,000
363	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,8000	18,693 10,000	1 491,701 798,000
364	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,8000	16,863 7,000	1 345,643 558,600
365	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,8000	35,033 27,500	2 795,669 2 194,500
366	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	79,8000	20,253	1 616,157

1	2	3	4	5	6	7
		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			15,000	1 197,000
367	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,8000	16,863 7,000	1 345,643 558,600
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	79,8000	46,662 27,500	3 723,628 2 194,500
369	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	101,855 25,000	203,710 50,000
370	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000	83,020 42,500	3 735,900 1 912,500
		<i>Total</i>	Lei			49 780,354
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 780,354 33 670,700
		1.7.2. Tavane				
371	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	47,2000	263,755 110,000	12 449,236 5 192,000
372	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,0000	42,500 42,500	1 487,500 1 487,500
		<i>Total</i>	Lei			13 936,736
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 936,736 6 679,500
		1.7.3. Pardoseli				
373	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,9000	28,880 27,000	1 412,232 1 320,300
374	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,9000	12,500 12,500	611,250 611,250

1	2	3	4	5	6	7
375	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,9000	11,300 11,000	552,570 537,900
376	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800	1 494,194 230,000	21 785,354 3 353,400
377	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,9000	21,333 10,500	1 043,189 513,450
378	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,9000	84,160 35,000	4 115,424 1 711,500
379	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,4000	22,302 2,250	1 882,275 189,900
380	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,9000	84,681 36,000	4 140,900 1 760,400
381	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,9000	18,220 7,000	890,946 342,300
382	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,9000	102,255 11,700	5 000,282 572,130
383	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,4000	513,898 159,500	26 414,359 8 198,300
384	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,0000	44,340 4,500	1 374,540 139,500
		<i>Total</i>	Lei			69 223,321
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				69 223,321 19 250,330
		1.7.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
385	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	9,4000	14,250	133,950

1	2	3	4	5	6	7
		sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			13,500	126,900
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
387	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,8000	109,129 84,000	2 924,664 2 251,200
388	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
389	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,4000	80,332 61,000	755,122 573,400
390	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000	26,050 20,000	807,550 620,000
391	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
392	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000	35,034 27,500	329,315 258,500
393	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000	20,253 15,000	190,375 141,000
394	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
395	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,4000	46,662 27,500	438,623 258,500

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 213,635
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				6 213,635 4 492,700
		1.7.5. Timplarie				
396	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000	9,000 9,000	43,200 43,200
397	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,8000	338,278 18,000	1 623,732 86,400
		<i>Total</i>	Lei			1 666,932
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 666,932 129,600
		1.7.6. Bare de protectie la pereti				
398	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,3000	157,504 35,000	2 094,803 465,500
		<i>Total</i>	Lei			2 094,803
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 094,803 465,500
		1.7.7. Incalzire				
399	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,5000	37,373 19,000	691,395 351,500
400	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	175,892 11,500	1 055,352 69,000
401	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000
402	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000
403	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in	buc	4,0000	110,520	442,080

1	2	3	4	5	6	7
		zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm			18,000	72,000
404	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000	31,450 7,500	377,400 90,000
405	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000	1 586,323 100,000	4 758,969 300,000
406	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	30,720 5,000	92,160 15,000
407	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,0000	49,180 20,000	1 081,958 440,000
408	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,777 9,000	189,325 108,000
409	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	15,827 9,000	63,308 36,000
410	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	24,427 13,000	146,563 78,000
411	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000	6,500 5,000	143,000 110,000
412	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a	m	22,0000	5,000	110,000

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"			5,000	110,000
		<i>Total</i>	Lei			9 296,510
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 296,510 1 924,500
		1.7.8. Lucrari diverse				
413	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	293,000 293,000	1 758,000 1 758,000
414	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000 68,000	408,000 408,000
415	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	131,250 0,000	787,500 0,000
416	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000	25,000 25,000	150,000 150,000
417	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500 207,500	1 245,000 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 348,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 348,500 3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			156 560,791
		Total Cabinetul 212 Inclusiv salariu				156 560,791 70 173,830
		1.8. Cabinetul 213				
		1.8.1. Pereti				
418	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	39,2000	47,000 47,000	1 842,400 1 842,400
419	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	40,0000	55,615 11,500	2 224,600 460,000
420	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare	m2	89,2000	13,600	1 213,120

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti			13,500	1 204,200
421	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	79,8000	18,220 7,000	1 453,936 558,600
422	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	70,0000	19,735 13,000	1 381,468 910,000
423	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	79,8000	80,332 61,000	6 410,509 4 867,800
424	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	79,8000	238,048 180,000	18 996,270 14 364,000
425	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	79,8000	18,693 10,000	1 491,701 798,000
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,8000	16,863 7,000	1 345,643 558,600
427	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,8000	35,033 27,500	2 795,669 2 194,500
428	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	79,8000	20,253 15,000	1 616,157 1 197,000
429	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	79,8000	16,863 7,000	1 345,643 558,600
430	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	79,8000	46,662 27,500	3 723,628 2 194,500

1	2	3	4	5	6	7
		manual (antibacteriana, antimucegai)				
431	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	101,855 25,000	203,710 50,000
432	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	45,0000	83,020 42,500	3 735,900 1 912,500
		<i>Total</i>	Lei			49 780,354
		Total Pereti Inclusiv salariu				49 780,354 33 670,700
		1.8.2. Tavane				
433	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	47,2000	263,755 110,000	12 449,236 5 192,000
434	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	35,0000	42,500 42,500	1 487,500 1 487,500
		<i>Total</i>	Lei			13 936,736
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 936,736 6 679,500
		1.8.3. Pardoseli				
435	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	48,9000	28,880 27,000	1 412,232 1 320,300
436	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	48,9000	12,500 12,500	611,250 611,250
437	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	48,9000	11,300 11,000	552,570 537,900
438	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	14,5800	1 494,194 230,000	21 785,354 3 353,400
439	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	48,9000	21,333 10,500	1 043,189 513,450
440	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	48,9000	84,160	4 115,424

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			35,000	1 711,500
441	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	84,4000	22,302 2,250	1 882,275 189,900
442	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	48,9000	84,681 36,000	4 140,900 1 760,400
443	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	48,9000	18,220 7,000	890,946 342,300
444	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	48,9000	102,255 11,700	5 000,282 572,130
445	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	51,4000	513,898 159,500	26 414,359 8 198,300
446	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	31,0000	44,340 4,500	1 374,540 139,500
		<i>Total</i>	Lei			69 223,321
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				69 223,321 19 250,330
		1.8.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
447	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,4000	14,250 13,500	133,950 126,900
448	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
449	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii	m	26,8000	109,129 84,000	2 924,664 2 251,200

1	2	3	4	5	6	7
		drepti, intre 25 - 35 cm latime				
450	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
451	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,4000	80,332 61,000	755,122 573,400
452	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000	26,050 20,000	807,550 620,000
453	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
454	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000	35,034 27,500	329,315 258,500
455	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000	20,253 15,000	190,375 141,000
456	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
457	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,4000	46,662 27,500	438,623 258,500
		<i>Total</i>	Lei			6 213,635
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				6 213,635 4 492,700
		1.8.5. Timplarie				
458	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000	9,000 9,000	43,200 43,200
459	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,8000	338,278	1 623,732

1	2	3	4	5	6	7	
					18,000	86,400	
		<i>Total</i>	Lei				1 666,932
		Total Timplarie Inclusiv salariu					1 666,932 129,600
		1.8.6. Bare de protectie la pereti					
460	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	13,3000	157,504 35,000	2 094,803 465,500	
		<i>Total</i>	Lei				2 094,803
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu					2 094,803 465,500
		1.8.7. Incalzire					
461	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,5000	37,373 19,000	691,395 351,500	
462	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	175,892 11,500	1 055,352 69,000	
463	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000	
464	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000	
465	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,0000	110,520 18,000	442,080 72,000	
466	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000	31,450 7,500	377,400 90,000	
467	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000	1 586,323 100,000	4 758,969 300,000	

1	2	3	4	5	6	7
468	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	30,720 5,000	92,160 15,000
469	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,0000	49,180 20,000	1 081,958 440,000
470	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,777 9,000	189,325 108,000
471	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	15,827 9,000	63,308 36,000
472	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	24,427 13,000	146,563 78,000
473	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000	6,500 5,000	143,000 110,000
474	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,0000	5,000 5,000	110,000 110,000
		<i>Total</i>	Lei			9 296,510
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 296,510 1 924,500
		1.8.8. Lucrari diverse				
475	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa,	t	6,0000	293,000	1 758,000

1	2	3	4	5	6	7
		al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m			293,000	1 758,000
476	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000	408,000
					68,000	408,000
477	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	131,250	787,500
					0,000	0,000
478	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000	25,000	150,000
					25,000	150,000
479	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500	1 245,000
					207,500	1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 348,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 348,500 3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			156 560,791
		Total Cabinetul 213 Inclusiv salariu				156 560,791 70 173,830
		1.9. Cabinetul 202				
		1.9.1. Pereti				
480	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	42,0000	47,000	1 974,000
					47,000	1 974,000
481	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	47,2000	55,615	2 625,028
					11,500	542,800
482	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	98,6000	13,600	1 340,960
					13,500	1 331,100
483	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	89,2000	18,220	1 625,202
					7,000	624,400
484	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	80,0000	19,735	1 578,820
					13,000	1 040,000
485	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	89,2000	80,332	7 165,633
					61,000	5 441,200

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
486	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	89,2000	238,048 180,000	21 233,926 16 056,000
487	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	89,2000	18,693 10,000	1 667,416 892,000
488	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la pereti	m2	89,2000	16,863 7,000	1 504,153 624,400
489	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,2000	35,033 27,500	3 124,982 2 453,000
490	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	89,2000	20,253 15,000	1 806,531 1 338,000
491	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr- un strat, la pereti	m2	89,0000	16,863 7,000	1 500,780 623,000
492	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	89,2000	46,662 27,500	4 162,250 2 453,000
493	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	101,855 25,000	203,710 50,000
494	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	51,0000	83,020 42,500	4 234,020 2 167,500
		<i>Total</i>	Lei			55 747,411

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				55 747,411 37 610,400
		1.9.2. Tavane				
495	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	56,3000	263,755 110,000	14 849,406 6 193,000
496	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	37,0000	42,500 42,500	1 572,500 1 572,500
		<i>Total</i>	Lei			16 421,906
		Total Tavane Inclusiv salariu				16 421,906 7 765,500
		1.9.3. Pardoseli				
497	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	58,0000	28,880 27,000	1 675,040 1 566,000
498	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	58,0000	12,500 12,500	725,000 725,000
499	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	58,0000	11,300 11,000	655,400 638,000
500	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	17,4000	1 494,195 230,000	25 998,985 4 002,000
501	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	58,0000	21,333 10,500	1 237,321 609,000
502	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	58,0000	84,160 35,000	4 881,280 2 030,000
503	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	98,6000	22,302 2,250	2 198,991 221,850
504	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	58,0000	84,681 36,000	4 911,498 2 088,000

1	2	3	4	5	6	7
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	58,0000	18,220 7,000	1 056,746 406,000
506	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	58,0000	102,255 11,700	5 930,805 678,600
507	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	63,8000	513,898 159,500	32 786,687 10 176,100
508	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	34,2000	44,340 4,500	1 516,428 153,900
		<i>Total</i>	Lei			83 574,181
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				83 574,181 23 294,450
		1.9.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
509	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,4000	14,250 13,500	133,950 126,900
510	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
511	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,8000	109,129 84,000	2 924,664 2 251,200
512	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
513	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,4000	80,332 61,000	755,122 573,400
514	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	31,0000	26,050	807,550

1	2	3	4	5	6	7
					20,000	620,000
515	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
516	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000	35,034 27,500	329,315 258,500
517	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000	20,253 15,000	190,375 141,000
518	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
519	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,4000	46,662 27,500	438,623 258,500
		<i>Total</i>	Lei			6 213,635
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				6 213,635 4 492,700
		1.9.5. Timplarie				
520	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000	9,000 9,000	43,200 43,200
521	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,8000	338,278 18,000	1 623,732 86,400
		<i>Total</i>	Lei			1 666,932
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 666,932 129,600
		1.9.6. Bare de protectie la pereti				
522	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	17,0000	157,504 35,000	2 677,568 595,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 677,568
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 677,568 595,000
		1.9.7. Incalzire				
523	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,5000	37,373 19,000	691,395 351,500
524	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000
525	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000
526	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,0000	110,520 18,000	442,080 72,000
527	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,0000	49,180 20,000	1 081,958 440,000
528	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,777 9,000	189,325 108,000
529	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	15,827 9,000	63,308 36,000
530	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind	buc	6,0000	24,427 13,000	146,563 78,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm				
531	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000	6,500 5,000	143,000 110,000
532	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,0000	5,000 5,000	110,000 110,000
		<i>Total</i>	Lei			3 012,629
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 012,629 1 450,500
		1.9.8. Lucrari diverse				
533	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	293,000 293,000	1 758,000 1 758,000
534	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000 68,000	408,000 408,000
535	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	131,250 0,000	787,500 0,000
536	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000	25,000 25,000	150,000 150,000
537	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500 207,500	1 245,000 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 348,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 348,500 3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			173 662,762
		Total Cabinetul 202 Inclusiv salariu				173 662,762 78 899,150
		1.10. Cabinetul 204				

1	2	3	4	5	6	7
		1.10.1. Pereti				
538	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	31,2000	47,000 47,000	1 466,400 1 466,400
539	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	37,5400	55,615 11,500	2 087,787 431,710
540	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	70,6000	13,600 13,500	960,160 953,100
541	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	63,7400	18,220 7,000	1 161,326 446,180
542	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	60,0000	19,735 13,000	1 184,115 780,000
543	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,7400	80,332 61,000	5 120,374 3 888,140
544	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)	m2	63,7400	238,048 180,000	15 173,211 11 473,200
545	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,7400	18,693 10,000	1 191,492 637,400
546	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	63,7400	16,863 7,000	1 074,828 446,180
547	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,7400	35,033 27,500	2 233,030 1 752,850
548	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	63,7400	20,253 15,000	1 290,899 956,100

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
549	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	63,7400	16,863 7,000	1 074,828 446,180
550	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	63,7400	46,662 27,500	2 974,236 1 752,850
551	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	101,855 25,000	203,710 50,000
552	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	38,0000	83,020 42,500	3 154,760 1 615,000
		<i>Total</i>	Lei			40 351,156
		Total Pereti Inclusiv salariu				40 351,156 27 095,290
		1.10.2. Tavane				
553	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr. 12mm din vata minerala bazaltica)	m2	30,8000	263,755 110,000	8 123,654 3 388,000
554	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	29,4000	42,500 42,500	1 249,500 1 249,500
		<i>Total</i>	Lei			9 373,154
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 373,154 4 637,500
		1.10.3. Pardoseli				
555	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	31,7000	28,880 27,000	915,496 855,900
556	RpCO56C	Demontari: plajelor din OSB la pardoseli	m2	31,7000	12,500 12,500	396,250 396,250
557	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	31,7000	11,300 11,000	358,210 348,700

1	2	3	4	5	6	7
558	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	10,7000	1 494,200 230,000	15 987,944 2 461,000
559	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	31,7000	21,333 10,500	676,260 332,850
560	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,7000	84,160 35,000	2 667,872 1 109,500
561	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	60,7000	22,302 2,250	1 353,724 136,575
562	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	31,7000	84,681 36,000	2 684,387 1 141,200
563	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	31,7000	18,220 7,000	577,566 221,900
564	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,7000	102,255 11,700	3 241,492 370,890
565	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2	m2	34,8000	513,898 159,500	17 883,652 5 550,600
566	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	22,0000	44,340 4,500	975,480 99,000
		<i>Total</i>	Lei			47 718,333
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				47 718,333 13 024,365
		1.10.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
567	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,9000	14,250 13,500	98,325 93,150

1	2	3	4	5	6	7
568	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	6,9000	16,863 7,000	116,353 48,300
569	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	19,7000	109,143 84,000	2 150,114 1 654,800
570	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,9000	16,863 7,000	116,353 48,300
571	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,9000	80,332 61,000	554,292 420,900
572	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	21,4000	26,050 20,000	557,470 428,000
573	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,9000	16,863 7,000	116,353 48,300
574	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,9000	35,033 27,500	241,731 189,750
575	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,9000	20,253 15,000	139,743 103,500
576	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	6,9000	16,863 7,000	116,353 48,300
577	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	6,9000	46,662 27,500	321,968 189,750
		<i>Total</i>	Lei			4 529,055

1	2	3	4	5	6	7
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				4 529,055 3 273,050
		1.10.5. Timplarie				
578	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	3,2000	9,000 9,000	28,800 28,800
579	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	3,2000	338,278 18,000	1 082,489 57,600
		<i>Total</i>	Lei			1 111,289
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 111,289 86,400
		1.10.6. Bare de protectie la pereti				
580	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	12,0000	157,504 35,000	1 890,048 420,000
		<i>Total</i>	Lei			1 890,048
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				1 890,048 420,000
		1.10.7. Incalzire				
581	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	18,5000	37,373 19,000	691,395 351,500
582	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,4000	8,000 8,000	67,200 67,200
583	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	6,0000	5,000 5,000	30,000 30,000
584	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,0000	110,520 18,000	442,080 72,000
585	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid	buc	4,0000	31,450 7,500	125,800 30,000

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida.				
586	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,0000	49,180 20,000	1 081,958 440,000
587	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	8,0000	15,777 9,000	126,217 72,000
588	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm	buc	4,0000	15,827 9,000	63,308 36,000
589	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	24,427 13,000	146,563 78,000
590	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000	6,500 5,000	143,000 110,000
591	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,0000	5,000 5,000	110,000 110,000
		<i>Total</i>	Lei			3 027,521
		Total Incalzire Inclusiv salariu				3 027,521 1 396,700
		1.10.8. Lucrari diverse				
592	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	293,000 293,000	1 758,000 1 758,000

1	2	3	4	5	6	7
593	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000 68,000	408,000 408,000
594	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	131,250 0,000	787,500 0,000
595	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000	25,000 25,000	150,000 150,000
596	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500 207,500	1 245,000 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 348,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				4 348,500 3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			112 349,056
		Total Cabinetul 204 Inclusiv salariu				112 349,056 53 494,305
		1.11. Cabinetul 208				
		1.11.1. Pereti				
597	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	39,4000	55,615 11,500	2 191,231 453,100
598	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	78,6000	13,600 13,500	1 068,960 1 061,100
599	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	69,2000	18,220 7,000	1 260,807 484,400
600	CK18C	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	62,0000	19,735 13,000	1 223,586 806,000
601	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	69,2000	80,332 61,000	5 558,989 4 221,200
602	CF51B k=15	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	69,2000	238,048 180,000	16 472,956 12 456,000

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm)				
603	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	69,2000	18,693 10,000	1 293,556 692,000
604	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	69,2000	16,863 7,000	1 166,899 484,400
605	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,2000	35,033 27,500	2 424,314 1 903,000
606	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,2000	20,253 15,000	1 401,479 1 038,000
607	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la pereti	m2	69,2000	16,863 7,000	1 166,899 484,400
608	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	69,2000	46,662 27,500	3 229,010 1 903,000
609	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 30x25	buc	2,0000	101,855 25,000	203,710 50,000
610	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (H pereti 3,2m)	m2	38,0000	83,020 42,500	3 154,760 1 615,000
		<i>Total</i>	Lei			41 817,156
		Total Pereti Inclusiv salariu				41 817,156 27 651,600
		1.11.2. Tavane				
611	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Placa 600x600 gr.	m2	37,7000	263,755 110,000	9 943,564 4 147,000

1	2	3	4	5	6	7
		12mm din vata minerala bazaltica)				
612	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (doar manopera pentru stramutare)	m2	31,0000	42,500 42,500	1 317,500 1 317,500
		<i>Total</i>	Lei			11 261,064
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 261,064 5 464,500
		1.11.3. Pardoseli				
613	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din laminat	m2	38,9000	28,880 27,000	1 123,432 1 050,300
614	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	38,9000	11,300 11,000	439,570 427,900
615	CA02A	Polisterolbeton turnat in sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice	m3	10,7000	1 494,200 230,000	15 987,944 2 461,000
616	RpCE05H	Bariera de vapori peste plansee pe intreaga suprafata, cu strat polimeric	m2	38,9000	21,333 10,500	829,858 408,450
617	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	38,9000	84,160 35,000	3 273,824 1 361,500
618	CC03A	Montare Plasa VR1 100x100x4	kg	64,8000	22,302 2,250	1 445,177 145,800
619	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 3cm k=6	m2	38,9000	84,681 36,000	3 294,090 1 400,400
620	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	38,9000	18,220 7,000	708,748 272,300
621	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	38,9000	102,255 11,700	3 977,729 455,130
622	CG49A	Executarea acoperirii	m2	42,9000	513,898	22 046,227

1	2	3	4	5	6	7
		antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), clasa de uzura 34/43, gr.2,0mm ; se modifica : Profil p.v.c., pervaz pardoseala in profil de recordare din PVC R=30mm -0,6m.l/m2			159,500	6 842,550
623	CK26C	Profil de jonctiune PJ 40	m	26,0000	44,340	1 152,840
					4,500	117,000
		<i>Total</i>	Lei			54 279,439
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				54 279,439 14 942,330
		1.11.4. Deschisuri la usi, ferestre si goluri				
624	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	9,4000	14,250	133,950
					13,500	126,900
625	CN54A	Aplicarea manuala a grundului tip "Tufhungrund" intr-un strat, la pereti interiori	m2	9,4000	16,863	158,509
					7,000	65,800
626	RpCJ06C k=2	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	26,8000	109,129	2 924,664
					84,000	2 251,200
627	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863	158,509
					7,000	65,800
628	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,4000	80,332	755,122
					61,000	573,400
629	CK26B	Montarea coltarelor din aluminiu	m	32,0000	26,050	833,600
					20,000	640,000
630	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863	158,509
					7,000	65,800
631	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000	35,034	329,315
					27,500	258,500

1	2	3	4	5	6	7
632	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,4000	20,253 15,000	190,375 141,000
633	CN54A	Aplicarea manuala a grundului antifungic tip "Lux Biocid" intr-un strat, la glafuri	m2	9,4000	16,863 7,000	158,509 65,800
634	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (antibacteriana, antimucegai)	m2	9,4000	46,662 27,500	438,623 258,500
		<i>Total</i>	Lei			6 239,685
		Total Deschisuri la usi, ferestre si goluri Inclusiv salariu				6 239,685 4 512,700
		1.11.5. Timplarie				
635	CK26A k=0,5	Demontare glafuri montate la ferestre din mase plastice /doar manopera	m	4,8000	9,000 9,000	43,200 43,200
636	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice L=400mm	m	4,8000	338,278 18,000	1 623,732 86,400
		<i>Total</i>	Lei			1 666,932
		Total Timplarie Inclusiv salariu				1 666,932 129,600
		1.11.6. Bare de protectie la pereti				
637	CG06A apl	Lambriuri din placaj PFL culoarea sura, melaminat, montate pe dibluri fixate cu suruburi pe pereti, avind latimea 20 cm	m	14,0000	157,504 35,000	2 205,056 490,000
		<i>Total</i>	Lei			2 205,056
		Total Bare de protectie la pereti Inclusiv salariu				2 205,056 490,000
		1.11.7. Incalzire				
638	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii	m	18,5000	37,373 19,000	691,395 351,500

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"				
639	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	6,0000	175,892 11,500	1 055,352 69,000
640	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	12,5000	8,000 8,000	100,000 100,000
641	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	9,0000	5,000 5,000	45,000 45,000
642	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm	buc	4,0000	110,520 18,000	442,080 72,000
643	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000	31,450 7,500	377,400 90,000
644	IB05A	Radiatoare din Bimetal, corpul de radiator avind - 15 elemente, inclusiv	buc	3,0000	1 586,323 100,000	4 758,969 300,000
645	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	3,0000	30,720 5,000	92,160 15,000
646	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm	m	22,0000	49,180 20,000	1 081,958 440,000
647	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot ppr =25mm	buc	12,0000	15,777 9,000	189,325 108,000
648	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava	buc	4,0000	15,827 9,000	63,308 36,000

1	2	3	4	5	6	7
		din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d=25mm				
649	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu ppr =25mm	buc	6,0000	24,427 13,000	146,563 78,000
650	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	22,0000	6,500 5,000	143,000 110,000
651	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	22,0000	5,000 5,000	110,000 110,000
		<i>Total</i>	Lei			9 296,510
		Total Incalzire Inclusiv salariu				9 296,510 1 924,500
		1.11.8. Lucrari diverse				
652	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,0000	293,000 293,000	1 758,000 1 758,000
653	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	6,0000	68,000 68,000	408,000 408,000
654	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	6,0000	131,250 0,000	787,500 0,000
655	TrI1AC13 B6	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din vagon categoria 3, pe teren	t	6,0000	25,000 25,000	150,000 150,000
656	TrB05A2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	6,0000	207,500 207,500	1 245,000 1 245,000
		<i>Total</i>	Lei			4 348,500
		Total Lucrari diverse				4 348,500

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3 561,000
		<i>Total</i>	Lei			131 114,342
		Total Cabinetul 208 Inclusiv salariu				131 114,342 58 676,230
		<i>Total</i>	Lei			1 702 464,85 9
		<i>Asigurari siociale</i>	24 %			190 382,660
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			17 416,318
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			114 615,831
		<i>Total</i>				2 024 879,66 8
		<i>Venit</i>	2 %			40 497,593
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				2 065 377,26 1 793 261,085
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Cabinet 112				
		2.1.1. Lucrari de constructii				
657	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
658	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	9,049 7,500	27,147 22,500
659	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
660	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	21,287 15,000	319,312 225,000
		<i>Total</i>	Lei			559,459
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,757

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	6 %			40,304
		<i>Total</i>				712,040
		<i>Venit</i>	2 %			14,240
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				726,280 460,500
		2.1.2. Lucrari de montare				
661	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,000 11,000	88,000 88,000
662	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000	2,500 2,500	40,000 40,000
663	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
664	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000	1,750 1,750	108,500 108,500
665	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
666	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000	2 730,750 2 580,000	3 276,900 3 096,000
667	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000	38,425 33,500	4 610,964 4 020,000
668		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000	24,750 0,000	1 980,000 0,000
669		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	15,580 0,000	623,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
670	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
671		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	13,200 0,000	396,000 0,000
672	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000	38,425 33,500	345,823 301,500
673	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 917,882 15 850,000	12 734,306 12 680,000
674		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000	395,000 0,000	3 160,000 0,000
675	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,758 7,500	1 656,240 240,000
676	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000	226,230 203,000	2 036,070 1 827,000
677		Priza ordinara	buc	8,0000	38,900 0,000	311,200 0,000
678		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	102,300 0,000	102,300 0,000
679	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	237,630 216,000	237,630 216,000
680		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	41,200 0,000	41,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
681	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
682		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	18,960 0,000	37,920 0,000
		<i>Total</i>	Lei			32 000,353
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 479,157
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			179,444
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			8 218,735
		<i>Total</i>				45 877,689
		<i>Venit</i>	2 %			917,554
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				46 795,243 22 829,820
		<i>Total</i>	Lei			47 521,523
		Total Cabinet 112 Inklusiv salariu				47 521,523 23 290,320
		2.2. Cabinet 113				
		2.2.1. Lucrari de constructii				
683	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
684	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	9,049 7,500	27,147 22,500
685	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
686	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	21,287 15,000	319,312 225,000
		<i>Total</i>	Lei			559,459
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,757

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	6 %			40,304
		<i>Total</i>				712,040
		<i>Venit</i>	2 %			14,240
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				726,280 460,500
		2.2.2. Lucrari de montare				
687	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,000 11,000	88,000 88,000
688	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000	2,500 2,500	40,000 40,000
689	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
690	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000	1,750 1,750	108,500 108,500
691	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
692	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000	2 730,750 2 580,000	3 276,900 3 096,000
693	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000	38,425 33,500	4 610,964 4 020,000
694		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000	24,750 0,000	1 980,000 0,000
695		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	15,580 0,000	623,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
696	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
697		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	13,200 0,000	396,000 0,000
698	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000	38,425 33,500	345,823 301,500
699	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 917,882 15 850,000	12 734,306 12 680,000
700		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000	395,000 0,000	3 160,000 0,000
701	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,758 7,500	1 656,240 240,000
702	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000	226,230 203,000	2 036,070 1 827,000
703		Priza ordinara	buc	8,0000	38,900 0,000	311,200 0,000
704		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	102,300 0,000	102,300 0,000
705	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	237,630 216,000	237,630 216,000
706		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	41,200 0,000	41,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
707	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
708		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	18,960 0,000	37,920 0,000
		<i>Total</i>	Lei			32 000,353
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 479,157
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			179,444
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			8 218,735
		<i>Total</i>				45 877,689
		<i>Venit</i>	2 %			917,554
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				46 795,243 22 829,820
		<i>Total</i>	Lei			47 521,523
		Total Cabinet 113 Inklusiv salariu				47 521,523 23 290,320
		2.3. Cabinet 209				
		2.3.1. Lucrari de constructii				
709	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
710	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	9,049 7,500	27,147 22,500
711	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
712	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	21,287 15,000	319,312 225,000
		<i>Total</i>	Lei			559,459
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,757

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	6 %			40,304
		<i>Total</i>				712,040
		<i>Venit</i>	2 %			14,240
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				726,280 460,500
		2.3.2. Lucrari de montare				
713	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,0000	11,000 11,000	88,000 88,000
714	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000	2,500 2,500	40,000 40,000
715	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
716	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000	1,750 1,750	108,500 108,500
717	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
718	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000	2 730,750 2 580,000	3 276,900 3 096,000
719	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000	38,425 33,500	4 610,964 4 020,000
720		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000	24,750 0,000	1 980,000 0,000
721		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	15,580 0,000	623,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
722	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
723		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	13,200 0,000	396,000 0,000
724	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000	38,425 33,500	345,823 301,500
725	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 917,882 15 850,000	12 734,306 12 680,000
726		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000	395,000 0,000	3 160,000 0,000
727	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,758 7,500	1 656,240 240,000
728	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000	226,230 203,000	2 036,070 1 827,000
729		Priza ordinara	buc	8,0000	38,900 0,000	311,200 0,000
730		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	102,300 0,000	102,300 0,000
731	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	237,630 216,000	237,630 216,000
732		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	41,200 0,000	41,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
733	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
734		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	18,960 0,000	37,920 0,000
		<i>Total</i>	Lei			32 000,353
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 479,157
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			179,444
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			8 218,735
		<i>Total</i>				45 877,689
		<i>Venit</i>	2 %			917,554
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				46 795,243 22 829,820
		<i>Total</i>	Lei			47 521,523
		Total Cabinet 209 Inklusiv salariu				47 521,523 23 290,320
		2.4. Cabinet 210				
		2.4.1. Lucrari de constructii				
735	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
736	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	9,049 7,500	27,147 22,500
737	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
738	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	21,287 15,000	319,312 225,000
		<i>Total</i>	Lei			559,459
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,757

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	6 %			40,304
		<i>Total</i>				712,040
		<i>Venit</i>	2 %			14,240
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				726,280 460,500
		2.4.2. Lucrari de montare				
739	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,000 11,000	88,000 88,000
740	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000	2,500 2,500	40,000 40,000
741	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
742	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000	1,750 1,750	108,500 108,500
743	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
744	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000	2 730,750 2 580,000	3 276,900 3 096,000
745	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000	38,425 33,500	4 610,964 4 020,000
746		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000	24,750 0,000	1 980,000 0,000
747		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	15,580 0,000	623,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
748	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
749		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	13,200 0,000	396,000 0,000
750	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000	38,425 33,500	345,823 301,500
751	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 917,882 15 850,000	12 734,306 12 680,000
752		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000	395,000 0,000	3 160,000 0,000
753	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,758 7,500	1 656,240 240,000
754	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000	226,230 203,000	2 036,070 1 827,000
755		Priza ordinara	buc	8,0000	38,900 0,000	311,200 0,000
756		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	102,300 0,000	102,300 0,000
757	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	237,630 216,000	237,630 216,000
758		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	41,200 0,000	41,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
759	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
760		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	18,960 0,000	37,920 0,000
		<i>Total</i>	Lei			32 000,353
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 479,157
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			179,444
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			8 218,735
		<i>Total</i>				45 877,689
		<i>Venit</i>	2 %			917,554
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				46 795,243 22 829,820
		<i>Total</i>	Lei			47 521,523
		Total Cabinet 210 Inclusiv salariu				47 521,523 23 290,320
		2.5. Cabinet 211				
		2.5.1. Lucrari de constructii				
761	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
762	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	9,049 7,500	27,147 22,500
763	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
764	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	21,287 15,000	319,312 225,000
		<i>Total</i>	Lei			559,459
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,757

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	6 %			40,304
		<i>Total</i>				712,040
		<i>Venit</i>	2 %			14,240
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				726,280 460,500
		2.5.2. Lucrari de montare				
765	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,000 11,000	88,000 88,000
766	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000	2,500 2,500	40,000 40,000
767	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
768	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000	1,750 1,750	108,500 108,500
769	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
770	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000	2 730,750 2 580,000	3 276,900 3 096,000
771	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000	38,425 33,500	4 610,964 4 020,000
772		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000	24,750 0,000	1 980,000 0,000
773		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	15,580 0,000	623,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
774	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
775		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	13,200 0,000	396,000 0,000
776	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000	38,425 33,500	345,823 301,500
777	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 917,882 15 850,000	12 734,306 12 680,000
778		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000	395,000 0,000	3 160,000 0,000
779	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,758 7,500	1 656,240 240,000
780	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000	226,230 203,000	2 036,070 1 827,000
781		Priza ordinara	buc	8,0000	38,900 0,000	311,200 0,000
782		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	102,300 0,000	102,300 0,000
783	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	237,630 216,000	237,630 216,000
784		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	41,200 0,000	41,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
785	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
786		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	18,960 0,000	37,920 0,000
		<i>Total</i>	Lei			32 000,353
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 479,157
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			179,444
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			8 218,735
		<i>Total</i>				45 877,689
		<i>Venit</i>	2 %			917,554
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				46 795,243 22 829,820
		<i>Total</i>	Lei			47 521,523
		Total Cabinet 211 Inclusiv salariu				47 521,523 23 290,320
		2.6. Cabinet 212				
		2.6.1. Lucrari de constructii				
787	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
788	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	9,049 7,500	27,147 22,500
789	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
790	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	21,287 15,000	319,312 225,000
		<i>Total</i>	Lei			559,459
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,757

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	6 %			40,304
		<i>Total</i>				712,040
		<i>Venit</i>	2 %			14,240
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				726,280 460,500
		2.6.2. Lucrari de montare				
791	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,000 11,000	88,000 88,000
792	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000	2,500 2,500	40,000 40,000
793	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
794	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000	1,750 1,750	108,500 108,500
795	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
796	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000	2 730,750 2 580,000	3 276,900 3 096,000
797	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000	38,425 33,500	4 610,964 4 020,000
798		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000	24,750 0,000	1 980,000 0,000
799		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	15,580 0,000	623,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
800	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
801		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	13,200 0,000	396,000 0,000
802	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000	38,425 33,500	345,823 301,500
803	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 917,882 15 850,000	12 734,306 12 680,000
804		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000	395,000 0,000	3 160,000 0,000
805	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,758 7,500	1 656,240 240,000
806	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000	226,230 203,000	2 036,070 1 827,000
807		Priza ordinara	buc	8,0000	38,900 0,000	311,200 0,000
808		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	102,300 0,000	102,300 0,000
809	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	237,630 216,000	237,630 216,000
810		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	41,200 0,000	41,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
811	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
812		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	18,960 0,000	37,920 0,000
		<i>Total</i>	Lei			32 000,353
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 479,157
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			179,444
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			8 218,735
		<i>Total</i>				45 877,689
		<i>Venit</i>	2 %			917,554
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				46 795,243 22 829,820
		<i>Total</i>	Lei			47 521,523
		Total Cabinet 212 Inclusiv salariu				47 521,523 23 290,320
		2.7. Cabinet 213				
		2.7.1. Lucrari de constructii				
813	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
814	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	9,049 7,500	27,147 22,500
815	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
816	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	21,287 15,000	319,312 225,000
		<i>Total</i>	Lei			559,459
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,757

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	6 %			40,304
		<i>Total</i>				712,040
		<i>Venit</i>	2 %			14,240
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				726,280 460,500
		2.7.2. Lucrari de montare				
817	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,000 11,000	88,000 88,000
818	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000	2,500 2,500	40,000 40,000
819	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
820	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000	1,750 1,750	108,500 108,500
821	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
822	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000	2 730,750 2 580,000	3 276,900 3 096,000
823	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000	38,425 33,500	4 610,964 4 020,000
824		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000	24,750 0,000	1 980,000 0,000
825		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	15,580 0,000	623,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
826	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
827		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	13,200 0,000	396,000 0,000
828	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000	38,425 33,500	345,823 301,500
829	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 917,882 15 850,000	12 734,306 12 680,000
830		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000	395,000 0,000	3 160,000 0,000
831	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,758 7,500	1 656,240 240,000
832	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000	226,230 203,000	2 036,070 1 827,000
833		Priza ordinara	buc	8,0000	38,900 0,000	311,200 0,000
834		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	102,300 0,000	102,300 0,000
835	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	237,630 216,000	237,630 216,000
836		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	41,200 0,000	41,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
837	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
838		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	18,960 0,000	37,920 0,000
		<i>Total</i>	Lei			32 000,353
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 479,157
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			179,444
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			8 218,735
		<i>Total</i>				45 877,689
		<i>Venit</i>	2 %			917,554
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				46 795,243 22 829,820
		<i>Total</i>	Lei			47 521,523
		Total Cabinet 213 Inclusiv salariu				47 521,523 23 290,320
		2.8. Cabinet 202				
		2.8.1. Lucrari de constructii				
839	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
840	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	9,049 7,500	27,147 22,500
841	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
842	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	21,287 15,000	319,312 225,000
		<i>Total</i>	Lei			559,459
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,757

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	6 %			40,304
		<i>Total</i>				712,040
		<i>Venit</i>	2 %			14,240
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				726,280 460,500
		2.8.2. Lucrari de montare				
843	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,000 11,000	88,000 88,000
844	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000	2,500 2,500	40,000 40,000
845	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
846	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	62,0000	1,750 1,750	108,500 108,500
847	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
848	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000	2 730,750 2 580,000	3 276,900 3 096,000
849	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000	38,425 33,500	4 610,964 4 020,000
850		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000	24,750 0,000	1 980,000 0,000
851		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	15,580 0,000	623,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
852	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
853		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	13,200 0,000	396,000 0,000
854	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000	38,425 33,500	345,823 301,500
855	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 917,882 15 850,000	12 734,306 12 680,000
856		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000	395,000 0,000	3 160,000 0,000
857	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,758 7,500	1 656,240 240,000
858	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000	226,230 203,000	2 036,070 1 827,000
859		Priza ordinara	buc	8,0000	38,900 0,000	311,200 0,000
860		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	102,300 0,000	102,300 0,000
861	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	237,630 216,000	237,630 216,000
862		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	41,200 0,000	41,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
863	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
864		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	18,960 0,000	37,920 0,000
		<i>Total</i>	Lei			32 000,353
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 479,157
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			179,444
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			8 218,735
		<i>Total</i>				45 877,689
		<i>Venit</i>	2 %			917,554
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				46 795,243 22 829,820
		<i>Total</i>	Lei			47 521,523
		Total Cabinet 202 Inklusiv salariu				47 521,523 23 290,320
		2.9. Cabinet 204				
		2.9.1. Lucrari de constructii				
865	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
866	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	9,049 7,500	27,147 22,500
867	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
868	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	21,287 15,000	319,312 225,000
		<i>Total</i>	Lei			559,459
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,757

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	6 %			40,304
		<i>Total</i>				712,040
		<i>Venit</i>	2 %			14,240
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				726,280 460,500
		2.9.2. Lucrari de montare				
869	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,0000	11,000 11,000	88,000 88,000
870	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	16,0000	2,500 2,500	40,000 40,000
871	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
872	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	52,0000	1,750 1,750	91,000 91,000
873	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
874	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,0000	2 730,750 2 580,000	2 730,750 2 580,000
875	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	100,0000	38,425 33,500	3 842,470 3 350,000
876		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	60,0000	24,750 0,000	1 485,000 0,000
877		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	15,580 0,000	623,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
878	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
879		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	13,200 0,000	396,000 0,000
880	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000	38,425 33,500	345,823 301,500
881	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,4000	15 917,882 15 850,000	6 367,153 6 340,000
882		Corp de iluminat LED 60x60	buc	4,0000	395,000 0,000	1 580,000 0,000
883	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,758 7,500	1 656,240 240,000
884	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000	226,230 203,000	2 036,070 1 827,000
885		Priza ordinara	buc	8,0000	38,900 0,000	311,200 0,000
886		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	102,300 0,000	102,300 0,000
887	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	237,630 216,000	237,630 216,000
888		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	41,200 0,000	41,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
889	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
890		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	18,960 0,000	37,920 0,000
		<i>Total</i>	Lei			22 226,056
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 668,717
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			135,605
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			5 503,075
		<i>Total</i>				31 533,453
		<i>Venit</i>	2 %			630,669
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				32 164,122 15 286,320
		<i>Total</i>	Lei			32 890,402
		Total Cabinet 204 Inclusiv salariu				32 890,402 15 746,820
		2.10. Cabinet 208				
		2.10.1. Lucrari de constructii				
891	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	21,000 21,000	63,000 63,000
892	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,0000	9,049 7,500	27,147 22,500
893	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	15,0000	10,000 10,000	150,000 150,000
894	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	15,0000	21,287 15,000	319,312 225,000
		<i>Total</i>	Lei			559,459
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			110,520
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1,757

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regeie</i>	6 %			40,304
		<i>Total</i>				712,040
		<i>Venit</i>	2 %			14,240
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				726,280 460,500
		2.10.2. Lucrari de montare				
895	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	11,000 11,000	44,000 44,000
896	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	8,0000	2,500 2,500	20,000 20,000
897	RpEA11C	Demontari elemente de protectie cu diametrul pina la 20mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.	m	18,0000	4,000 4,000	72,000 72,000
898	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	52,0000	1,750 1,750	91,000 91,000
899	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,0000	3,000 3,000	15,000 15,000
900	08-02-401- 1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,2000	2 730,750 2 580,000	3 276,900 3 096,000
901	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	120,0000	38,425 33,500	4 610,964 4 020,000
902		Cablu VVGng LS 3 x 2.5 mmp	m	80,0000	24,750 0,000	1 980,000 0,000
903		Cablu VVGng LS 3 x 1.5 mmp	m	40,0000	15,580 0,000	623,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
904	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,3000	337,000 337,000	101,100 101,100
905		CABLU DE DATE SL500 S/FTP CAT. 6A 4*2*0.56 LSZH	m	30,0000	13,200 0,000	396,000 0,000
906	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	9,0000	38,425 33,500	345,823 301,500
907	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,8000	15 917,882 15 850,000	12 734,306 12 680,000
908		Corp de iluminat LED 60x60	buc	8,0000	395,000 0,000	3 160,000 0,000
909	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente - Tub Led	buc	32,0000	51,758 7,500	1 656,240 240,000
910	RpEC05B	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese sau gradinite	buc	9,0000	226,230 203,000	2 036,070 1 827,000
911		Priza ordinara	buc	8,0000	38,900 0,000	311,200 0,000
912		Priza date retea cu 1 modul (1RJ-45)	buc	1,0000	102,300 0,000	102,300 0,000
913	RpEC03B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IPZ-PVC sau elemente de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative, birouri, crese, gradinite	buc	1,0000	237,630 216,000	237,630 216,000
914		Intrerupator ordinar sau dublu	buc	1,0000	41,200 0,000	41,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
915	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,0200	1 300,000 1 236,000	26,000 24,720
916		Cutie (doze) pentru distributia circuitelor 100x100	buc	2,0000	18,960 0,000	37,920 0,000
		<i>Total</i>	Lei			31 918,853
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			5 459,597
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			179,444
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			8 189,395
		<i>Total</i>				45 747,289
		<i>Venit</i>	2 %			914,946
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				46 662,235 22 748,320
		<i>Total</i>	Lei			47 388,515
		Total Cabinet 208 Inclusiv salariu				47 388,515 23 208,820
		<i>Total</i>	Lei			460 451,101
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				460 451,101 225 278,200
		Total	Lei			2 525 829,18
		Tva	20 %			505 165,84
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 030 995,02 1 018 539,32

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)