

Reparatia drumurilor locale
sector
7(str.Imasului,L=520mB=3,0m)d
in s.Cioresti,r-nul Nisporeni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de drum

Valoarea de deviz 572 317,78 lei

Intocmit in prețuri curente 20.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.Imasului. L=520m				
1	IzK03C	Ecrane termoizolante din foi de polietilena.(Amenajarea peliculei din polietilena in 2 rinduri)	m2	1 590,00	16,41 12,11	26 089,67 19 252,67
2	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile.(Amenajarea betonului cl.B25 H=14cm.)	m3	222,60	1 297,85 178,17	288 901,55 39 660,51
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri(Taierea rostului in betonul amenajat proaspat)	m	312,00	51,12 16,72	15 949,88 5 217,08
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic.(Ingrijirea betonului cu emulsie din amestec de apa cu bitum din calculul 200g/m2de 2 ori.)	t	0,32	6 191,00 0,00	1 981,12 0,00
5	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos.	m	312,00	18,03 5,13	5 624,81 1 601,50

		(Umplutura rostului cu mastica bituminoasa)				
6	DI113	Tratament simplu, de suprafata, pe imbracamintea asfaltica cu criblura bitumata.(Amenajarea stratului bituminos.)	100m2	15,90	925,21 53,75	14 710,84 854,63
		Total Str.Imasului. L=520m Inclusiv salariu				353 257,88 66 586,38

		Total	lei	353 257,88
		Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	14 981,94
		Transport	10,00 %	24 716,83
		Cheltuieli de regie	14,50 %	56 978,71
		Rentabilitatea	6,00 %	26 996,12
		TVA	20,00 %	95 386,30
		Total deviz: Inclusiv salariu		572 317,78 66 586,38

Intocmit

Director V.Abajeru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primar V.Gutu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)