

**Amenajarea stadionului
orasesc din or.Lipcani r-ul
Briceni.**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 23/06-2025

Lucrari de constructii generale. .Imprejmuire. - Etapa 1.

Întocmit în baza proiectului Nr.01/06-2025-SAC.

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari generale.Imprejmuire.				
		Capitolul 1.1. Pregatirea terenului.				
1.1.1	TsG05B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Doborirea manuala a arborilor de rasinoase si foioase, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	2,00		
1.1.2	TsG05C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Doborirea manuala a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm	buc	3,00		
1.1.3	TsG03B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacini	100m2	10,00		
1.1.4	TsG07D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	buc	5,00		
		Capitolul 1.2. Lucrari de terasamente.				
1.2.1	TsA02B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	28,10		
1.2.2	TsD01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	28,10		
		Capitolul 1.3. Lucrari de fundatie.				

1	2	3	4	5	6	7
1.3.1	CB01A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	16,70		
1.3.2	CA03A2 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	24,50		
1.3.3	CO06B n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m -tava profilata cu sectiunea de 50x50mm zincati. H= 2,65m	m	664,00		
1.3.4	CK14A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	10,00		
1.3.5	CN21A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	187,00		
Cheltuieli directe			lei			
Celtuieli de transportare a materialelor			10,00 %			
Contributii la asigurari sociale si asis			24,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de deviz			6,00 %			
Total			100,00 +			

Total:

Cheltuieli directe

lei

TVA

20,00 %

Total deviz:

L.S.

L.S.

Proiectant

Ofertant

(C.Angheluş.)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

Primaria or.Lipcani r-ul Briceni.

Primar or.Lipcani r-ul Briceni.

(E.Dumenco.)

