

Antreprenor : S.R.L.PALGIES

Beneficiar: Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord Est

Devizul: Centru de plasament pentru persoane virstnice și persoane cu dezabilități din cadrul STAS Floresti s.Capresti

Deviz Oferta

Valoarea de deviz 274 291,74 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de constructie 1.1.pardoseli				
1	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte(cuie)=1.01	m2	192,72	351,4	67721,808
					131,75	25390,86
		TOTAL 1.Lucrari de constructie 1.1.pardoseli				67721,808
		Inclusiv salariul				25390,86
		1.2 tavan				
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din gipsocarton, tavane suspendate etc.	m2	70	21,25	1487,5
					21,25	1487,5
		TOTAL 1.2 tavan				1487,5
		Inclusiv salariul				1487,5
3	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2	266	44,444	11822,104
					28,05	7461,3
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2	262,96	384,075	100996,362
					187	49173,52
5	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din tavan de beton,cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment,pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou,in gauri cu suprafata medie de 0.2mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Materiale marunte(scinduri,sirma,cuie etc)=1.02	buc	3	119,1255	357,377
					55,25	165,75

Total ore manopera (ore)		984,458
Total greutate materiale (tone)		0

Total		182385,15
Asigurari sociale	24,0000%	20082,94
Total		202468,09
Cheltuieli de transport	3,0000%	2959,64
Total		205427,73
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	1973,09
Total		207400,83
Cheltuieli de regie	7,0000%	14518,06
Total		221918,89
Beneficiu de deviz	3,0000%	6657,57

Total General fara TVA		228576,45
TVA (20%)		45715,29
TOTAL GENERAL		274291,74
Inclusiv salariul		83678,93

Intocmit: S.R.L.PALGIES

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor : S.R.L.PALGIES

Beneficiar: Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord Est

Devizul: Centru de plasament pentru persoane virstnice și persoane cu dezabilități din cadrul STAS Floresti s.Capresti

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
						Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de constructie				
		1.1.pardoseli				
1	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m2			351,4
		Materiale marunte(cuie)=1.01				131,75
1.1	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,05	180	189
1.2	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,05	10	10,5
1.3	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1	20	20
1.4	7132040012700	Parchetar	h-om	1,38	85	117,3
1.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,17	85	14,45
1.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03	5	0,15
		TOTAL 1.Lucrari de constructie 1.1.pardoseli				67721,808
		1.2 tavan				
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din gipsocarton, tavane suspendate etc.	m2			21,25
						21,25
2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,13	85	11,05
2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,12	85	10,2

		TOTAL 1.2 tavan				1487,5
3	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			44,444
						28,05
3.1	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4	40	16
3.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,05	2,5	0,125
3.3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05	5	0,25
3.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,001	19	0,019
3.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,33	85	28,05
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila.	m2			384,075
						187
4.1	2874136313300	Diblu din metal	buc	4	2	8
4.2	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,05	180	189
4.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	85	12,75
4.4	7422010060100	Timplar	h-om	2,05	85	174,25
4.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,015	5	0,075
5	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din tavan de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0.2mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Materiale marunte(scinduri, sirma, cuie etc)=1.02	buc			119,126
						55,25
5.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14	2,5	35
5.2	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,037	400	14,8
5.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0095	19	0,181
5.4	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,034	380	12,92
5.5	7123010010200	Betonist	h-om	0,65	85	55,25
5.6	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,035	25	0,875
5.7	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02	5	0,1

APROBAT:

Intocmit: S.R.L.PALGIES

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 3

Antreprenor : S.R.L.PALGIES

Beneficiar: Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord Est

**Devizul: Centru de plasament pentru persoane virstnice și persoane cu dezabilități
din cadrul STAS Floresti s.Capresti**

Devizul local de resurse

Valoarea de deviz 274 291,74 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7123010010200	Betonist	h- om	1,95	85	165,75
2	7132040012700	Parchetar	h- om	265,9536	85	22606,056
3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h- om	87,78	85	7461,3
4	7422010060100	Timplar	h- om	548,168	85	46594,28
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h- om	72,2064	85	6137,544
6	9310060019922	Muncitor deservire	h- om	8,4	85	714

Total manopera						83678,93
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	13,3	5	66,5
2	1111000100048	Strat sintetic	m2	202,356	10	2023,56
3	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,102	380	38,76
4	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,111	400	44,4
5	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	192,72	20	3854,4
6	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	106,4	40	4256
7	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	55,3	2,5	138,25
8	2670112204051	Placi din laminat	m2	202,356	180	36424,08
9	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	276,108	180	49699,44
10	2874136313300	Diblu din metal	buc	1051,84	2	2103,68
11	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2945	19	5,596
Total materiale						98654,666
Utilaj						
1	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,06	5	0,3
2	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,726	5	48,63
3	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,105	25	2,625
Total utilaj						51,555
Total						182385,15
Asigurari sociale				24,0000%	20082,94	
Total						202468,09
Cheltuieli de transport				3,0000%	2959,64	
Total						205427,73
Cheltuieli pentru depozitare				2,0000%	1973,09	
Total						207400,83
Cheltuieli de regie				7,0000%	14518,06	
Total						221918,89
Beneficiu de deviz				3,0000%	6657,57	
TOTAL Deviz faraTVA						228576,45
Total						228576,45
TVA				20%	45715,29	
TOTAL Deviz						274291,74

Intocmit: S.R.L.PALGIES

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)