

**Centrala termica cu arderea biocombustibilului solid si  
sisteme de incalzire la Gradinita de Copii nr.2 din  
s.Ciuciulea, r-nul Glodeni**

1  
Formular  
Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitatile de lucrari №  
Deviz-oferta №**

**Centrala termica. Signalizare de incendiu**

(denumirea lucrării)

| № crt.                                 | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări  | U.M.  | Cantitate | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--|---------------------------|---|-------|-----------|---|----------------------------|
| 1                                      | 2                         | 3   | 4     | 5         | 6   | 7                          |
| <b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b> |                           |   |       |           |   |                            |
| 1                                      | 10-08-002-03              | Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (ИП-105-2/1)                                  | buc   | 2,00      |   |                            |
| 2                                      | 10-08-002-05              | Avertizoare "ОС" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (ИПР-2-01)           | buc   | 1,00      |   |                            |
| 3                                      | 10-08-001-06              | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 4 raze (Вапра 1/2 GSM) | buc   | 1,00      |   |                            |
| 4                                      | 10-08-019-01              | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete бокс   | buc   | 1,00      |   |                            |
| 5                                      | 10-08-003-01              | Aparat de semnalizare de capacitate SA-913F   | buc   | 1,00      |   |                            |
| 6                                      | 08-02-148-1               | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (КПСЭСнг(А)-FRLS сеч.2x2x0,2)                            | 100 m | 0,20      |   |                            |
| 7                                      |                           | Кабель КПСЭСнг(А)-FRLS сеч.2x2x0,2mm2   | m     | 20,00     |   |                            |
| 8                                      | 08-02-148-1               | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГнг-FRLS-0,66 сеч.2x1,5 mm2)                          | 100 m | 0,06      |   |                            |
| 9                                      |                           | Кабель ВВГнг-FRLS-0,66 сеч.2x1,5 mm2  | m     | 6,00      |   |                            |
| 10                                     | 08-01-121-1               | Acumulator acid stationar, tip: аккумулятор   | buc   | 1,00      |   |                            |
| 11                                     | 10-08-019-01              | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (коробка универсальная развет. УК-2П)                              | buc   | 2,00      |   |                            |
| 12                                     | 10-06-034-14              | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (мини-каналы ПВХ, ТМК-1020)                | m     | 26,00     |   |                            |
| Cheltuieli directe                     |                           |   | LEI   |           |   |                            |
| Asigurarea medicala                    |                           |   |       |           |   |                            |
| Total                                  |                           |   |       |           |   |                            |



| 1  | 2 | 3  | 4   | 5    | 6   | 7 |
|----|---|--|-----|------|-----|---|
|    |   | Transport  |     |      |     |   |
|    |   | Total  |     |      |     |   |
|    |   | Cheltuieli de achizitionare-depozitare                 |     |      |     |   |
|    |   | Cheltuieli directe                                     |     |      |     |   |
|    |   | Cheltuieli de regie                                    |     |      |     |   |
|    |   | Total  |     |      |     |   |
|    |   | Beneficiu de de viz                                    |     |      |     |   |
|    |   | <b>Capitolul 2. Utilaj</b>                             |     |      |     |   |
| 13 |   | Извещатель пожарный тепловой ИП-105-2/1                | buc | 2,00 |     |   |
| 14 |   | Извещатель пожарный ручной ИПР-2-01                    | buc | 1,00 |     |   |
| 15 |   | Прибор приемно-контрольный пожарный Варта 1/2 GSM      | buc | 1,00 |     |   |
| 16 |   | Металлический бокс                                     | buc | 1,00 |     |   |
| 17 |   | Сирена сигнальная с проблесковым маячком, 12В, SA-913F | buc | 1,00 |     |   |
| 18 |   | Аккумулятор 24В, 7Ач                                   | buc | 1,00 |     |   |
|    |   | Cheltuieli directe                                     |     |      | LEI |   |
|    |   | Cheltuieli de achizitionare-depozitare                 |     |      |     |   |

**Total:**

**Total de viz:**

*Carpe*

