

## Lucrari de reparatie a doua incaperi la gradinita Licurici din sat .Bardar,r-nul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 375 555,01 lei

Intocmit in prețuri curente 04.09.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b>				
		<b>1.1. Demontari</b>				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	194,000	10,27 9,85	1 993,33 1 911,85
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	29,000	18,81 18,81	545,60 545,60
3	RpEK06A	Demontarea corpurilor de iluminat cu bec incandescent	buc	20,000	25,37 25,37	507,41 507,41
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	540,000	11,24 10,22	6 068,30 5 517,50
5	TRI1AA05 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	6,000	34,60 34,60	207,58 207,58
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	6,000	10,60 0,00	63,60 0,00
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>9 385,82 8 689,94</b>
		<b>1.2. Pereti</b>				
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	540,000	4,50	2 428,00

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,25	673,27
8	CK26D	Cornier montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	150,000	126,28 5,51	18 941,81 826,31
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	540,000	57,61 44,33	31 107,13 23 940,79
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	540,000	23,56 19,55	12 723,27 10 554,84
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	540,000	4,50 1,25	2 428,00 673,27
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	540,000	35,32 22,86	19 072,80 12 343,32
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>86 701,01 49 011,80</b>
		<b>1.3. Pardoseli</b>				
13	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	184,000	246,07 38,52	45 276,69 7 087,49
14	RpCK10C	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive	m2	184,000	15,77 5,77	2 900,94 1 060,94
15	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	84,000	84,08 37,79	7 062,63 3 174,27
16	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi	m2	196,000	44,11 22,86	8 645,66 4 480,17

1	2	3	4	5	6	7
		de vopsea de email la dusumele				
17	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, K-5	m2	48,400	61,46 28,83	2 974,81 1 395,37
18	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K-4	m2	48,400	44,66 25,62	2 161,68 1 239,93
19	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm	m2	48,400	216,89 63,43	10 497,68 3 069,82
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>79 520,09 21 507,99</b>
		<b>1.4. Tavane</b>				
20	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	216,000	126,98 60,99	27 428,47 13 173,04
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	216,000	23,56 19,55	5 089,31 4 221,94
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	216,000	4,50 1,25	971,20 269,31
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	216,000	35,32 22,86	7 629,12 4 937,33
24	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	160,000	40,03 29,98	6 405,47 4 797,31
		<b>Total Tavane</b>				<b>47 523,57</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>27 398,93</b>
		<b>1.5. Timplarii</b>				
25	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	29,000	1 706,38 96,07	49 484,97 2 785,96
		<b>Total Timplarii Inclusiv salariu</b>				<b>49 484,97 2 785,96</b>
		<i>Total</i>	lei			272 615,46
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			24 613,79
		<i>Transportarea materialilor</i>	1,00 %			1 621,66
		<i>Cheltueli directe</i>	100,00 +			298 850,91
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,00 %			2 988,50
		<i>Total</i>	100,00 +			301 839,41
		<i>Beneficiul de diviz</i>	1,00 %			3 018,39
		<i>Total</i>	100,00 +			304 857,80
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>304 857,80 136 701,97</b>
		<b>2. Electricitate</b>				
26	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp	m	40,000	25,50 5,77	1 019,82 230,64
27	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	20,000	318,74 54,20	6 374,89 1 084,01
		<i>Total</i>	lei			7 394,71
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,50 %			295,80
		<i>Transportarea materialilor</i>	1,00 %			60,80
		<i>Cheltueli directe</i>	100,00 +			7 455,51
		<i>Cheltueli de regie</i>	21,00 %			276,08
		<i>Total</i>	100,00 +			7 731,59
		<i>Beneficiul de diviz</i>	1,00 %			77,32
		<i>Total</i>	100,00 +			7 808,91

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Electricitate Inclusiv salariu</b>				<b>8 104,71 1 902,44</b>

		Total	lei			312 962,51
		Total capitole	100,00 +			312 962,51
		TVA	20,00 %			62 592,50
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>375 555,01</b> <hr/> <b>138 604,41</b>

Intocmit

**"Renieur-Cons" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**Primaria Bardar**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)