

Antreprenor: SRL Alarcon Group

Investitor: Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii

Obiect: Reconstrucția acoperisului și termoizolarea pardoselei cerdac. Bloc A la Colegiul Agricol Tehnic din Svetlii, str. Lenin nr. 22 s. Svetlii, UTA Gagauzia

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1./1.1./1.1.1	Lucrari de constructie / Lucrari de demolare / Acoperis si planseu. Bloc A				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment	m2			59,90 58,90
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	81,81	29,45
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	81,81	29,45
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - asterea invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			16,23 14,73
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	81,81	7,36
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	81,81	7,36
2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	50,00	1,50
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - sarpana acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2			35,41 31,91
3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	81,81	22,91
3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	81,81	9,00
3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	50,00	3,50
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			57,81 54,81
4.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	81,81	38,45
4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	81,81	16,36
4.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	50,00	3,00
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2			26,94 24,54
5.1	4100126202818	Apă	m3	0,0500	8,00	0,40
5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	81,81	12,27
5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	81,81	12,27
5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
6	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granului sau similare).	m3			97,55 83,45
6.1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,0200	5,00	0,10
6.2	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	81,81	83,45
6.3	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	50,00	14,00
7	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m			11,95 11,45
7.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	81,81	7,36
7.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	81,81	4,09
7.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
8	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m			11,95 11,45
8.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	81,81	7,36
8.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	81,81	4,09
8.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m.	t			107,99 107,99
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	81,81	107,99
10	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t			36,81 36,81
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	81,81	36,81
11	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			118,30 0,00
11.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	650,00	118,30
	1./1.1./1.1.1	TOTAL Lucrari de constructie / Lucrari de demolare /				268 916,19

Acoperis si planseu.Bloc A						
1.2./1.2.1. Acoperis /Blocul A						
12	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 16-20 mm, in elementele de beton, avind grosimea de 40 cm, k=1,33	buc			49,62 18,50
12.1	4011106202741	Energie electrica	kw	3,3250	4,00	13,30
12.2	20028339	Materiale marunte	%	5,0000	0,00	0,00
12.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2261	81,81	18,50
12.4	2811236832352	Burghiu widia	buc	1,0640	10,00	10,64
12.5	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,1197	50,00	5,99
13	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			50,15 47,45
13.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,70	0,95
13.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	460,00	0,46
13.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
13.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	81,81	35,18
13.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	81,81	12,27
13.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50
13.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg			23,39 5,81
14.1	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
14.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
14.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
14.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	81,81	5,40
14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	81,81	0,41
14.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg			25,68 8,10
15.1	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
15.2	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
15.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
15.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	81,81	7,77
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	81,81	0,33
15.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
16	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg.	kg			44,89 17,18
16.1	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	20,00	20,80
16.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	75,00	1,50
16.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	68,00	0,68
16.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	0,00
16.5	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	81,81	17,18
16.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
16.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
17	CB03E	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile.	m2			133,59 81,81
17.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	55,00	0,28
17.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,55	0,17
17.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,55	0,17
17.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
17.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
17.6	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	175,00	22,75
17.7	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
17.8	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0010	6 000,00	6,00
17.9	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	16,00	1,92
17.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	81,81	12,27
17.11	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	81,81	69,54
17.12	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	650,00	13,00
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15	m3			2 758,33 433,59
18.1	2663102100000	Beton C15	m3	1,0250	2 000,00	2 050,00
18.2	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	0,00
18.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,20
18.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	81,81	396,78
18.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	81,81	36,81
18.6	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
18.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	650,00	182,00
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Consum Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg	m3			9 099,02

		(Поковки) - 8.5977 kg/m3)				1 840,73
19.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	55,00	412,50
19.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	6 000,00	60,00
19.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	6 000,00	5 580,00
19.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	6 000,00	720,00
19.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	8,5977	20,00	171,95
19.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,0100	15,00	45,15
19.7	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	18,00	46,44
19.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
19.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
19.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	81,81	1 656,65
19.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	81,81	184,07
19.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
19.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50
19.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	50,00	11,50
20	CE41A	Montarea capriilor cu tratament antiseptic.	m3			9 480,48
						1 970,80
20.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	6 000,00	960,00
20.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	6 000,00	360,00
20.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	6 000,00	4 980,00
20.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
20.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	16,00	70,08
20.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
20.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	15,00	29,40
20.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
20.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	81,81	1 773,64
20.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	81,81	197,16
20.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	650,00	97,50
20.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	50,00	22,00
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.01072 m3/m2)	m2			92,83
						24,13
21.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0107	6 000,00	64,20
21.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	25,00	3,00
21.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	81,81	18,41
21.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	81,81	5,73
21.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
22	CE42A	Executarea lucramelor (Se exclud: Cerceveli (Переплеты), Lemn rotund de rasinoase..., Dulapuri ecarisati de rasinoase... ; Se includ: Ferestre lucarna lemn - 3.5725 m2/buc)	buc			2 719,57
						540,19
22.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	20,00	80,00
22.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	20,00	20,00
22.3	268600001	Cerceveli (Переплеты) / Fereastra lucarna din lemn	m2	3,5725	550,00	1 964,88
22.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	25,00	35,00
22.5	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	81,81	488,41
22.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	81,81	51,79
22.7	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	650,00	71,50
22.8	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	50,00	8,00
23	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Consum: Rigle de rasnoase - 0,0096 m3/m2)	m2			140,73
						65,45
23.1	2010212906961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	0,0096	6 000,00	57,60
23.2	2710703434920	Otel lat	kg	0,7500	20,00	15,00
23.3	22222222222992	Material marunt (cuie, suruburi etc)	%	3,0000	0,00	0,00
23.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,5500	81,81	45,00
23.5	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	81,81	20,45
23.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			79,66
						31,91
24.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00	45,15
24.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	81,81	31,91
24.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	650,00	0,65
24.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	650,00	1,95
25	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			337,57
						167,71
25.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	15,00	147,00
25.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,70	13,61
25.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	81,81	167,71
25.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	650,00	2,60
25.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	50,00	1,45
25.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	650,00	5,20
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de	m2			29,37

		invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Membrana cu 3 straturi					20,45
26.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500		7,00	8,05
26.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000		0,01	0,12
26.3	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000		0,00	0,00
26.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000		81,81	16,36
26.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500		81,81	4,09
26.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		50,00	0,50
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Pазie din tabla protejata anticoroziv, Profil pentru etansare din spuma polimerica) / Tabla cutata H -20 (0,5mm)	m2				265,84 94,08
27.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500		125,00	143,75
27.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		25,00	12,50
27.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		0,55	4,95
27.4	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000		0,00	0,00
27.5	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000		81,81	73,63
27.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		81,81	20,45
27.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		50,00	2,50
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata H -10 culoare alba - Streasina	m2				280,80 94,08
28.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500		125,00	143,75
28.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000		25,00	12,50
28.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000		0,55	4,95
28.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000		100,00	10,00
28.5	2710403740000	Pазie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400		100,00	4,00
28.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500		5,00	0,25
28.7	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000		0,00	0,00
28.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000		81,81	73,63
28.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500		81,81	20,45
28.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500		50,00	2,50
29		Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m				55,00 0,00
29.1	271040000	Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m	1,0000		55,00	55,00
30		Tigla de Coama	m				45,00 0,00
30.1	27400001	Tigla de Coama	m	1,0000		45,00	45,00
31		Dolie interioara	m				90,00 0,00
31.1	2740000122	Dolie interioara	m	1,0000		90,00	90,00
32	CK26B	Retinator de zapada (aplicativ)	m				80,42 32,72
32.1	27431239026	Bariera parazapada	m	1,0000		45,00	45,00
32.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000		0,55	2,20
32.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200		81,81	26,18
32.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800		81,81	6,54
32.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100		50,00	0,50
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot de jgheab -0.0976 buc/m, Piesa de racordare jgheab -burlan -0.0976 buc/m)	m				171,11 24,54
33.1	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500		70,00	73,50
33.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000		35,00	49,00
33.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000		10,00	2,00
33.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000		45,00	4,50
33.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,0976		35,00	3,42
33.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,0976		35,00	3,42
33.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000		0,55	5,50
33.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000		0,00	0,00
33.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3000		81,81	24,54
33.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200		50,00	1,00
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot burlan -0.087 buc/m, Cot de capat -0.087 buc/m)	m				174,61 28,63
34.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500		96,00	100,80
34.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,0870		45,00	3,92
34.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500		45,00	11,25
34.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000		15,00	7,50
34.5	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500		15,00	3,75
34.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,0870		45,00	3,92
34.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500		45,00	11,25
34.8	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000		0,00	0,00
34.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3500		81,81	28,63
34.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150		50,00	0,75

35	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg			38,42
						17,18
35.1	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
35.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	68,00	0,34
35.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
35.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	75,00	0,75
35.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,70	0,05
35.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
35.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	81,81	15,54
35.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	81,81	0,82
35.9	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	81,81	0,82
36	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			614,74
						211,07
36.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	75,00	390,00
36.2	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	38,00	13,68
36.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	81,81	211,07
37	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t			1 130,15
						508,86
37.1	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000	75,00	600,00
37.2	2320166200676	White spirit	kg	0,5600	38,00	21,28
37.3	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200	81,81	508,86
	1.2./1.2.1.	TOTAL Acoperis /Blocul A				1 177 584,87
	1.3./1.3.1.	Termoizolarea pardosea cerdac / Bloc A				
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			9,22
						1,64
38.1	02682122600749	Pelicula antivapori	m2	1,0800	7,00	7,56
38.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	81,81	1,64
38.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
39	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 200 mm (2str.x100 mm), 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala)	m2			464,84
						19,63
39.1	2670112204002	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm pentru pod	m2	2,0400	214,82	438,23
39.2	22222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	0,00
39.3	7134050013250	Izolator	h-om	0,1400	81,81	11,45
39.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1000	81,81	8,18
39.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	50,00	0,40
40	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatiei curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite.	m2			9,22
						1,64
40.1	02682122600749	Pelicula hidroizolanta	m2	1,0800	7,00	7,56
40.2	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	81,81	1,64
40.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,03
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85	kg			21,65
						2,45
41.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	18,00	18,18
41.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
41.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
41.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
41.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	81,81	2,05
41.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	81,81	0,41
41.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	650,00	0,39
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2			117,20
						57,27
42.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 750,00	57,75
42.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
42.3	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	81,81	49,09
42.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	81,81	8,18
42.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
42.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
43	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiei fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\rho=0,042$, 145 kg/m3, b=100mm / Parapet	m2			509,74
						188,98
43.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,0000	4,00	16,00
43.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,0000	4,00	20,00
43.3	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	1,0700	240,05	256,85
43.4	2614122601913	Împieștitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
43.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,83	0,00

43.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,00
43.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	0,00
43.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	81,81	154,78
43.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	81,81	34,20
43.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	50,00	1,25
43.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
43.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
43.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
	1.3./1.3.1.	TOTAL Termoizolarea pardosea cerdac / Bloc A				712 352,36

APROBAT:

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: s.Svetlii

Obiectul: Reconstrucția acoperisului și termoizolarea pardoselei cerdac.Bloc A la Colegiul Agricol Tehnic din Svetlii, str.Lenin nr.22 s.Svetlii, UTA Gagauzia

Devizul: Reconstrucția acoperisului și termoizolarea pardoselei cerdac.Bloc A la Colegiul Agricol Tehnic din Svetlii, str.Lenin nr.22 s.Svetlii, UTA Gagauzia

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit în preturi curente 2026-04-06

Valoarea de deviz 3 016 228,33 (Lei)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.1.1./1.1.1	Lucrări de construcție / Lucrări de demolare / Acoperis și planșeu.Bloc A				
1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din asbociment	m2	1 200,0000	59,90	71 883,84
					58,90	70 683,84
2	RpCH32C	Desfacerea planșeelor din lemn și a elementelor de acoperis - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor.	m2	1 200,0000	16,23	19 470,96
					14,73	17 670,96
3	RpCH32B	Desfacerea planșeelor din lemn și a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate.	m2	1 068,0000	35,41	37 813,50
					31,91	34 075,50
4	RpCl42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase în unul sau două straturi.	m2	984,0000	57,81	56 887,70
					54,81	53 935,70
5	RpCK42A	Desfacerea pardoseliilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	984,0000	26,94	26 511,92
					24,54	24 150,32
6	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protecțiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare).	m3	147,6000	97,55	14 397,82
					83,45	12 316,66
7	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi	m	163,0000	11,95	1 948,40
					11,45	1 866,90
8	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane	m	160,0000	11,95	1 912,54
					11,45	1 832,54
9	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (încărcare, așezare, descărcare, așezare), cu roabe pe pneuri, pe distanță de 50 m.	t	144,7700	107,99	15 633,60
					107,99	15 633,60
10	Tr1AA02C3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3.	t	144,7700	36,81	5 329,64
					36,81	5 329,64
11	Tsl50A10	Transportarea pământului cu autobasculantă la distanță de 10 km.	t	144,7700	118,30	17 126,27
					0,00	0,00
	1.1.1./1.1.1	TOTAL Lucrări de construcție / Lucrări de demolare / Acoperis și planșeu.Bloc A				268 916,19
		Inclusiv salariul				237 495,66
	1.2./1.2.1.	Acoperis /Blocul A				
12	RCsB21C	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 16-20 mm, în elementele de beton, având grosimea de 40 cm, k=1,33	buc	106,0000	49,62	5 259,64
					18,50	1 960,71
13	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalații	buc	106,0000	50,15	5 316,20
					47,45	5 029,68
14	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg	667,5000	23,39	15 611,84
					5,81	3 877,18
15	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg	240,7000	25,68	6 181,00
					8,10	1 949,48
16	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutate sub 4 kg.	kg	206,2000	44,89	9 256,30
					17,18	3 542,54
17	CB03E	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv susținerile.	m2	70,0000	133,59	9 350,96
					81,81	5 726,71
18	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de	m3	14,0000	2 758,33	38 616,60

		betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15			433,59	6 070,30
19	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Consum Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) - 8.5977 kg/m3)	m3	19,2000	9 099,02	174 701,17
					1 840,73	35 341,92
20	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	16,9000	9 480,48	160 220,16
					1 970,80	33 306,57
21	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (25 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.01072 m3/m2)	m2	1 363,0000	92,83	126 532,67
					24,13	32 894,57
22	CE42A	Executarea lucarnelor (Se exclud: Cerceveli (Переплеты), Lemn rotund de rasinoase..., Dulapuri ecarisati de rasinoase... ; Se includ: Ferestre lucarna lemn - 3.5725 m2/buc)	buc	8,0000	2 719,57	21 756,54
					540,19	4 321,54
23	CE32A	Rigle din lemn de rasinoase asezate in lungul capriorilor de beton armat prefabricat, sau metalici, la invelitori din tigla arsa, placi plane tip eternit, la acoperisuri fara astereala inclusiv dispozitivul de prindere (Consum: Rigle de rasnoase - 0,0096 m3/m2)	m2	122,0000	140,73	17 168,58
					65,45	7 984,66
24	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	15,7800	79,66	1 256,97
					31,91	503,48
25	CN50B	Tratamentul ignifug al lemniei; carcasa, estacade.	m3	51,8800	337,57	17 513,02
					167,71	8 700,82
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate / Membrana cu 3 straturi	m2	1 363,0000	29,37	40 028,04
					20,45	27 876,76
27	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclude: Coame metalice pentru placi tip tigla, Pазie din tabla protejata anticoroziv, Profil pentru etansare din spuma polimerica) / Tabla cutata H -20 (0,5mm)	m2	1 363,0000	265,84	362 341,97
					94,08	128 233,09
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Tabla cutata H -10 culoare alba - Streasina	m2	122,0000	280,80	34 258,10
					94,08	11 477,95
29		Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m	55,0000	55,00	3 025,00
					0,00	0,00
30		Tigla de Coama	m	120,0000	45,00	5 400,00
					0,00	0,00
31		Dolie interioara	m	67,0000	90,00	6 030,00
					0,00	0,00
32	CK26B	Retinator de zapada (aplicativ)	m	140,0000	80,42	11 259,36
					32,72	4 581,36
33	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot de jgheab -0.0976 buc/m, Piesa de racordare jgheab -burlan -0.0976 buc/m)	m	164,0000	171,11	28 062,84
					24,54	4 025,05
34	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Consum: Cot burlan -0.087 buc/m, Cot de capat -0.087 buc/m)	m	184,0000	174,61	32 128,44
					28,63	5 268,56
35	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare.	kg	1 153,1000	38,42	44 297,61
					17,18	19 810,37
36	IzD03C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,1530	614,74	708,80
					211,07	243,36
37	IzD04C	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,1530	1 130,15	1 303,06
					508,86	586,72
	1.2./1.2.1.	TOTAL Acoperis /Blocul A				1 177 584,87
		Inclusiv salariul				353 313,38
	1.3./1.3.1.	Termoizolarea pardosea cerdac / Bloc A				
38	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	1 026,0000	9,22	9 460,95
					1,64	1 678,74
39	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 200 mm (2str.x100 mm), 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala)	m2	1 026,0000	464,84	476 926,55
					19,63	20 144,90
40	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu,	m2	1 026,0000	9,22	9 460,95

		asezat cu suprapunerile nelipite.			1,64	1 678,74
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85	kg	1 385,1000	21,65	29 993,42
					2,45	3 399,46
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	1 026,0000	117,20	120 244,13
					57,27	58 755,95
43	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuiele fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala $\lambda=0,042$, 145 kg/m3, b=100mm / Parapet	m2	130,0000	509,74	66 266,36
					188,98	24 567,55
	1.3./1.3.1.	TOTAL Termoizolarea pardosea cerdac / Bloc A				712 352,36
		Inclusiv salariul				110 225,34

Total manopera (ore)	8 569,0539
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		2 158 853,42
Asigurari sociale	24,0000%	168 248,25
Total		2 327 101,67
Cheltuieli de transport	3,0000%	42 135,41
Total		2 369 237,08
Cheltuieli de regie	3,0000%	71 077,11
Total		2 440 314,19
Beneficiu de deviz	3,0000%	73 209,42

Total General fara TVA	2 513 523,61
TVA (20%)	502 704,72
TOTAL GENERAL	3 016 228,33
Inclusiv salariul	701 034,38

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: s.Svetlii

Obiectul: Reconstrucția acoperisului și termoizolarea pardoselei cerdac.Bloc A la Colegiul Agricol Tehnic din Svetlii, str.Lenin nr.22 s.Svetlii, UTA Gagauzia

Devizul: Reconstrucția acoperisului și termoizolarea pardoselei cerdac.Bloc A la Colegiul Agricol Tehnic din Svetlii, str.Lenin nr.22 s.Svetlii, UTA Gagauzia

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit în preturi curente 2026-04-06

Valoarea de deviz 3 016 228,33 (Lei)

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	45,5800	81,81	3 728,90
2	7123010010200	Betonist	h-om	91,8666	81,81	7 515,61
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	101,5490	81,81	8 307,73
4	7124010010700	Dulgher	h-om	803,7150	81,81	65 751,93
5	7124010010730	Dulgher 3	h-om	802,9520	81,81	65 689,51
6	7132030012600	Mozaicar	h-om	615,6000	81,81	50 362,24
7	7132040012700	Parchetar	h-om	147,6000	81,81	12 075,16
8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	559,6000	81,81	45 780,88
9	7134050013250	Izolator	h-om	143,6400	81,81	11 751,19
10	7136080025001	Montator	h-om	43,3020	81,81	3 542,54
11	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	160,6984	81,81	13 146,74
12	7212030022700	Sudor	h-om	11,5310	81,81	943,35
13	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2 373,6500	81,81	194 188,30
14	7214240021810	Lacatus CM	h-om	286,1890	81,81	23 413,12
15	7422010060100	Timplar	h-om	44,8000	81,81	3 665,09
16	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	256,2429	81,81	20 963,24
17	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 811,0898	81,81	148 165,28
18	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	156,9400	81,81	12 839,27
19	9310060019930	Muncitor	h-om	112,5082	81,81	9 204,30
Total manopera						701 034,38
Materiale						
1	02682122600749	Película antivapori	m2	1 108,0800	7,00	7 756,56
2	02682122600749	Película hidroizolanta	m2	1 108,0800	7,00	7 756,56
3	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	1 040,0000	1,50	1 560,00
4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,9520	5,00	14,76
5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	23,0620	3,00	69,19
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rfu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1060	460,00	48,76
7	20028339	Materiale mărunte	%	5,0000	0,00	126,88
8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	14,6541	6 000,00	87 924,60
9	20101029041691	Dulapuri ecarisate de rasinoase 6 = 44mm calit II	m3	2,3040	6 000,00	13 824,00
10	20101029041692	Dulapuri ecarisate de rasinoase calit a Ia	m3	14,0270	6 000,00	84 162,00
11	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0700	6 000,00	420,00
12	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,1920	6 000,00	1 152,00
13	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	18,8700	6 000,00	113 220,00
14	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	2,7040	6 000,00	16 224,00
15	2010212906961	Rigle de rasnoase cu muchii 58 x 78 mm	m3	1,1712	6 000,00	7 027,20
16	2010237318750	Distantieri	buc	669,8260	1,00	669,83
17	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,1000	175,00	1 592,50
18	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	523,96
19	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	1 029,42
20	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	10,0000	0,00	12 056,03
21	2222222222992	Material marunt (cuie, suruburi etc)	%	3,0000	0,00	265,72

22	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	3,0000	0,00	861,50
23	222222222992	Materiale marunte (bare de metal cu diametrul D=6-8mm, lungimea=400mm)	%	1,5000	0,00	6 744,40
24	222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,0000	0,00	407,75
25	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,0000	0,00	47,38
26	2320166200676	White spirit	kg	1,0608	38,00	40,31
27	2320187315789	Decofrol	kg	8,4000	16,00	134,40
28	23203226000361	Gudron	kg	49,5360	18,00	891,65
29	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,1240	75,00	309,30
30	2413217300010	Cleme	buc	92,0000	15,00	1 380,00
31	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	9,2240	75,00	691,80
32	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	508,4240	15,00	7 626,36
33	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	17,5266	75,00	1 314,50
34	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	520,0000	4,00	2 080,00
35	2462106110601	Paste antiseptice	kg	47,4978	15,00	712,47
36	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	650,0000	4,00	2 600,00
37	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	6,1000	5,00	30,50
38	2614122601913	Împisliură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	143,0000	8,00	1 144,00
39	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	12,2000	100,00	1 220,00
40	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	261,4752	2,70	705,98
41	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	60,1620	2,70	162,44
42	2663102100000	Beton C15	m3	14,3500	2 000,00	28 700,00
43	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	33,8580	1 750,00	59 251,50
44	2666122800555	Element de inchidere	buc	32,8000	10,00	328,00
45	2670112204002	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.100 mm pentru pod	m2	2 093,0400	214,82	449 626,85
46	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	84,9620	15,00	1 274,43
47	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 567,4500	7,00	10 972,15
48	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 145 kg/m3, b=100mm	m2	139,1000	240,05	33 390,96
49	268600001	Cerceveli (Переплеты) / Ferestra lucarna din lemn	m2	28,5800	550,00	15 719,00
50	271040000	Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm	m	55,0000	55,00	3 025,00
51	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	742,5000	25,00	18 562,50
52	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 707,7500	125,00	213 468,75
53	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	4,8800	100,00	488,00
54	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	193,2000	96,00	18 547,20
55	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	172,2000	70,00	12 054,00
56	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	74,0220	16,00	1 184,35
57	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	253,6430	16,00	4 058,29
58	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	684,1875	16,00	10 947,00
59	2710703434920	Otel lat	kg	91,5000	20,00	1 830,00
60	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,83	0,00
61	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,9330	25,00	573,34
62	27400001	Tigla de Coama	m	120,0000	45,00	5 400,00
63	2740000122	Dolie interioara	m	67,0000	90,00	6 030,00
64	27431239026	Bariera parazapada	m	140,0000	45,00	6 300,00
65	27859	Pastă antiseptică	kg	90,9160	15,00	1 363,74
66	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1 153,1000	20,00	23 062,00
67	2811236309900	Confecții metalice	kg	214,4480	20,00	4 288,96
68	2811236832352	Burghiu widia	buc	112,7840	10,00	1 127,84
69	28631463108081	Balamale (петли)	buc	32,0000	20,00	640,00
70	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	8,0000	20,00	160,00
71	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	807,2758	20,00	16 145,52
72	2873122004100	Plase sudate	kg	1 398,9510	18,00	25 181,12
73	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	165,6600	25,00	4 141,50
74	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	2,0620	68,00	140,22
75	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,7655	68,00	392,05
76	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	21,0000	0,55	11,55
77	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	144,0000	55,00	7 920,00
78	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	560,0000	0,55	308,00
79	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	46,0000	15,00	690,00
80	2874115837745	Suruburi	buc	1 640,0000	0,55	902,00
81	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	21,0000	0,55	11,55

82	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3500	55,00	19,25
83	28741458870491	Cuie de constructie	kg	190,4800	25,00	4 762,00
84	2875274000050	Elemente de legatura	buc	62,4000	45,00	2 808,00
85	28752740000501	Cot de jgheab	buc	16,0064	35,00	560,22
86	28752740000502	Cot burlan	buc	16,0080	45,00	720,36
87	28752740000503	Cot de capat	buc	16,0080	45,00	720,36
88	2875274110001	Piesa de legatura	buc	46,0000	45,00	2 070,00
89	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,0064	35,00	560,22
90	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	229,6000	35,00	8 036,00
91	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,1000	25,00	52,50
92	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	13 365,0000	0,55	7 350,75
93	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	16 356,0000	0,01	163,56
94	4011106202741	Energie electrica	kw	361,6748	4,00	1 446,70
95	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	12,9960	8,00	103,97
96	4100126202818	Apă	m3	49,2000	8,00	393,60
Total materiale						1 404 513,57
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2200	650,00	145,15
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	6,3000	650,00	4 091,75
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	124,2800	50,00	6 214,00
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	128,2500	50,00	6 412,30
5	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	41,3300	50,00	2 066,40
6	2922140007000	Macara	h-ut	5,6600	650,00	3 678,56
7	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	3,9000	50,00	195,00
8	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,6900	50,00	634,41
9	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	4,4200	50,00	220,80
10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	168,6500	50,00	8 432,60
11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,7300	50,00	136,50
12	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,5000	50,00	75,23
13	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	8,4000	50,00	420,00
14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,3700	50,00	668,60
15	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	13,7700	50,00	688,60
16	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	1,2800	50,00	64,00
17	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,5000	50,00	824,80
18	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,4000	650,00	910,00
19	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,4600	650,00	300,50
20	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,3500	650,00	17 126,27
Total utilaje						53 305,47
Total						2 158 853,42
Asigurari sociale				24,0000%		168 248,25
Total						2 327 101,67
Cheltuieli de transport				3,0000%		42 135,41
Total						2 369 237,08
Cheltuieli de regie				3,0000%		71 077,11
Total						2 440 314,19
Beneficiu de deviz				3,0000%		73 209,42
TOTAL Deviz fara TVA						2 513 523,61
Total						2 513 523,61
TVA				20%		502 704,72
TOTAL Deviz						3 016 228,33

Intocmit: Terzi A.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

