

Formular Nr.7
WinCmeta

**Servicii de reparatii curente
(intretinerea periodica) a strazilor
prin mun. Soroca (str.Alexandru
cel Bun, Cartierul de pe str.Calea
Baltului 76, str.V. Stroiescu nr. 82,
82/1, 84, 84/1, Gradinarilor 4, str.V.
Stroiescu nr.88/1)a. 2026**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 10 415 571,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Alexandru cel Bun				
		1.1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	938,5200	420,675 107,920	394 811,883 101 285,078
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	10,0000	84,987 84,987	849,870 849,870
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	948,5200	40,535 14,165	38 447,797 13 435,312
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 423,3800	11,600 0,000	16 511,200 0,000
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3	9,4900	185,936 20,235	1 764,530 192,030
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m	220,0000	21,584 21,584	4 748,480 4 748,480

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t	22,7700	74,870 74,870	1 704,779 1 704,779
8	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	22,7000	11,599 0,000	263,300 0,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				459 101,839 122 215,549
		1.2. Partea carosabila				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2	70,0000	32,933 2,354	2 305,324 164,780
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,3400	103,952 0,000	1 490,665 0,000
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	6,4000	1 001,473 103,873	6 409,427 664,787
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,20 K(conditii restrinse)=1,2000	m3	511,9200	704,679 48,564	360 739,315 24 860,883
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,5600	17 684,000 0,000	45 271,040 0,000
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm , cu asternere mecanica	m2	4 266,0000	250,933 4,047	1 070 480,178 17 264,502
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,2800	17 684,000 0,000	22 635,520 0,000
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic	m2	4 266,0000	237,083	1 011 398,211

1	2	3	4	5	6	7
		BA 16 rul. PMB 45/80 bitum modificat cu polimeri clasa 4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			3,373	14 387,085
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				2 520 729,68 0 57 342,037
		1.3. Instalarea bordurilor mari				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	44,4000	610,435 94,430	27 103,314 4 192,692
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	1 110,0000	204,532 45,191	227 030,631 50 162,565
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	222,0000	279,665 114,665	62 085,630 25 455,630
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3	222,0000	40,535 14,165	8 998,659 3 144,519
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	333,0000	11,600 0,000	3 862,800 0,000
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	11,1000	565,231 565,231	6 274,064 6 274,064
		Total Instalarea bordurilor mari Inclusiv salariu				335 355,098 89 229,470
		1.4. Trotuare				
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	4,9700	565,231 565,231	2 809,198 2 809,198
24	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	0,7400	1 001,495 103,873	741,106 76,866

1	2	3	4	5	6	7
25	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm.	m3	49,7000	570,085 66,775	28 333,249 3 318,742
26	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm H=5 cm.	m3	24,8500	381,515 60,705	9 480,647 1 508,519
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm	m2	497,0000	196,975 40,200	97 896,675 19 979,500
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	8,2800	610,434 94,430	5 054,393 781,880
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	276,0000	127,875 20,235	35 293,583 5 584,860
30	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3	7,6000	40,537 14,164	308,080 107,650
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	11,4000	11,601 0,000	132,250 0,000
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,3800	565,232 565,232	214,788 214,788

1	2	3	4	5	6	7
		Total Trotuare Inclusiv salariu				180 263,969 34 382,003
		1.5. Rigola de beton				
33	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	35,0000	40,534 14,164	1 418,707 495,757
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	56,0000	11,600 0,000	649,600 0,000
35	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,5000	565,232 565,232	282,616 282,616
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,9400	570,085 66,776	2 816,222 329,871
37	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,64x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 Alte materiale=1,0300	m3	14,5300	10 400,145 816,145	151 114,107 11 858,587
		Total Rigola de beton Inclusiv salariu				156 281,252 12 966,831
		1.6. Camine de vizitare				
38	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc	17,0000	2 645,546 148,390	44 974,284 2 522,630
39	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	17,0000	2 001,588 74,195	34 027,003 1 261,315
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				79 001,287 3 783,945
		Total str. Alexandru cel Bun Inclusiv salariu				3 730 733,12 5 319 919,835
		2. Cartierul de pe str. Calea Baltului 76				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Demolari				
40	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	360,1500	420,675 107,920	151 506,101 38 867,388
41	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	5,0000	84,987 84,987	424,935 424,935
42	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	360,1500	40,535 14,165	14 598,505 5 101,345
43	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	540,2300	11,600 0,000	6 266,650 0,000
44	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3	3,6000	185,935 20,235	669,366 72,846
45	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m	376,0000	21,584 21,584	8 115,584 8 115,584
46	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t	42,2900	74,869 74,869	3 166,231 3 166,231
47	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	42,2900	11,600 0,000	490,550 0,000
48	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (lucrari de terasament pentru icadrarea trotuarului cu incarcarea in transport))	m3	95,4800	40,534 14,164	3 870,221 1 352,426
49	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	143,2300	11,600 0,000	1 661,450 0,000
		Total Demolari Inclusiv salariu				190 769,593 57 100,755
		2.2. Partea carosabila				
50	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2	70,0000	32,933 2,354	2 305,324 164,780

1	2	3	4	5	6	7
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,1500	103,948 0,000	1 782,715 0,000
52	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	2,5700	1 001,476 103,873	2 573,794 266,954
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,2000 K(conditii restrinse)=1,2000	m3	205,8000	704,679 48,564	145 022,935 9 994,471
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5200	10 989,000 0,000	5 714,280 0,000
55	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 715,0000	250,933 4,047	430 350,095 6 940,605
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2600	10 989,000 0,000	2 857,140 0,000
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. PMB 45/80 bitum modificat cu polimeri clasa 4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 715,0000	237,083 3,372	406 598,202 5 783,837
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				997 204,485 23 150,647
		2.3. Instalarea bordurilor mari				
58	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m	m3	35,5700	35,074 35,074	1 247,582 1 247,582

1	2	3	4	5	6	7
		peste nivelul sapaturii teren usor				
59	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	17,7900	610,437 94,430	10 859,674 1 679,910
60	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	444,6200	204,532 45,192	90 939,067 20 093,045
61	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	177,8500	279,665 114,665	49 738,421 20 393,171
		Total Instalarea bordurilor mari Inclusiv salariu				152 784,744 43 413,708
		2.4. Trotuare si intrarile in blocuri locative				
62	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,2500	565,231 565,231	706,539 706,539
63	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	0,0600	1 001,200 103,867	60,072 6,232
64	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm.	m3	12,5000	570,086 66,776	7 126,069 834,694
65	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm H=5 cm.	m3	6,2500	381,515 60,705	2 384,468 379,406
66	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	125,0000	196,975 40,200	24 621,900 5 025,025

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm				
67	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	125,0000	127,875 20,235	15 984,412 2 529,375
		Total Trotuare si intrarile in blocuri locative Inclusiv salariu				50 883,460 9 481,271
		Total Cartierul de pe str. Calea Baltului 76 Inclusiv salariu				1 391 642,28 2 133 146,381
		3. str. V. Stroiescu nr. 82, 82/1, 84, 84/1, Gradinarilor 4 3.1. Demolari				
68	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	283,2300	420,675 107,920	119 147,804 30 566,182
69	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	5,0000	84,987 84,987	424,935 424,935
70	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	288,2300	40,535 14,165	11 683,269 4 082,634
71	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	432,4500	11,600 0,000	5 016,400 0,000
72	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3	2,8800	185,940 20,235	535,507 58,277
73	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m	561,7000	21,584 21,584	12 123,733 12 123,733
74	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t	56,6000	74,870 74,870	4 237,614 4 237,614
75	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la	t	56,6000	11,600 0,000	656,550 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de: 1 km				
		Total Demolari Inclusiv salariu				153 825,812 51 493,375
		3.2. Partea carosabila				
76	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2	50,0000	32,933 2,354	1 646,660 117,700
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,4900	103,950 0,000	1 402,280 0,000
78	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	2,0200	1 001,477 103,873	2 022,983 209,823
79	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,20 K(conditii restrinse)=1,2000	m3	161,8400	704,679 48,564	114 045,244 7 859,598
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8100	17 684,000 0,000	14 324,040 0,000
81	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 348,7000	250,933 4,047	338 433,306 5 458,189
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4100	17 684,000 0,000	7 250,440 0,000
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. PMB 45/80 bitum modificat cu polimeri clasa 4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 348,7000	237,083 3,373	319 754,501 4 548,491

1	2	3	4	5	6	7
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				798 879,454 18 193,801
		3.3. Instalarea bordurilor mari				
84	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	20,9400	610,436 94,430	12 782,525 1 977,364
85	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	523,7000	204,532 45,192	107 113,461 23 666,789
86	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	104,7000	279,665 114,665	29 280,926 12 005,426
87	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3	104,6700	40,535 14,164	4 242,763 1 482,598
88	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	157,1100	11,600 0,000	1 822,500 0,000
89	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,2400	565,231 565,231	2 961,810 2 961,810
		Total Instalarea bordurilor mari Inclusiv salariu				158 203,985 42 093,987
		3.4. Accese la case				
90	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,6500	565,231 565,231	367,400 367,400
91	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	0,1000	1 001,470 103,870	100,147 10,387
92	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN	m3	6,5000	570,086 66,776	3 705,556 434,041

1	2	3	4	5	6	7
		13242+A1:2008, IDT H=10cm.				
93	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm H=5 cm.	m3	3,2500	381,515 60,705	1 239,924 197,291
94	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm	m2	65,0000	196,975 40,200	12 803,388 2 613,013
95	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,1400	610,449 94,430	695,912 107,650
96	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	38,0000	127,875 20,235	4 859,261 768,930
97	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3	7,6000	40,537 14,164	308,080 107,650
98	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	11,4000	11,601 0,000	132,250 0,000
99	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,3800	565,232 565,232	214,788 214,788
		Total Accese la case Inclusiv salariu				24 426,706 4 821,150
		3.5. Camine de vizitare				
100	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-	buc	7,0000	2 645,546	18 518,823

1	2	3	4	5	6	7
		suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100			148,390	1 038,730
101	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	7,0000	2 001,588 74,195	14 011,119 519,365
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				32 529,942 1 558,095
		Total str. V. Stroiescu nr. 82, 82/1, 84, 84/1, Gradinarilor 4 Inclusiv salariu				1 167 865,89 9 118 160,408
		4. str. V. Stroiescu nr. 88/1 4.1. Demolari				
102	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	183,9600	420,675 107,920	77 387,353 19 852,963
103	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3	3,0000	84,987 84,987	254,961 254,961
104	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3	183,9600	40,535 14,164	7 456,746 2 605,701
105	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	175,9400	11,600 0,000	2 040,900 0,000
106	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3	1,8400	185,939 20,235	342,127 37,232
107	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m	260,0000	21,584 21,584	5 611,840 5 611,840
108	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t	26,0000	74,870 74,870	1 946,607 1 946,607
109	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	26,0000	11,600 0,000	301,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demolari Inclusiv salariu				95 342,134 30 309,304
		4.2. Partea carosabila				
110	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2	50,0000	32,933 2,354	1 646,660 117,700
111	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,7000	103,950 0,000	904,365 0,000
112	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3	1,3100	1 001,461 103,873	1 311,914 136,074
113	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororire K(conditii restrinse)=1,20 K(conditii restrinse)=1,2000	m3	104,4000	704,679 48,564	73 568,494 5 070,082
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5200	17 684,000 0,000	9 195,680 0,000
115	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm , cu asternere mecanica	m2	870,0000	250,933 4,047	218 311,710 3 520,890
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2600	17 684,000 0,000	4 597,840 0,000
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. PMB 45/80 bitum modificat cu polimeri clasa 4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	870,0000	237,083 3,373	206 262,645 2 934,075

1	2	3	4	5	6	7
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				515 799,308 11 778,821
		4.3. Instalarea bordurilor mari				
118	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	10,9300	610,433 94,430	6 672,028 1 032,120
119	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	54,6600	279,661 114,665	15 286,257 6 267,589
120	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	273,3000	204,532 45,192	55 898,623 12 350,837
121	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3	54,6600	40,535 14,165	2 215,627 774,232
122	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	157,1100	11,600 0,000	1 822,500 0,000
123	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,7300	565,231 565,231	1 543,081 1 543,081
		Total Instalarea bordurilor mari Inclusiv salariu				83 438,116 21 967,859
		4.4. Camine de vizitare				
124	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrute, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc	3,0000	2 645,546 148,390	7 936,638 445,170
125	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02	buc	3,0000	2 001,588 74,195	6 004,765 222,585

1	2	3	4	5	6	7
		Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200				
		Total Camine de vizitare Inclusiv salariu				13 941,403 667,755
		Total str. V. Stroiescu nr. 88/1 Inclusiv salariu				708 520,961 64 723,739

		Прямые затраты	Lei	6 998 762,31
		CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	152 628,09
		Total ПЗ+CA	100,00 +	7 151 390,40
		Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	1 036 951,61
		Total Total+CR	100,00 +	8 188 342,01
		Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	491 300,52
		Total Total+B	100,00 +	8 679 642,53
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	1 735 928,51
		Total deviz: Inclusiv salariu		10 415 571,04 <hr/> 635 950,37

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

**Servicii de reparatii curente
(intretinerea periodica) a strazilor
prin mun. Soroca (str.Alexandru
cel Bun, Cartierul de pe str.Calea
Baltului 76, str.V. Stroiescu nr. 82,
82/1, 84, 84/1, Gradinarilor 4,
str.V. Stroiescu nr.88/1)a. 2026**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 10 415 571,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	71240100107001	Dulgher	h-om	810,8545	67,45	54 692,137
2.	7129020012800	Pavator	h-om	2 553,7830	67,45	172 252,664
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	901,9670	67,45	60 837,674
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	89,1000	67,45	6 009,795
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 398,9116	67,45	94 356,588
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	624,4552	67,45	42 119,503
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,8346	67,45	2 686,844
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	3 009,5650	67,45	202 995,158
Total manopera						635 950,37

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	202,3700	1 950,00	394 621,500
2.	1111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22.4 leg. 50/70	t	765,1946	1 950,00	1 492 129,470
3.	11111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. PMB 45/80 bitum modificat cu polimeri clasa 4	t	770,7718	2 330,00	1 795 898,294
4.	1232032260004004921	Emulsie bituminoasa	t	6,0152	17 000,00	102 258,400
5.	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	199,7439	350,00	69 910,365
6.	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0357	350,00	12,495
7.	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1 199,4473	350,00	419 806,555
8.	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	131,4196	350,00	45 996,860

9.	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	84,6860	350,00	29 640,100
10.	1421102200000	Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	24,5991	2 100,00	51 658,110
11.	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	24,5991	2 100,00	51 658,110
12.	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	22,4816	200,00	4 496,320
13.	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	5,8779	200,00	1 175,580
14.	14211022005251	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	37,7850	200,00	7 557,000
15.	14211022005461	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi)	m3	3,4350	200,00	687,000
16.	1421102200547	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat)	m3	29,4036	200,00	5 880,720
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,1184	5 800,00	6 486,720
18.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	11,1842	5 800,00	64 868,360
19.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,1184	5 800,00	6 486,720
20.	2320187315789	Decofrol	kg	67,1052	90,00	6 039,468
21.	23203226000400 4921	Bitum 50/70	t	0,8034	10 500,00	8 435,700
22.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7 902,4154	2,00	15 804,831
23.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 099,2000	2,00	2 198,400
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 528,2540	2,00	3 056,508
25.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	5 406,6900	2,00	10 813,380
26.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm	m2	697,3050	125,00	87 163,125
27.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	27,5427	500,00	13 771,350
28.	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	126,8949	1 350,00	171 308,115
29.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	2 363,3781	90,00	212 704,029
30.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80)	m	441,1950	40,00	17 647,800
31.	2666122800562- 1	Sectiile rigolei 0.64 x 2,0 m	m3	14,9659	7 500,00	112 244,250
32.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	221,3919	16,00	3 542,270
33.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	83,8815	25,00	2 097,038
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	139,8025	45,00	6 291,112
35.	2875274200000	Capac cu rama	buc	54,8100	1 850,00	101 398,500
36.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,7400	70,00	961,800
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	160,4480	0,10	16,046
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,9304	0,10	1,691
39.	4100126202818	Apa	m3	10,7990	0,10	1,079
		Total materiale de constructii				5 326 725,19

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1 368,5415	380,00	520 045,770
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,3558	100,00	4 535,580
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,6779	280,00	6 349,812
4.	2922140007000	Macara	h-ut	49,1114	550,00	27 011,270
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	4,3680	1 000,00	4 368,000
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,9860	580,00	1 151,880
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	93,4650	550,00	51 405,750
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	97,5764	400,00	39 030,560
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	420,2160	400,00	168 086,400

10.	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	29,6208	400,00	11 848,320
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	97,5764	750,00	73 182,300
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	135,2414	450,00	60 858,630
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,8773	500,00	2 938,650
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1 368,5415	10,00	13 685,415
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	4,0500	15,00	60,750
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	4,3680	300,00	1 310,400
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	83,2610	500,00	41 630,500
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	22,5967	380,00	8 586,746
Total utilaje de construcții						1 036 086,75

Прямые затраты	Lei	6 998 762,31
CA (ПЗ) * 24 %	24,00 %	152 628,09
Total ПЗ+CA	100,00 +	7 151 390,40
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	1 036 951,61
Total Total+CR	100,00 +	8 188 342,01
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	491 300,52
Total Total+B	100,00 +	8 679 642,53
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	1 735 928,51

Total deviz:

10 415 571,04

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Servicii de reparatii curente (intretinerea periodica) a strazilor prin mun. Soroca **Investitor Primaria municipiului Soroca**
(str.Alexandru cel Bun, Cartierul de pe str.Calea Baltului 76, str.V. Stroiescu nr. 82, 82/1, 84, 84/1, Gradinarilor 4, str.V. Stroiescu nr.88/1)a. 2026

Catalog de prețuri unitare pentru obiect

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Alexandru cel Bun				
		1.1. Demolari				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			420,675
						107,920
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	67,45	107,920
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,505
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,750
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	380,00	294,500
2	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3			84,987
						84,987
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	67,45	84,987
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3			40,535
						14,165
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	67,45	14,165
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,370
4	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,600
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3			185,936
						20,235
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	67,45	20,235
	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	350,00	0,701
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	500,00	165,000
6	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m			21,584
						21,584
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	67,45	21,584
7	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t			74,870
						74,870
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	67,45	74,870
8	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,599
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,599
		1.2. Partea carosabila				
9	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2			32,933
						2,354

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	67,45	2,354
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,200
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,460
10	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II	100m2			103,952 0,000
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,952
11	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, în teren coeziv	100 m3			1 001,473 103,873
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	67,45	103,873
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf și 120 cp	h-ut	2,2440	400,00	897,600
12	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30, (clasă de granulozitate 11,2-22,4 mm, 31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT, cu asternere mecanică h-12 cm, executat cu impanare fără inrorire K(condiții restrinse)=1,20 K(condiții restrinse)=1,2000	m3			704,679 48,564
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	48,564
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clasă de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	350,00	71,050
	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistență la fragmentare LA 30 clasă de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,650
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	27,720
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	123,840
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	6,840
13	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 684,000 0,000
	1232032260004004921	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	17 000,00	17 510,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m2			250,933 4,047
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	67,45	4,047
	1111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald BAD 22,4 leg. 50/70	t	0,1180	1 950,00	230,100
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltică preparată la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	2 100,00	6,300
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,256
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,640
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,640
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	750,00	4,950
15	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			17 684,000 0,000
	1232032260004004921	Emulsie bituminoasă	t	1,0300	17 000,00	17 510,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. PMB 45/80 bitum modificat cu polimeri clasă 4, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			237,083 3,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	11111000100013111	Mixtura asfaltică preparată la cald BA 16 rul. PMB 45/80 bitum modificat cu polimeri clasă 4	t	0,0940	2 330,00	219,020

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200000	Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	2 100,00	6,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
		1.3. Instalarea bordurilor mari				
17	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			610,435 ----- 94,430
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	67,45	94,430
	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	350,00	444,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	400,00	69,600
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			204,532 ----- 45,191
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	67,45	10,117
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	67,45	35,074
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0450	1 350,00	60,750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,340
	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090	200,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	90,00	90,450
19	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			279,665 ----- 114,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	16,863
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	67,45	97,802
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	45,00	11,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 800,00	116,000
20	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3			40,535 ----- 14,165
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	67,45	14,165
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,370
21	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,600
22	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			565,231 ----- 565,231
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	67,45	565,231
		1.4. Trotuare				
23	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			565,231 ----- 565,231
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	67,45	565,231
24	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			1 001,495 ----- 103,873
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	67,45	103,873
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	400,00	897,622

1	2	3	4	5	6	7
25	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm.	m3			570,085 ----- 66,775
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,775
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	280,00	58,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
26	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm H=5 cm.	m3			381,515 ----- 60,705
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	67,45	60,705
	14211022005251	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	1,1000	200,00	220,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	280,00	58,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
27	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm	m2			196,975 ----- 40,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	67,45	39,134
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	67,45	1,066
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm	m2	1,0150	125,00	126,875
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,00	15,740
	14211022005461	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,000
	1421102200547	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,560
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,400
28	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			610,434 ----- 94,430
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	67,45	94,430
	14111222016722	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11,2-22,4	m3	1,2700	350,00	444,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	400,00	69,599
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			127,875 ----- 20,235
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	67,45	8,094
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	67,45	12,141
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0480	1 350,00	64,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,00	2,040
	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0030	200,00	0,600
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80)	m	1,0050	40,00	40,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,10	0,000
30	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3			40,537 ----- 14,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	67,45	14,164
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor	h-ut	0,0586	450,00	26,372

1	2	3	4	5	6	7
		termic de 0,21-0,39 mc				
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,601 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,601
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			565,232 565,232
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	67,45	565,232
		1.5. Rigola de beton				
33	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3			40,534 14,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	67,45	14,164
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,370
34	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,600
35	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			565,232 565,232
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	67,45	565,232
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			570,085 66,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,776
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	280,00	58,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
37	DI123	Montarea sectiilor rigolei, 0,64x2,0 m pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,03 Alte materiale=1,0300	m3			10 400,145 816,145
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	67,45	816,145
	2666122800562-1	Sectiile rigolei 0.64 x 2,0 m	m3	1,0000	7 500,00	7 725,000
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	550,00	1 859,000
		1.6. Camine de vizitare				
38	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc			2 645,546 148,390
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	67,45	148,390
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 850,00	1 868,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	2,00	84,032
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,1600	200,00	32,320
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	500,00	510,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	0,10	0,004
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,250
39	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			2 001,588 74,195
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	67,45	74,195
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 850,00	1 887,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,00	29,172
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0550	200,00	11,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	0,10	0,001

1	2	3	4	5	6	7
		2. Cartierul de pe str. Calea Baltului 76				
		2.1. Demolari				
40	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			420,675 ----- 107,920
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	67,45	107,920
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,505
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,750
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	380,00	294,500
41	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3			84,987 ----- 84,987
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	67,45	84,987
42	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3			40,535 ----- 14,165
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	67,45	14,165
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,370
43	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,600
44	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3			185,935 ----- 20,235
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	67,45	20,235
	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	350,00	0,700
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	500,00	165,000
45	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m			21,584 ----- 21,584
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	67,45	21,584
46	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t			74,869 ----- 74,869
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	67,45	74,869
47	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,600
48	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (lucrari de terasament pentru icadrarea trotuarului cu incarcarea in transport))	m3			40,534 ----- 14,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	67,45	14,164
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,370
49	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,600
		2.2. Partea carosabila				
50	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2			32,933 ----- 2,354
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	67,45	2,354
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,460

1	2	3	4	5	6	7
51	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,948 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,948
52	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			1 001,476 103,873
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	67,45	103,873
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	400,00	897,603
53	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororie K(conditii restrinse)=1,2000 K(conditii restrinse)=1,2000	m3			704,679 48,564
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	48,564
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	350,00	71,050
	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,650
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	27,720
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	123,840
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	6,840
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 989,000 0,000
	232032260004004 921	Bitum 50/70	t	1,0300	10 500,00	10 815,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
55	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BADPC D 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm , cu asternere mecanica	m2			250,933 4,047
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	67,45	4,047
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 950,00	230,100
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	2 100,00	6,300
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,256
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,640
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,640
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	750,00	4,950
56	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			10 989,000 0,000
	232032260004004 921	Bitum 50/70	t	1,0300	10 500,00	10 815,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
57	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. PMB 45/80 bitum modificat cu polimeri clasa 4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			237,083 3,372
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,372
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	111110001000131 11	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. PMB 45/80 bitum modificat cu polimeri clasa 4	t	0,0940	2 330,00	219,020
	1421102200000	Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	2 100,00	6,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Instalarea bordurilor mari				
58	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			35,074 ----- 35,074
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	67,45	35,074
59	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			610,437 ----- 94,430
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	67,45	94,430
	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	350,00	444,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	400,00	69,601
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,901
60	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			204,532 ----- 45,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	67,45	10,118
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	67,45	35,074
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0450	1 350,00	60,750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,340
	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090	200,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	90,00	90,450
61	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			279,665 ----- 114,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	16,863
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	67,45	97,803
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	45,00	11,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 800,00	116,000
		2.4. Trotuare si intrarile in blocuri locative				
62	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			565,231 ----- 565,231
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	67,45	565,231
63	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			1 001,200 ----- 103,867
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	67,45	103,867
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	400,00	897,333
64	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm.	m3			570,086 ----- 66,776
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,776
	14111222017521	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	280,00	58,800

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
65	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm H=5 cm.	m3			381,515 ----- 60,705
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	67,45	60,705
	14211022005251	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	1,1000	200,00	220,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	280,00	58,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
66	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm	m2			196,975 ----- 40,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	67,45	39,134
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	67,45	1,066
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm	m2	1,0150	125,00	126,875
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,00	15,740
	14211022005461	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,000
	1421102200547	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,560
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,400
67	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			127,875 ----- 20,235
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	67,45	8,094
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	67,45	12,141
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0480	1 350,00	64,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,00	2,040
	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0030	200,00	0,600
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80)	m	1,0050	40,00	40,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,10	0,000
		3. str. V. Stroiescu nr. 82, 82/1, 84, 84/1, Gradinarilor 4				
		3.1. Demolari				
68	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			420,675 ----- 107,920
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	67,45	107,920
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,505
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,750
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	380,00	294,500
69	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3			84,987 ----- 84,987
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	67,45	84,987
70	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3			40,535 ----- 14,165
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	67,45	14,165
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,370
71	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,600
72	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in	100 m3			185,940

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria I				20,235
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	67,45	20,235
	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	350,00	0,705
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	500,00	165,000
73	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m			21,584
						21,584
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	67,45	21,584
74	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t			74,870
						74,870
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	67,45	74,870
75	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,600
		3.2. Partea carosabila				
76	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2			32,933
						2,354
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	67,45	2,354
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,460
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,950
78	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			1 001,477
						103,873
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	67,45	103,873
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	400,00	897,604
79	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innororie K(conditii restrinse)=1,20 K(conditii restrinse)=1,2000	m3			704,679
						48,564
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	48,564
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	350,00	71,050
	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,650
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	27,720
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	123,840
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	6,840
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 684,000
						0,000
	1232032260004004921	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	17 000,00	17 510,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
81	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm	m2			250,933

1	2	3	4	5	6	7
		, cu asternere mecanica				4,047
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	67,45	4,047
	1111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22.4 leg. 50/70	t	0,1180	1 950,00	230,100
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	2 100,00	6,300
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,256
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,640
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,640
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	750,00	4,950
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 684,000 0,000
	1232032260004004921	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	17 000,00	17 510,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	580,00	174,000
83	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. PMB 45/80 bitum modificat cu polimeri clasa 4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			237,083 3,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	11111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. PMB 45/80 bitum modificat cu polimeri clasa 4	t	0,0940	2 330,00	219,020
	14211022000000	Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	2 100,00	6,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
		3.3. Instalarea bordurilor mari				
84	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			610,436 94,430
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	67,45	94,430
	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	350,00	444,500
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	400,00	69,601
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
85	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			204,532 45,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	67,45	10,118
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	67,45	35,074
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0450	1 350,00	60,750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,340
	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090	200,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	90,00	90,450
86	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			279,665 114,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	16,863
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	67,45	97,803
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	45,00	11,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,600
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,600
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 800,00	116,000
87	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri	m3			40,535

1	2	3	4	5	6	7
		(buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)				14,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	67,45	14,164
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,370
88	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	0,000
89	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			11,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	67,45	565,231
		3.4. Accese la case				
90	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			565,231
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	67,45	565,231
91	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			1 001,470
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	67,45	103,870
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	400,00	897,600
92	TsC54B	Strat de fundatie din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT H=10cm.	m3			570,086
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	67,45	66,776
	14111222017521	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	1,1500	350,00	402,500
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	280,00	58,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
93	TsC54A	Strat de fundatie din agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm H=5 cm.	m3			381,515
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	67,45	60,705
	14211022005251	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	1,1000	200,00	220,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,10	0,010
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	280,00	58,800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,000
94	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 4 cm. asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3 mm, grosime strat de 5 cm	m2			196,975
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	67,45	39,134
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	67,45	1,066
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare grosimea 4 cm	m2	1,0150	125,00	126,875
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,00	15,740
	14211022005461	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-3mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	200,00	1,000
	1421102200547	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm (pentru strat)	m3	0,0428	200,00	8,560
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	70,00	1,400
95	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			610,449
						94,430

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	67,45	94,430
	14111222016722	Agregate naturale concasate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	350,00	444,500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	400,00	69,614
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,900
96	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 75x20x8 (50x20x8) cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			127,875 ----- 20,235
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	67,45	8,094
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	67,45	12,141
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0480	1 350,00	64,800
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,00	2,040
	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0030	200,00	0,600
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 200 x 80 (500x200x80)	m	1,0050	40,00	40,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,10	0,000
97	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3			40,537 ----- 14,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	67,45	14,164
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,372
98	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,601 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,601
99	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			565,232 ----- 565,232
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	67,45	565,232
		3.5. Camine de vizitare				
100	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc			2 645,546 ----- 148,390
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	67,45	148,390
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 850,00	1 868,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	2,00	84,032
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,1600	200,00	32,320
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	500,00	510,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	0,10	0,004
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,250
101	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			2 001,588 ----- 74,195
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	67,45	74,195
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 850,00	1 887,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,00	29,172
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0550	200,00	11,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	0,10	0,001
		4. str. V. Stroiescu nr. 88/1				
		4.1. Demolari				
102	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			420,675 ----- 107,920

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	67,45	107,920
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,505
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	10,00	7,750
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	380,00	294,500
103	RpDD17A	Separarea manuala a materialului scarificat	m3			84,987
						84,987
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2600	67,45	84,987
104	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului decapat)	m3			40,535
						14,164
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	67,45	14,164
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,370
105	TsI51A1	Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,600
106	TsC51A	Lucrari la descarcarea materialului decapat in depozit, teren categoria I	100 m3			185,939
						20,235
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	67,45	20,235
	141112220164621	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,0020	350,00	0,704
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	500,00	165,000
107	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura 1000*300*150)	m			21,584
						21,584
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	67,45	21,584
108	TsH92B	Incarcarea in auto bordura de la demolare	t			74,870
						74,870
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	67,45	74,870
109	TsI51A1	Transportarea bordurei demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600
						0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,600
		4.2. Partea carosabila				
110	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Racordarea stratului rutier nou cu stratul rutier existent)	m2			32,933
						2,354
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	67,45	2,354
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	0,10	0,003
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	1 000,00	18,200
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	380,00	6,916
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	300,00	5,460
111	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,950
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,950
112	TsD21A	Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv	100 m3			1 001,461
						103,873
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5400	67,45	103,873
	2952240004017	Compactor vibrator autopropulsat mixt 20 tf si 120 cp	h-ut	2,2440	400,00	897,588
113	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30, (clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm,31,5-63mm), conform SR EN 13242+A1:2008,IDT, cu asternere mecanica h-12 cm, executat cu impanare fara innozorire K(conditii restrinse)=1,20 K(conditii restrinse)=1,2000	m3			704,679
						48,564

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	67,45	48,564
	14111222016461	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 11,2-22,4 mm	m3	0,2030	350,00	71,050
	14111222016721	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 31,5-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,650
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	0,10	0,015
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	27,720
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	123,840
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	380,00	6,840
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 684,000 0,000
	1232032260004004921	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	17 000,00	17 510,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	580,00	174,000
115	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm , cu asternere mecanica	m2			250,933 4,047
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	67,45	4,047
	1111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22.4 leg. 50/70	t	0,1180	1 950,00	230,100
	14211022000001	Nisip bitumat sau Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	2 100,00	6,300
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	16,00	0,256
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,640
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,640
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	750,00	4,950
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			17 684,000 0,000
	1232032260004004921	Emulsie bituminoasa	t	1,0300	17 000,00	17 510,000
	2952220000000	Autogudronator 3500 1 - 3600 1	h-ut	0,3000	580,00	174,000
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic BA 16 rul. PMB 45/80 bitum modificat cu polimeri clasa 4, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			237,083 3,373
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	67,45	3,373
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	16,00	0,176
	11111000100013111	Mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. PMB 45/80 bitum modificat cu polimeri clasa 4	t	0,0940	2 330,00	219,020
	1421102200000	Nisip bitumat sau mixtura asfaltica preparata la cald BA 16 rul. 50/70	t	0,0030	2 100,00	6,300
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,120
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	750,00	3,975
		4.3. Instalarea bordurilor mari				
118	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 16,0-31.5, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3			610,433 94,430
	7129020012800	Pavator	h-om	1,4000	67,45	94,430
	14111222016722	Agregate naturale concosate cu rezistenta la fragmente LA 30 clas de granulozitate 11.2-22.4	m3	1,2700	350,00	444,500
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,10	0,005
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	400,00	69,599
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	380,00	1,898
119	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			279,661 114,665
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	67,45	16,862

1	2	3	4	5	6	7
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	67,45	97,803
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	45,00	11,250
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	90,00	10,800
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,598
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 800,00	11,598
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 800,00	116,000
120	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x100 (15x30x75) cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			204,532 45,192
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	67,45	10,118
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	67,45	35,074
	2663102100001	Beton clasa C15/12 B15/M200	m3	0,0450	1 350,00	60,750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,340
	14211022005131	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0090	200,00	1,800
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,001
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 (750 x 300 x 150)	m	1,0050	90,00	90,450
121	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc (incarcarea materialului pentru umplutura)	m3			40,535 14,165
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	67,45	14,165
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	450,00	26,370
122	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			11,600 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	500,00	11,600
123	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			565,231 565,231
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	67,45	565,231
		4.4. Camine de vizitare				
124	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,01 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc			2 645,546 148,390
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	67,45	148,390
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 850,00	1 868,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	41,6000	2,00	84,032
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,1600	200,00	32,320
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	500,00	510,050
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0410	0,10	0,004
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	15,00	2,250
125	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc			2 001,588 74,195
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000	67,45	74,195
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 850,00	1 887,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000	2,00	29,172
	1421102200525	Agregate naturale cu rezistenta la fragmentare LA 30 clas de de granulozitate 0-5.6mm	m3	0,0550	200,00	11,220
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	0,10	0,001

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.