

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumirea beneficiarului de stat L.T.,Mircea Eliade,, or.Nisporeni**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție L.T.,Mircea Eliade,, or.Nisporeni**
- 3. Obiectul achizițiilor Renovarea grupurilor sanitare interioare la L.T.,Mircea Eliade ,, din or.Nisporeni**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|---|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | |
| | | 1.1. Etajul 1.GTS dezabilitati | | |
| | | 1.1.1. Demolari | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 2,100 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 41,200 |
| 3 | RpCR29A | Curatarea varului de pe tavan | m2 | 12,600 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 12,600 |
| 5 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 | 12,600 |
| 6 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn | m2 | 4,500 |
| 7 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 4,500 |
| 8 | TsH92B | Incarcarea in auto ramasite de la demolari | t | 4,500 |
| 9 | TsI50A3 | Transportarea ramasite de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 4,500 |
| | | 1.1.2. Tavan | | |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton,„/ | m2 | 12,600 |
| 11 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,600 |
| 12 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=2 | m2 | 12,600 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,600 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton,„/ | m2 | 12,600 |
| 15 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,600 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton,„/ | m2 | 12,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|---|----|--------|
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,600 |
| | | 1.1.3. Pardosele | | |
| 18 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 12,600 |
| 19 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,600 |
| 20 | IzF01B adap | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale /Mastica hidroizolanta 1m2=1.6kg / | m2 | 12,600 |
| 21 | CE13A | Hidroizolarea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /HPP / | m2 | 12,600 |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,600 |
| 23 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 12,600 |
| 24 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)H=20cm | m3 | 0,720 |
| 25 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile | m2 | 1,000 |
| | | 1.1.4. Pereti | | |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton / | m2 | 41,200 |
| 27 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100- executate manual pe suprafete drepte aplicate la pereti | m2 | 41,200 |
| 28 | CI08C5 | Placaj din faianta portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, cu rosturi alternante umplute cu fuga, fixate cu mortar adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 41,200 |
| 29 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,100 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton / | m2 | 3,100 |
| 31 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,100 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton / | m2 | 3,100 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,100 |
| 34 | CK27B | Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 10,700 |
| 35 | | Cornier perforat | M | 10,900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|-----|--------|
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC d=100mm | buc | 2,000 |
| 37 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 38 | Pret de piata | Tub gofrat pentru ventilare d100 | M | 3,000 |
| | | 1.1.5. Usi | | |
| 39 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,100 |
| 40 | Pret de piata | Ventilator mecanic DUCO Plus de geam 45 401- 500mm | buc | 1,000 |
| | | 1.2. Etajul 2.Camera sanitara | | |
| | | 1.2.1. Demolari | | |
| 41 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 2,100 |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 41,200 |
| 43 | RpCR29A | Curatarea varului de pe tavan | m2 | 12,600 |
| 44 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 12,600 |
| 45 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din linoleum | m2 | 12,600 |
| 46 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn | m2 | 4,500 |
| 47 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 4,500 |
| 48 | TsH92B | Incarcarea in auto ramasite de la demolari | t | 4,500 |
| 49 | TsI50A3 | Transportarea ramasite de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 4,500 |
| | | 1.2.2. Tavan | | |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/ | m2 | 12,600 |
| 51 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,600 |
| 52 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=2 | m2 | 12,600 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,600 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/ | m2 | 12,600 |
| 55 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,600 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/ | m2 | 12,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|----|--------|
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 12,600 |
| | | 1.2.3. Pardosele | | |
| 58 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 12,600 |
| 59 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,600 |
| 60 | IzF01B adap | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale /Mastica hidroizolanta 1m2=1.6kg / | m2 | 12,600 |
| 61 | CE13A | Hidroizolarea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /HPP / | m2 | 12,600 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,600 |
| 63 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 12,600 |
| 64 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)H=20cm | m3 | 0,720 |
| 65 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile | m2 | 1,000 |
| | | 1.2.4. Pereti | | |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton / | m2 | 41,200 |
| 67 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100- executate manual pe suprafete drepte aplicate la pereti | m2 | 41,200 |
| 68 | CI08C5 | Placaj din faianta portelanata smaltuita, nesmltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, cu rosturi alternante umplute cu fuga, fixate cu mortar adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 41,200 |
| 69 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,100 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton / | m2 | 3,100 |
| 71 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,100 |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton / | m2 | 3,100 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,100 |
| 74 | CK27B | Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 13,800 |
| 75 | | Cornier perforat | M | 10,900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|-----|--------|
| 76 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC d=100mm | buc | 2,000 |
| 77 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 78 | Pret de piata | Tub gofrat pentru ventilare d100 | M | 3,000 |
| | | 1.2.5. Usi | | |
| 79 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,100 |
| 80 | Pret de piata | Ventilator mecanic DUCO Plus de geam 45 401- 500mm | buc | 1,000 |
| | | 1.3. Etajul 2 Etajul 2 Baeti si fete | | |
| | | 1.3.1. Demolari | | |
| 81 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 3,400 |
| 82 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 40,500 |
| 83 | RpCR29A | Curatarea varului de pe tavan | m2 | 12,300 |
| 84 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 12,300 |
| 85 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 7,100 |
| 86 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 12,300 |
| 87 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 4,800 |
| 88 | TsH92B | Incarcarea in auto ramasite de la demolari | t | 4,800 |
| 89 | TsI50A3 | Transportarea ramasite de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 4,800 |
| | | 1.3.2. Tavan | | |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/ | m2 | 19,600 |
| 91 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 19,600 |
| 92 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=2 | m2 | 19,600 |
| 93 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 19,600 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/ | m2 | 19,600 |
| 95 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,600 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/ | m2 | 19,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|---|----|--------|
| 97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,600 |
| | | 1.3.3. Pardosele | | |
| 98 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 19,600 |
| 99 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,600 |
| 100 | IzF01B adap | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale /Mastica hidroizolanta 1m2=1.6kg / | m2 | 19,600 |
| 101 | CE13A | Hidroizolarea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu /HPP / | m2 | 19,600 |
| 102 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,600 |
| 103 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 19,600 |
| 104 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)H=20cm | m3 | 1,230 |
| 105 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile | m2 | 1,100 |
| | | 1.3.4. Pereti | | |
| 106 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton / | m2 | 82,500 |
| 107 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100- executate manual pe suprafete drepte aplicate la pereti | m2 | 82,500 |
| 108 | CI08C5 | Placaj din faianta portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, cu rosturi alternante umplute cu fuga, fixate cu mortar adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 82,500 |
| 109 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,600 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton / | m2 | 4,600 |
| 111 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,600 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton / | m2 | 4,600 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,600 |
| 114 | CK27B | Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 12,800 |
| 115 | | Cornier perforat | M | 14,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|--|-----|--------|
| 116 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC d=100mm | buc | 2,000 |
| 117 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,000 |
| 118 | Pret de piata | Tub gofrat pentru ventilare d100 | M | 5,900 |
| | | 1.3.5. Usi | | |
| 119 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,360 |
| 120 | Pret de piata | Ventilator mecanic DUCO Plus de geam 45 401- 500mm | buc | 2,000 |
| | | 1.4. Etajul 3 baeti | | |
| | | 1.4.1. Demolari | | |
| 121 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 1,680 |
| 122 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 | 41,100 |
| 123 | RpCR29A | Curatarea varului de pe tavan | m2 | 12,300 |
| 124 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton | m2 | 12,300 |
| 125 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 12,300 |
| 126 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale cu o incarcatura pina la 50 kg | t | 4,500 |
| 127 | TsH92B | Incarcarea in auto ramasite de la demolari | t | 4,500 |
| 128 | TsI50A3 | Transportarea ramasite de la demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 4,500 |
| | | 1.4.2. Tavan | | |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/ | m2 | 12,300 |
| 130 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 12,300 |
| 131 | CF53B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) K=2 | m2 | 12,300 |
| 132 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 12,300 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/ | m2 | 12,300 |
| 134 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,300 |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor /aporsa „Supraton„/ | m2 | 12,300 |
| 136 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet | m2 | 12,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-------------|---|-----|--------|
| | | existent, executate manual | | |
| | | 1.4.3. Pardosele | | |
| 137 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 12,300 |
| 138 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,300 |
| 139 | IzF01B adap | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatiei pe suprafete orizontale /Mastica hidroizolanta 1m2=1.6kg / | m2 | 12,300 |
| 140 | CE13A | Hidroizolarea cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu /HPP / | m2 | 12,300 |
| 141 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,300 |
| 142 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 12,300 |
| 143 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)H=20cm | m3 | 1,080 |
| 144 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului inclusiv sprijinirile | m2 | 1,100 |
| | | 1.4.4. Pereti | | |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton / | m2 | 41,100 |
| 146 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca M 100- executate manual pe suprafete drepte aplicate la pereti | m2 | 41,100 |
| 147 | CI08C5 | Placaj din faianta portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, cu rosturi alternante umplute cu fuga, fixate cu mortar adeziv pentru montarea placajelor | m2 | 41,100 |
| 148 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,100 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton / | m2 | 2,100 |
| 150 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,100 |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Supraton / | m2 | 2,100 |
| 152 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,100 |
| 153 | CK27B | Dispartituri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 15,600 |
| 154 | | Cornier perforat | M | 12,600 |
| 155 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate dinPVC d=100mm | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|--|-----|--------|
| 156 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 157 | Pret de piata | Tub gofrat pentru ventilare d100 | m | 3,600 |
| | | 1.4.5. Usi | | |
| 158 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,680 |
| 159 | Pret de piata | Ventilator mecanic DUCO Plus de geam 45 401-500mm | buc | 1,000 |
| | | 1.5. Diverse | | |
| 160 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,000 |
| 161 | TsA02D | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare | m3 | 1,200 |
| 162 | CD65C | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | m3 | 0,500 |
| 163 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren EPS gr.10cm/Numai manooprea, Placi polistiren/ Teploizolarea tevilor de canalizare in exterior / | m2 | 3,000 |
| 164 | | Pelicula | m2 | 3,000 |
| 165 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 8,750 |
| 166 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm/Calorifer din otel TIP 22 500 x 1200 mm MAKTEK f.Uniplast/ | buc | 5,000 |
| 167 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 45,600 |
| | | 2. Retele interioare apa si canalizare | | |
| 168 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 66,400 |
| 169 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 31,000 |
| 170 | Pret de piata | Teu d100mm | buc | 16,000 |
| 171 | Pret de piata | Cot d100mm | buc | 10,000 |
| 172 | Pret de piata | Revizie d100mm | buc | 5,000 |
| 173 | SC04A | Lavoar montat pe console fixate pe pereti din zidarie | buc | 7,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----------------|---|------|--------|
| | | de caramida sau b.c.a. /Lavuar Carina,,Cersanit,,55x40 | | |
| 174 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 7,000 |
| 175 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 9,000 |
| 176 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,000 |
| 177 | SC10A | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu robineti pentru bideu | buc | 1,000 |
| 178 | pret de piata | Bara de sprijin Sam M mata,cromata din otel inoxidabil /4elements.md / | buc | 2,000 |
| 179 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 7,000 |
| 180 | SC15A aplicativ | Dozator sapun 1.1 inox Genwec montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a./4elements.md / | buc | 7,000 |
| 181 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 7,000 |
| 182 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | M | 6,800 |
| 183 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2,2$) | M | 88,000 |
| 184 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Tevi din polipropilena $\phi 20 \times 2,2$)Fitinguri 30% / | M | 26,400 |
| 185 | SD05B | Robinet cu bila, avind diametrul de 3/4" . (Robinet cu ventil de inchidere d20) | buc | 12,000 |
| 186 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,000 |
| 187 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,000 |
| 188 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 6,600 |
| | | 3. Iluminat electric 3.1. Lucrari de montare | | |
| 189 | RpEG02A | Montarea panou electrice pe perete sau in nisa pentru 8 grupe | buc | 4,000 |
| 190 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, boiler electric, avind capacitatea de 100l/Boiler electric BOSCH 100 L f.Teplomall / | buc | 4,000 |
| 191 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana. ABДТ32/С16/30МА | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|--|--------------------|---------|
| 192 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A | buc | 8,000 |
| 193 | pret de piata | Automat 47-29 3 25A | buc | 7,000 |
| 194 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 5,000 |
| 195 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 11,000 |
| 196 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii// Corp de iluminat LED-18W | 100 buc | 0,100 |
| 197 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,800 |
| 198 | 590-4002 | Cablu BBΓΗΓ-LS-3*1.5 | m | 70,000 |
| 199 | 590-4003 | Cablu BBΓΗΓ-LS-3*2.5 | m | 110,000 |
| 200 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm ² | 100 m | 1,800 |
| 201 | | Teava gofrata d20mm | m | 180,000 |
| | | 3.2. Utilaj | | |
| 202 | f.Teplomall | Boiler electric V=100 l, 220V /Boiler electric BOSCH 100 L/ | buc | 4,000 |
| | | 4. Canalizare exterioara | | |
| | | 4.1. Terasament | | |
| 203 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m ³ : teren de categoria 2 | 100 m ³ | 0,250 |
| 204 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator /Curatirea transeei / | m ³ | 3,200 |
| 205 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip /pentru nivelul tevii de canalizare / | m ³ | 3,200 |
| 206 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu /astuparea transeei / | m ³ | 25,400 |
| 207 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m ³ | 25,400 |
| | | 4.2. Tevi si camine de vizitare | | |
| 208 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm/SN2 d160x3.2mm / | m | 53,000 |
| 209 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 3,000 |
| 210 | | Cot d100 | buc | 2,000 |
| 211 | | Revizia d160 | buc | 1,000 |
| 212 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee | m ³ | 1,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|---------------|--|-----|-------|
| | | sapate cu excavator /la fantani de canalizare / | | |
| 213 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,400 |
| 214 | Pret de piata | KT 10-9 | buc | 3,000 |
| 215 | Pret de piata | KTD 10 | buc | 3,000 |
| 216 | Pret de piata | KTP 1- 10 -1 | buc | 3,000 |
| 217 | Pret de piata | KTO | buc | 2,000 |
| 218 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B | buc | 2,000 |
| 219 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I | buc | 1,000 |
| 220 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 5,000 |
| 221 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 5,000 |
| 222 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) /pentru pereii la camine / | m3 | 1,100 |

Conducătorul grupului de lucru:

Primarul or. Nisporeni, Dan NEGEL
