

Lucrari de intretinere periodica a strazilor din s. Bujor r. Hincesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de intretinere periodica a strazilor

Valoarea de deviz 4 750 033,64 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces catre Centrul de Sanatate Publica, L=960m, cu latimea de 5,0 m, (sistem rutier existent din beton asfaltic in stare satisfacatoare) 1.1. Lucrari pregatitoare 1.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) (curatirea partii carosabile)	m3	24,000	103,000 103,000	2 472,000 2 472,000
2	Tn1AA01 E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с площадки, в вагон, 3 категории)-(incarcarea aluviunilor)	t	24,000	30,000 30,000	720,000 720,000
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	38,400	8,102 0,000	311,100 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке материалов)	100 m3	0,240	120,000 17,917	28,800 4,300
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	48,000	5,500	264,000

1	2	3	4	5	6	7
		(Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)			0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 795,900
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inklusiv salariu				3 795,900 3 196,300
		1.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
6	DI155Ak=0.6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmedie =2 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 2см) k=0.6	m2	4 800,000	7,354 1,047	35 300,160 5 025,600
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	211,200	11,000 0,000	2 323,200 0,000
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	240,000	277,310 29,150	66 554,400 6 996,000
9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	4 800,000	5,500 2,500	26 400,000 12 000,000
10	RpAr7A	Purjarea, curatarea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic): Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) (Продувка и очистка швов. Заполнение швов битумной мастикой (асфальтобетоном): для нормальных климатических условий (+10°C и выше)	m	1 800,000	31,290 5,500	56 322,000 9 900,000
		<i>Total</i>	Lei			186 899,760
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile				186 899,760 33 921,600

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			190 695,660
		Total Lucrari pregatitoare				190 695,660
		Inclusiv salariu				37 117,900
		1.2. Montarea bordurilor carosabile				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului)	100 m3	0,816	1 237,500 0,000	1 009,800 0,000
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	5,800	103,000 103,000	597,400 597,400
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) (incarcarea.), k=0,8	100 m3	0,060	990,000 0,000	59,400 0,000
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	139,840	6,959 0,000	973,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)				
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке материалов)	100 м3	0,874	119,851 18,021	104,750 15,750
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	10,200	419,000 419,000	4 273,800 4 273,800
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)(doar compactarea)	100 м3	2,040	1 101,098 441,005	2 246,240 899,650
18	TsC54B	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 lnm, conform SM SR EN 13242+A1, sub bordura, h=10cm (Слой основания из бута)	м3	71,400	671,700 49,500	47 959,380 3 534,300
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	м	2 040,000	255,575 34,000	521 373,000 69 360,000
20		Beton C16/20(se scade din norma DE10E), conform proiectului	м3	-18,410	2 000,000 0,000	-36 820,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			541 776,970
		Total Montarea bordurilor carosabile Inclusiv salariu				541 776,970 78 680,900
		1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством	t	1,920	13 632,708 0,000	26 174,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия) - 0.4l/m2				
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA 8 rul, conform CP D.02,25 ,2021, hmed - 2 cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	230,400	2 103,246 10,500	484 587,810 2 419,200
23	TsJ05B	Amenajarea geocompozitului Polystrada SA Plus, in norma se aplica in m2 cu norma 1,0 (pretulva include lm2 de acoperire, cu luarea in considerare a suprapunerilor de 10cmJ (Укладка геокompозита Polystrada SA Plus обычно производится из расчета 1,0 м2 на квадратный метр (цена включает 1 м2 покрытия с учетом перекрытий в 10 см).	m2	4 800,000	24,071 2,000	115 540,800 9 600,000
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mec anica - (beton asfaltic cu criblura MAS16 rul, bitum 1DI70,conform CP D.A2.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	4 800,000	185,923 2,500	892 430,400 12 000,000
25	material	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70, conferrm CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB I 6H) conform proiectului	t	9,600	1 900,000 0,000	18 240,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 536 973,81 0
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				1 536 973,81 0 24 019,200
		1.4. Amenajarea acceselor laterale				
26	DI155A k=0.6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: H med=2 cm k=0,6)(Фрезерование разрушенного	m2	576,000	7,354 1,047	4 236,040 603,050

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: .2 см)				
27	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	25,340	11,000 0,000	278,740 0,000
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - 0.4l/m2	t	0,230	13 635,652 0,000	3 136,200 0,000
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 rul, conform CP D.02.25,2021, hmed - 4 cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	55,300	2 002,244 10,500	110 724,080 580,650
		<i>Total</i>	Lei			118 375,060
		Total Amenajarea acceselor laterale Inclusiv salariu				118 375,060 1 183,700
		1.5. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje,semne rutiere)				
30	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)culoare albai	m2	72,000	92,570 23,500	6 665,040 1 692,000
31	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)- (SCM2,35) !.13,0 kg/buc.)	buc	19,000	706,500 54,500	13 423,500 1 035,500
32	DF19A	Montarea indicatorilor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm (Установка указателей	buc	14,000	781,860 22,000	10 946,040 308,000

1	2	3	4	5	6	7
		направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)				
33	DF19A	Montarea indicatorilor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 700mm (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	5,000	1 131,860 22,000	5 659,300 110,000
		<i>Total</i>	Lei			36 693,880
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje,semne rutiere) Inclusiv salariu				36 693,880 3 145,500
		<i>Total</i>	Lei			2 424 515,38 0
		Total Drum de acces catre Centrul de Sanatate Publica, L=960m, cu latimea de 5,0 m, (sistem rutier existent din beton asfaltic in stare satisfacatoare) Inclusiv salariu				2 424 515,38 0 144 147,200
		2. Straela Gheorghe Nemtelea spre drumul principal (L529), L=265m, cu latimea de 5,0 m 2.1. Lucrari pregatitoare 2.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
34	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,013	2 386,154 0,000	31,020 0,000
35	TsC22K11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории, в случае	100 m3	0,080	1 212,750 0,000	97,020 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		условиях использования воды)				
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) - incarcarea -materialului	100 m3	0,080	1 237,500 0,000	99,000 0,000
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	12,720	9,222 0,000	117,300 0,000
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке материалов)	100 m3	0,080	118,125 18,125	9,450 1,450
		<i>Total</i>	Lei			353,790
		Total Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului Inklusiv salariu				353,790 1,450
		2.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
39	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)- (Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor)	m	5,000	37,520 14,500	187,600 72,500
40	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2	100m2	15,900	174,257 0,000	2 770,680 0,000
41	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o	100 m3	3,180	596,069 0,000	1 895,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) - (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)				
		<i>Total</i>	Lei			4 853,780
		Total Lucrari de pregatire a partii carosabile Inclusiv salariu				4 853,780 72,500
		<i>Total</i>	Lei			5 207,570
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				5 207,570 73,950
		2.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) - (piara sparla LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+Al, h=0,10 m)	m3	145,750	876,722 30,000	127 782,170 4 372,500
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - 0.6l/m2	t	0,800	13 630,000 0,000	10 904,000 0,000
44	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) -- (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	1 325,000	263,989 3,000	349 785,880 3 975,000
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив	t	0,400	13 630,000 0,000	5 452,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - 0.31/m2				
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	1 325,000	185,923 2,500	246 347,520 3 312,500
47	material	Beton asfaltic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB I 6H) conform proiectului	t	2,650	1 900,000 0,000	5 035,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			745 306,570
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				745 306,570 11 660,000
		2.3. Amenajarea acceselor laterale, 1unit				
48	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2	100m2	0,480	174,625 0,000	83,820 0,000
49	DI96	Compactarea rambleului in ramint de cat. II, cu compactor pneuri de 25 t , 8 parcursi pe urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) - (Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3	0,096	593,750 0,000	57,000 0,000
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой,	m3	4,800	876,679 30,000	4 208,060 144,000

1	2	3	4	5	6	7
		выполненный с заполнением без заиливания) - (piara sparla LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+Al, h=0,10 m)				
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - 0.6l/m2	t	0,030	13 673,333 0,000	410,200 0,000
52	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) -- (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2	48,000	263,985 3,000	12 671,290 144,000
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - 0.3l/m2	t	0,014	13 228,571 0,000	185,200 0,000
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2	48,000	185,915 2,500	8 923,940 120,000
55	material	Beton asfaltic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB I 6H) conform proiectului	t	0,100	1 900,000 0,000	190,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			26 729,510
		Total Amenajarea acceselor laterale, 1unit				26 729,510 408,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2.4. Lucrare de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta				
56	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) (piara sparta sort LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+A1 :2010)	m2	265,000	71,764 1,585	19 017,490 420,000
		<i>Total</i>	Lei			19 017,490
		Total Lucrare de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta Inclusiv salariu				19 017,490 420,000
		2.5. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje,semne rutiere).				
57	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)- (SCM2,35) !.13,0 kg/buc.)	buc	2,000	706,500 54,500	1 413,000 109,000
58	DF19A	Montarea indicatorilor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	2,000	781,860 22,000	1 563,720 44,000
		<i>Total</i>	Lei			2 976,720
		Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje,semne rutiere). Inclusiv salariu				2 976,720 153,000
		<i>Total</i>	Lei			799 237,860
		Total Straela Gheorghe Nemteala spre drumul principal (L529), L=265m, cu latimea de 5,0 m				799 237,860 12 714,950
		Inclusiv salariu				

		Total	Lei		3 223 753,24
		Asigurari sociale si medicale	24 %		37 646,92
		Cheltuieli directe			3 261 400,16
		Cheltuieli de regie	14,5 %		472 903,02
		Total			3 734 303,18

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6 %			224 058,19
		Total				3 958 361,37
		TVA	20 %			791 672,27
						4 750 033,64
		Total deviz: Inclusiv salariu				156 862,15

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de intretinere periodica
a strazilor din s. Bujor r.
Hincesti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de intretinere periodica a strazilor**

Valoarea de deviz 4 750 033,64 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	8,380	50,00	419,000
2.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	48,000	50,00	2 400,000
3.	7124010010700	Montator PB	h-om.	4,620	50,00	231,000
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 130,730	50,00	56 536,500
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	530,950	50,00	26 547,500
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	144,000	50,00	7 200,000
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,480	50,00	324,000
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	645,113	50,00	32 255,650
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	618,970	50,00	30 948,500
		Total manopera				156 862,15

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	540,000	44,00	23 760,000
2.	1111000100-773	Beton asfatic cu criblura, MAS 16rul, conform CPD 02.25:2021	t	451,200	1 900,00	857 280,000
3.	11110001000-773	Beton asfatic cu criblura, BA 16rul, conform CPD .02.25:2021	t	129,062	1 900,00	245 217,800
4.	111100010001210	Beton asfatic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	193,593	1 800,00	348 467,400
5.	14111222016-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-3 1,5mm conformr SM SR EN 13242+Al	m3	30,561	500,00	15 280,500
6.	141112220166-01	Piatra sparta sort LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+Al :2010	m3	33,390	500,00	16 695,000
7.	141112220167-242	Piatra sparta LA30, fr. 8-3 1,5mm conformr SM SR EN 13242+Al	m3	183,520	500,00	91 760,000
8.	141112220175--2	Piatra sparta LA 30 (fr.8-3 1,5 mm, conform SM SM SR EN13242+Al	m3	82,110	500,00	41 055,000
9.	1411122201752-31	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,004	500,00	2,000
10.	1422102205507-0	Beton asfatic cu criblura, BA 8 ruI, conform CP D.02.25:2021	t	232,704	2 000,00	465 408,000
11.	142210220550704-0	Beton asfatic cu criblura, BA 16 ru1, conform CPD.02.25:2021	t	55,853	1 900,00	106 120,700
12.	1422102205518	Beton asfatic cu criblur4 BA 16 ruI, conform CP D.02.25:2021	t	27,600	1 900,00	52 440,000
13.	1711217329883	Material geocompozitului Polystrada SA Plus	m2	4 800,000	18,00	86 400,000
14.	23203226000401	Bitum	t	3,496	13 000,00	45 448,000

15.	23203226001101	Bitum	t	0,144	13 000,00	1 872,000
16.	2430126108720	Email alb	kg	52,560	80,00	4 204,800
17.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	25,200	25,00	630,000
18.	2615107326105-70	Indicator de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm	buc	16,000	750,00	12 000,000
19.	2615107326105-7016	Indicator de lorma dreptunghiulara Dinrensiunile 700mm	buc	5,000	1 100,00	5 500,000
20.	2663102100-73	Beton asfatic cu criblura, BA 16 ru , conform CP D.02.25:2021	t	9,600	1 900,00	18 240,000
21.	2663102100-773	Beton asfatic cu criblura, BA 16 ru , conform CP D.02.25:2021	t	2,750	1 900,00	5 225,000
22.	26631021000	Beton C16/20, XF2	m3	-18,410	2 000,00	-36 820,000
23.	266310210000-01	Beton C16/20	m3	1,596	2 000,00	3 192,000
24.	266310210000-1	Beton C1620, XF2	m3	108,120	2 000,00	216 240,000
25.	266612280028-4	Bordura beton C30/37XF4, BR 100.30. I5	m	2 050,200	115,00	235 773,000
26.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,018	2 200,00	39,600
27.	2811106301794-13	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35	buc	21,000	500,00	10 500,000
28.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	42,000	0,65	27,300
29.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	84,000	0,55	46,200
30.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	42,000	0,50	21,000
31.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,840	56,00	47,040
32.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,420	56,00	23,520
33.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	84,000	0,50	42,000
34.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	849,600	23,00	19 540,800
35.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	129,297	10,00	1 292,970
36.	4100126202818	Apa	m3	7,140	10,00	71,400
		Total materiale de constructii				2 893 043,03

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	29,988	110,00	3 298,680
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	30,600	100,00	3 060,000
3.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	240,000	60,00	14 400,000
4.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	12,000	150,00	1 800,000
5.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	72,000	220,00	15 840,000
6.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,456	40,00	138,240
7.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	73,106	120,00	8 772,720
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,018	800,00	814,400
9.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,773	660,00	7 770,180
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	43,682	400,00	17 472,800
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	82,405	400,00	32 962,000
12.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	37,998	400,00	15 199,200
13.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	14,314	400,00	5 725,600
14.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,905	500,00	1 952,500
15.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	14,400	60,00	864,000
16.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	52,877	110,00	5 816,470

		motor term. 92 cp				
17.	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	34,200	110,00	3 762,000
18.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,124	550,00	1 168,200
19.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,478	250,00	119,500
20.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,237	70,00	1 346,590
21.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,920	50,00	96,000
22.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,470	50,00	73,500
23.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,920	250,00	480,000
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	58,706	220,00	12 915,320
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	11,827	220,00	2 601,940
26.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,672	300,00	1 401,600
27.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	63,621	220,00	13 996,620
		Total utilaje de construcții				173 848,06

Total	Lei	3 223 753,24
Asigurari sociale si medicale	24 %	37 646,92
Cheltuieli directe		3 261 400,16
Cheltuieli de regie	14,5 %	472 903,02
Total		3 734 303,18
Beneficiu de deviz	6 %	224 058,19
Total		3 958 361,37
TVA	20 %	791 672,27

Total deviz:

4 750 033,64

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de intretinere periodica a
strazilor din s. Bujor r. Hincesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de acces catre Centrul de Sanatate Publica, L=960m, cu latimea de 5,0 m, (sistem rutier existent din beton asfaltic in stare satisfacatoare)				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
		1.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт) (curatirea partii carosabile)	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
2	TrI1AA01E3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с площадки, в вагон, 3 категории)-(incarcarea aluviunilor)	t			30,000 30,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	50,00	30,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			8,102 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	300,00	8,10
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке материалов)	100 m3			120,000 17,917
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	17,92
	1411122201752-31	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	500,00	2,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
5	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2			5,500 0,000
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	220,00	5,50
		1.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
6	DI155Ak=0.6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmedie =2 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 2см) k=0.6	m2			7,354 1,047
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	50,00	1,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,19
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	120,00	1,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	220,00	2,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	220,00	2,40
7	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			11,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	220,00	11,00
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2			277,310 29,150
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	50,00	29,15
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	10,00	0,06
	1422102205518	Beton asfatic cu criblur4 BA 16 ruI, conform CP D.02.25:2021	t	0,1150	1 900,00	218,50
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	13 000,00	7,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	150,00	7,50
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	50,00	0,40
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	250,00	2,00
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	60,00	3,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	220,00	1,10
9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2			5,500 2,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	60,00	3,00
10	RpAr7A	Purjarea, curatarea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfatic): Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta) (Продувка и очистка швов. Заполнение швов битумной мастикой (асфальтобетоном): для нормальных климатических условий (+10°C и выше)	m			31,290 5,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,50
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3000	44,00	13,20
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	110,00	2,09
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	100,00	1,70
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	220,00	8,80
		1.2. Montarea bordurilor carosabile				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) (excavarea terasamentului din fundatia trotuarului)	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			103,000 103,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	50,00	103,00
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			990,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcarea.), k=0,8				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	990,00
14	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км)	t			6,959 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке материалов)	100 m3			119,851 18,021
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,02
	1411122201752-31	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	500,00	1,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,11
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, finisarea sub fundament manual (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2			419,000 419,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	50,00	419,00
17	TsD05B	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)(doar compactarea)	100 m3			1 101,098 441,005
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	70,00	660,09
18	TsC54B	Strat din piatra sparta LA 30 fr. 8-31,5 lnm, conform SM SR EN 13242+Al, sub bordura,h=10cm (Слой основания из бута)	m3			671,700 49,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	141112220175--2	Piatra sparta LA 30 (fr.8-3 1,5 mm, conform SM SR EN13242+Al	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	110,00	46,20
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton 100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C16/20 (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24x25 см, по бетонному основанию 35x15 см)	m			255,575 34,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	50,00	8,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	50,00	25,50
	266310210000-1	Beton C1620, XF2	m3	0,0530	2 000,00	106,00
	266612280028-4	Bordura beton C30/37XF4, BR 100.30.15	m	1,0050	115,00	115,58
20		Beton C16/20(se scade din norma DE10E), conform proiectului	m3			2 000,000 0,000
	26631021000	Beton C16/20, XF2	m3	1,0000	2 000,00	2 000,00
		1.3. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) -0.4l/m2	t			13 632,708 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 392,71
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA 8 rul, conform CP D.02,25 ,2021, hmed - 2 cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			2 103,246 10,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,00	10,50
	1422102205507-0	Beton asfaltic cu criblura, BA 8 rul, conform CP D.02.25:2021	t	1,0100	2 000,00	2 020,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	400,00	15,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	110,00	3,59
23	TsJ05B	Amenajarea geocompozitului Polystrada SA Plus, in norma se aplica in m2 cu norma 1,0 (pretulva include lm2 de acoperire, cu luarea in considerare a suprapunerilor de 10cmJ (Укладка геocomпозита Polystrada SA Plus обычно производится из расчета 1,0 м2 на квадратный метр (цена включает 1 м2 покрытия с учетом перекрытий в 10 см).	m2			24,071 2,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	50,00	1,50
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0100	50,00	0,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1770	23,00	4,07
	1711217329883	Material geocompozitului Polystrada SA Plus	m2	1,0000	18,00	18,00
24	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mec anica - (beton asfaltic cu criblura MAS16 rul, bitum 1Dl70,conform CP D.A2.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			185,923 2,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	1111000100-773	Beton asfatic cu criblura, MAS 16rul, conform CPD 02.25:2021	t	0,0940	1 900,00	178,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	110,00	0,58
25	material	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70, confcrrm CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB I 6H) conform proiectului	t			1 900,000 0,000
	2663102100-73	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 900,00	1 900,00
		1.4. Amenajarea acceselor laterale				
26	DI155A k=0.6	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: H med=2 cm k=0,6)(Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: .2 см)	m2			7,354 1,047
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	50,00	1,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	10,00	0,19
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	120,00	1,31
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	220,00	2,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	220,00	2,40
27	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t			11,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	220,00	11,00
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) -0.4l/m2	t			13 635,652 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 395,65
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
29	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 rul, conform CP D.02.25,2021, hmed - 4 cm (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t			2 002,244 10,500

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100	50,00	10,50
	142210220550704-0	Beton asfatic cu criblura, BA 16 ru1, conform CPD.02.25:2021	t	1,0100	1 900,00	1 919,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	400,00	15,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330	400,00	53,20
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	110,00	3,59
		1.5. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje,semne rutiere)				
30	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Продольная, поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)culoare alba	m2			92,570 23,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	50,00	19,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	50,00	4,50
	2430126108720	Email alb	kg	0,7300	80,00	58,40
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	25,00	8,75
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	40,00	1,92
31	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)-(SCM2,35) !.13,0 kg/buc.)	buc			706,500 54,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	50,00	38,00
	266310210000-01	Beton C16/20	m3	0,0760	2 000,00	152,00
	2811106301794-13	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35	buc	1,0000	500,00	500,00
32	DF19A	Montarea indicatorilor rutiere noi pe stilpi noi de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			781,860 22,000
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,2200	50,00	11,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2615107326105-70	Indicator de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	56,00	1,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	56,00	2,24
33	DF19A	Montarea indicatorilor rutiere noi pe stilpi noi de forma dreptunghiulara, Dimensiunile 700mm (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			1 131,860 22,000
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,2200	50,00	11,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2615107326105-7016	Indicator de lorma dreptunghiulara Dinrensiunile 700mm	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	56,00	1,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	56,00	2,24
		2. Straela Gheorghe Nemteala spre drumul principal (L529), L=265m, cu latimea de 5,0 m				
		2.1. Lucrari pregatitoare				
		2.1.1. Curatirea mecanica a partii carosabile si al acostamentului				
34	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			2 386,154

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)				0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	660,00	2 386,15
35	TsC22K11	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodarii apelor (Повышение расхода маш.-ч. в TsC21B1, при перемещении грунта на каждые 10 м свыше предусмотренной дистанции, грунт II категории, в случае условиях использования воды)	100 m3			1 212,750 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8400	660,00	1 212,75
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) -incarcarea -materialului	100 m3			1 237,500 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
37	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			9,222 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	300,00	9,22
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului (Работы по выгрузке материалов)	100 m3			118,125 18,125
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	50,00	18,12
	1411122201752-31	Piatra split fr. 8-63 LA/30	m3	0,0040	500,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		2.1.2. Lucrari de pregatire a partii carosabile				
39	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)-(Taierea asfaltului vechi, la racordarea lucrarilor)	m			37,520 14,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	2 200,00	7,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	10,00	0,40
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	50,00	14,70
40	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2	100m2			174,257 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	660,00	174,26
41	DI96	Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) -(Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3			596,069 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,00	596,07
		2.2. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3			876,722

1	2	3	4	5	6	7
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) - (piara sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+AI, h=0,10 m)				30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	14111222016-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-3 1,5mm conformr SM SR EN 13242+AI	m3	0,2030	500,00	101,50
	141112220167-242	Piatra sparta LA30, fr. 8-3 1,5mm conformr SM SR EN 13242+AI	m3	1,2190	500,00	609,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	660,00	27,72
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	220,00	3,30
43	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) -0.6l/m2	t			13 630,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
44	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно) -- (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2			263,989 3,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,00	3,00
	111100010001210	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	110,00	0,87
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) -0.3l/m2	t			13 630,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 390,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70,conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)	m2			185,923 2,500
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	11110001000-773	Beton asfatic cu criblura, BA 16rul, conform CPD .02.25:2021	t	0,0940	1 900,00	178,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	110,00	0,58
47	material	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70, confcrrm CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB I 6H) conform proiectului	t			1 900,000 0,000
	2663102100-773	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 900,00	1 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.3. Amenajarea acceselor laterale, unit				
48	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) k=2	100m2			174,625 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	660,00	174,62
49	DI96	Compactarea rambleurii in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу) -(Compactarea platformei drumului) (Doar compactorul)	100 m3			593,750 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,00	593,75
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заливания) - (piara sparta LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+Al, h=0,10 m)	m3			876,679 30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	14111222016-463	Piatra sparta LA30, fr. 8-3 1,5mm conformr SM SR EN 13242+Al	m3	0,2030	500,00	101,46
	141112220167-242	Piatra sparta LA30, fr. 8-3 1,5mm conformr SM SR EN 13242+Al	m3	1,2190	500,00	609,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	660,00	27,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,17
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	220,00	3,30
51	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) -0.6l/m2	t			13 673,333 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 433,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
52	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) -- (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude	m2			263,985 3,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	50,00	3,00
	111100010001210	Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 leg, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021	t	0,1410	1 800,00	253,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	110,00	0,87
53	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) -0.3l/m2	t			13 228,571 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 000,00	13 000,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	228,57
54	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica - (beton asfaltic cu criblura BA16 rul, bitum 50/70,conform	m2			185,915 2,500

1	2	3	4	5	6	7
		CP D.02.25:2021), nisipul bitumat si otelul partrat din norma se exclude (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	2,50
	11110001000-773	Beton asfatic cu criblura, BA 16rul, conform CPD .02.25:2021	t	0,0940	1 900,00	178,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	110,00	0,58
55	material	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB I 6H) conform proiectului	t			1 900,000 0,000
	2663102100-773	Beton asfatic cu criblura, BA 16 rul, conform CP D.02.25:2021	t	1,0000	1 900,00	1 900,00
		2.4. Lucrare de consolidare a acostamentelor cu piatra sparta				
56	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) (piara sparta sort LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+AI :2010)	m2			71,764 1,585
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,58
	141112220166-01	Piatra sparta sort LA30, fr. 8-31,5 conform SM SR EN 13242+AI :2010	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	10,00	0,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	660,00	2,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	220,00	0,21
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	400,00	4,40
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	400,00	0,18
		2.5. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje,semne rutiere).				
57	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționati industrial (Закладка столбов для указателей направления дороги, металлических, заводских)-(SCM2,35) !.13,0 kg/buc.)	buc			706,500 54,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	50,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	50,00	38,00
	266310210000-01	Beton C16/20	m3	0,0760	2 000,00	152,00
	2811106301794-13	Stîlp metalic confecționat industrial SCM 2.35	buc	1,0000	500,00	500,00
58	DF19A	Montarea indicatorilor rutiere noi pe stîlpi noi de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc			781,860 22,000
	7124010010700	Montator PB	h-om.	0,2200	50,00	11,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	50,00	11,00
	2615107326105-70	Indicator de forma triunghiulara, Dimensiunile 700mm	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,65	1,30
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	56,00	1,12
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	56,00	2,24

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.