

## Фрезирование и ремонт щебенчатых покрытий L640 и L647

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 04

Valoarea de deviz 460 240,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. L 640 дл.2,5км ш . 10м</b>				
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	4 000,000	5,743 0,773	22 970,576 3 090,576
2	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	140,000	30,800 0,000	4 312,000 0,000
3	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	280,000	44,100 0,000	12 348,000 0,000
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	300,000	554,598 17,298	166 379,400 5 189,400
		<b>Total L 640 дл.2,5км ш . 10м</b>				<b>206 009,976</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>8 279,976</b>
		<b>2. L- 647 дл 2,09км ш 7м</b>				
5	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5cm (Фрезерование разрушенноасфальтобетонног о покрытия проезжей части, ширина барабана 2000 мм, глубина 5 см)	m2	4 200,000	5,743 0,773	24 119,105 3 245,105
6	DH02A	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером)	100m2	140,000	30,800 0,000	4 312,000 0,000
7	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (Перепрофилирование проезжей части щебеночных дорог, выполненное автогрейдером)	100m2	280,000	44,100 0,000	12 348,000 0,000
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	189,500	554,598 17,298	105 096,321 3 277,971
		<b>Total L- 647 дл 2,09км ш 7м Inclusiv salariu</b>				<b>145 875,426 6 523,076</b>

	Total	lei	351 885,402
	Соц.мед.страхование	22,50 %	3 330,687
	Накладные расходы	5,00 %	17 760,804
	Рентабельность	3,00 %	10 556,562
	НДС	20,00 %	76 706,690
	<b>Total deviz:</b>		<b>460 240,14</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)