



Aprob:

*[Handwritten signature]*

Director IMSP IMU  
Diana MANEA

## CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
2. Organizatorul procedurii de achiziție: IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3. Obiectul achizițiilor: Reparația galeriilor subterane a IMSP IMU

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	528,0000
	7132040012700	Parchetar	h-om	79,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	79,2000
2	TrB01B1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m	t	100,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	120,0000
3	TRI1AA05C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	100,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,0000
4	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	100,0000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	37,5000
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	528,0000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	105,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	26,4000
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	625,4160
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,2800
6	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. 15 cm (pardoseala industrială elicoptezată)	m2	528,0000

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	411,8400
	2663102100000	Beton	m3	109,3277
	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	533,1744
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	2 423,5200
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	80,7840
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	2,0465
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	10,3404
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	2,1542
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0560
	2952270003103	Vibrator	h-ut	10,6656
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	21,6480
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	6,3360
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,0560
	2410520006800	Autopompa	h-ut	8,6592
7	CG48A1 K = 5	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm	m2	-528,0000
	9310060019930	Muncitor	h-om	-411,8400
	2663102100000	Beton	m3	-109,3277
	2952270003103	Vibrator	h-ut	-10,6656
	2952240005106 1	Taietor de rosturi	h-ut	-1,0560
	2410520006800	Autopompa	h-ut	-8,6592
8	CK33C	Confectionarea sistemii de drenaj prin gaurire, diametrul 200 mm, adincime 2m, implutura cu pietris 15-20 mm	buc	2,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000
	2863146310237 1	Sistem de drenaj	buc	2,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	12,0000
9	RpCE31A	Indeprtarea chitului Romalchid din rosturile verticale si orizontale la panouri si refacerea muchiilor la panouri, in vederea rechituirii, curatarea rosturilor	m	1 385,0000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	166,2000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	110,8000
	2010102905931	Sipci de rasinoase geluite 5-15 x 10-30 mm	m	145,4250
10	IzF32A	Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor (dimensiuni 20x20 mm)	m	1 385,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	193,9000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	138,5000
	2416537343829 0	Amestec "Penetron"	kg	138,5000
	2416537343829 1	Amestec "Penecrit"	kg	2 493,0000

1	2	3	4	5
11	CK12D	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 2 buc (dotare cu amortizor de inchidere a usilor) (замок и нажимная планка „Антипаника,,)	m2	8,0000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	29,9200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5200
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1600
	2812106306000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	8,0000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,8800
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0320
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	6,0000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (betonocontact)	m2	1 967,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,0100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	295,0500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	98,3500
13	CF11A	Tencuieli interioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, pe suprafete verticale si orizontale cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	1 967,0000
	7122050013400	Zidar	h-om	1 770,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	393,4000
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	51,1420
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	11,8020
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 195,4000
	2652102100737	Var hidratat	kg	6 884,5000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	76,7130
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	17,7030
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,9010

1	2	3	4	5
14	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale si verticale	m2	38,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,4400
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,1780
	2466477302420	Sticla solubila	kg	19,0000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1520
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 967,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	59,0100
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	295,0500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	98,3500
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu emulsie, pe baza de apa - aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1 967,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 081,8500
	2430116103800	Emulsie pe baza de apa	kg	786,8000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	118,0200
		<b>2. Lucrari electrice, iluminare</b>		
17	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 1/18Vt 120 cm 220V IP54 soclu T8/G13	buc	100,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	28,0000
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	104,0000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	104,0000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	104,0000
18	RpEB03C	Montarea cablului electric din cupru neinflamabil VVG NG 3x1.5	m	150,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	34,5000
	1111000100033	Cablu de cupru 3x1,5	m	163,0125
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	38,8125
19	RpEB03D	Montarea cablului electric din cupru neinflamabil VVG NG 3x2,5	m	200,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,0000
	1111000100033 1	Cablu de cupru 3x2,5	m	217,3500
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	41,4000
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	51,7500

1	2	3	4	5
20	RpED01B	Cablu canal adeziv 16x16mm (inclusiv montarea)	m	80,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	13,6000
	3130134817404	Cablu de energie 16x16	m	81,6000
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	56,0000
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	16,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	20,0000
21	RpEF21E	Montarea accesoriilor pentru lampi :senzori de miscare IP44 220V 360grade	buc	50,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,5000
	2875276312648	Accesorii lampa	buc	51,0000
22	RpEF21E 1	Montarea doze /cutie de distributie 60x40mm IP55 plastic	buc	50,0000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	21,5000
	2875276312648 1	Doze/cutie de distributie	buc	51,0000

Şef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare



T. Sîrbu

Şef serviciul reparație


N. Melnic

Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice



V. Conacu

Şef serviciul termotehnic



V. Grevice

Specialist în management și organizare



V. Martalog