

**Lucrari Piata agroalimentara ,,
Vatra Casei " din satul
Loganesti, rnul Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3**Pavilion**

Valoarea de deviz 479 028,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasament						
1	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,289	840,42 0,00	242,88 0,00
2	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	28,900	18,06 18,06	521,93 521,93
3	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,289	1 784,81 370,45	515,81 107,06
Total Lucrari de terasament					1 280,62	
Inclusiv salariu					628,99	
2. Fundatii						
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. C7,5	m3	2,500	1 621,63 161,70	4 054,08 404,25
5	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	51,360	87,83 50,40	4 510,84 2 588,55
6	CC01E	Armaturi din otel betonA240 fasonate	kg	350,700	23,74	8 327,01

1	2	3	4	5	6	7
		in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			2,81	986,87
7	CC01F1	Armaturi din otel beton A500c fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	106,700	23,32 2,39	2 488,66 255,44
8	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,000	43,11 8,82	1 077,82 220,50
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C12/15	m3	14,500	1 748,70 184,80	25 356,09 2 679,60
10	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	62,000	73,39 1,68	4 550,02 104,16
Total Fundatii						50 364,52
Inclusiv salariu						7 239,37
3. Carcasa din lemn si acoperis						
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	9,000	6 645,50 945,00	59 809,50 8 505,00
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,000	286,24 35,70	2 576,16 321,30
13	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	392,000	49,83 23,10	19 533,36 9 055,20
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	310,000	31,61 8,82	9 797,86 2 734,20
15	CE17A	Strat pelicula hidroprotectoare cu urmatoarele caracteristiciv : sarcina la rupere N/5>=196 Impermiabilitatea la apa > 0,2 m Coloana de apa, Temperatura la lucru -40*c/+80*c Rezistenta la razele ultraviolete >4 luni	m2	183,000	26,25 10,50	4 803,75 1 921,50

1	2	3	4	5	6	7
16	CE30C	Astereala din placi OSB-III de 10 mm grosimea	m2	183,000	74,46 11,76	13 626,18 2 152,08
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) culoare cafeniu inchis	m2	183,000	232,76 48,30	42 595,49 8 838,90
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D 120mm	m	57,600	286,36 12,60	16 494,16 725,76
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100mm	m	16,800	229,86 14,70	3 861,66 246,96
Total Carcasa din lemn si acoperis						173 098,12
Inclusiv salariu						34 500,90
4. Pardosea						
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	12,690	552,07 41,58	7 005,76 527,65
21	CC03C	Montare plase sudate d=5.0mm ochi 200x200 mm la inaltimi mai ici sau egale cu 35m la placi	kg	380,900	18,46 1,26	7 031,59 479,89
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa clasa C8/10 si turnarea cu mijloace clasice	m3	19,040	1 823,31 222,60	34 715,90 4 238,31
23	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la pardoseli executat cu Folie de politilena gr.100 mk simplu asezata cu suprapunere nelipite	m2	126,990	8,41 0,84	1 068,61 106,68
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	126,990	76,96 29,40	9 773,33 3 733,51
25	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	126,990	12,81 5,04	1 627,35 640,04
26	CG17D	Pardoseli din placi de gresie portellonata ANTIDERAPANTA inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	126,990	363,80 105,00	46 199,00 13 333,90
27	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie portolonata H= 01 m aplicate cu adeziv	m	56,800	187,97 21,00	10 676,86 1 192,80

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardosea						118 098,40
Inclusiv salariu						24 252,78
5. Pereu						
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,080	552,09 41,58	3 356,73 252,80
29	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu C7,5	m3	6,080	1 725,53 161,70	10 491,21 983,13
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm cm, pe fundatie de beton C7,5 35x15 cm	m	60,800	247,27 28,56	15 034,13 1 736,45
Total Pereu						28 882,07
Inclusiv salariu						2 972,38
Cheltuieli directe			lei		371 723,73	
CAS			24,00 %		16 702,66	
Cheltueli de transport			1,00 %		2 898,04	
TOTAL			100,00 +		391 324,43	
Cheltueli de regie			1,00 %		3 913,25	
TOTAL			100,00 +		395 237,68	
Beneficiul de deviz			1,00 %		3 952,38	
TOTAL			100,00 +		399 190,06	
TVA			20,00 %		79 838,02	

Total deviz: **479 028,08**
Inclusiv salariu **69 594,42**

Intocmit

(Meridian Construct SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria Loganesti)

(funcția, semnătura)