

Строительство ограждения стадиона с.Казаклия

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Строительство ограждения стадиона с.Казаклия

Valoarea de deviz 649 431 lei


Intocmit in prețuri curente 23.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare разработка грунта для прямок	m3	25,000	82,01 82,01	2 050,31 2 050,31
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка фундамента)	m3	25,000	76,91 76,91	1 922,74 1 922,74
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile Опалубка	m2	360,000	67,57 43,74	24 325,20 15 746,40
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	90,000	1 087,98 140,33	97 918,20 12 629,93

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 бетон для прямка и фундамента				
5	CO06A2G 1	Imprejmuiri din plasa de sirma, fixata pe stilpi dinmetal prefabricat montati la 2.5 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1.5 m, Металлическая ограда из евросетки оц. по металлическим столбам	m	512,500	123,66 33,90	63 374,93 17 372,98
6	CO07A1	Ворота из профильной трубы иковки	kg	1 030,000	3,10 2,92	3 195,85 3 003,47
7		Заборы из профильной трубы иковки согласно рисунка	buc	40,000	2 030,00 0,00	81 200,00 0,00
8	CK16A	Точри metalice pentru usi din lemn confectionate din profiluri din banda de otel formate la rece montate in zidarie de orice natura Рельс для передвижных ворот	kg	85,000	8,51 5,47	722,99 464,73
9		Рельс для передвижных ворот	m	12,000	160,00 0,00	1 920,00 0,00
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Квадратная труба 50x50x3,2	kg	4 110,000	20,14 7,65	82 790,79 31 460,01
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Квадратная труба 80x80x4	kg	168,500	19,97 7,65	3 364,74 1 289,79
12	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suportii, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	4,280	250,98 148,35	1 074,19 634,93
13	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t	4,280	302,44 139,24	1 294,46 595,96

1	2	3	4	5	6	7
		mina				
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton штукатурка	m2	360,000	62,81 43,74	22 613,40 15 746,40
15		Эмблема села (Казаяк) из металла толщиной 2 мм, высотой 200 мм, длиной 800 мм	buc	1,000	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
		Total Строительные работы Inclusiv salariu				393 767,80 102 917,65

	Прямые затраты	lei	393 766
	Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	23 156
	Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	28 982
	Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	64 656
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	510 560
	Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %	30 633
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	541 193
	НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	108 238
	Total deviz: Inclusiv salariu		649 431 102 917



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Строительство ограждения стадиона с.Казаклия

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Строительство ограждения стадиона с.Казаклия

Valoarea de deviz 649 431 lei

Intocmit in prețuri curente 23.07.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	360,000	36,45	13 122,00
2.	7123010010200	Betonist	h-om	310,500	36,45	11 317,73
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	369,000	36,45	13 450,05
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	378,000	36,45	13 778,10
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	26,579	36,45	968,81
6.	7212030022700	Sudor	h-om	43,635	36,45	1 590,50
7.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	30,900	36,45	1 126,30
8.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	10,200	36,45	371,79
9.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,190	36,45	262,08
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	812,915	36,45	29 630,76
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,750	36,45	1 922,74
12.	9310060019901	Chesonier	h-om	56,250	36,45	2 050,31
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	365,610	36,45	13 326,48
Total manopera						102 917

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	64,177	10,00	641,77
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,085	220,00	18,70
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,360	0,00	0,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,330	3,00	0,99
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,180	3 200,00	576,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,260	3 200,00	4 032,00
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	36,000	80,00	2 880,00
8.	2030112930600	Tocuri metalice din profiluri din banda de otel formata la rece	kg	85,000	0,00	0,00
9.	205114	Заборы из профильной трубы иковки согласно рисунка	buc	40,000	2 030,00	81 200,00
10.	2320166200676	White spirit	kg	2,525	20,00	50,50
11.	2320187315789	Decofrol	kg	43,200	5,00	216,00
12.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	22,256	30,00	667,68
13.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	13,953	30,00	418,59
14.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,700	20,00	34,00
15.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	5,150	30,00	154,50
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 134,000 27,200	0,00 1,60	0,00 43,52
17.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 296,000	0,00	0,00
18.	2663102100000	Beton	m3	93,634	900,00	84 270,60
19.	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	26,317	500,00	13 158,50

20.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,800	900,00	1 620,00
21.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	5,760	900,00	5 184,00
22.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 081,500	0,00	0,00
23.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	126,321	10,00	1 263,21
24.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	789,506	40,00	31 580,24
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	42,785	15,00	641,78
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	18,000	15,00	270,00
27.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton Квадратная труба 50x50x3,2	kg	4 110,000	12,00	49 320,00
28.	27752763098868	Confecții metalice inglobate in beton Квадратная труба 80x80x4	kg	168,500	12,00	2 022,00
29.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	265,274	0,00	0,00
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	28,800	15,00	432,00
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,843 25,830	0,00 35,00	0,00 904,05
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	108,000	0,10	10,80
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	108,000	0,10	10,80
34.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,800	12,00	21,60
35.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,800	12,00	129,60
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	42,058	1,78	74,86
37.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,363	5,00	56,81
38.	66415	Рельс для передвижных ворот	m	12,000	160,00	1 920,00
39.	90115151135	Эмблема села (Казаяк) из металла толщиной 2 мм, высотой 200 мм, длиной 800 мм	buc	1,000	6 000,00	6 000,00
Total materiale de constructii						289 824

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	25,625	0,00	0,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,805	10,00	8,05
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	54,000	18,00	972,00
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,800	25,00	45,00
5.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	22,500	0,00	0,00
Total utilaje de constructii						1 025

Прямые затраты	lei	393 766
Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	23 156
Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	28 982
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	64 656
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	510 560
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %	30 633
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	541 193
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	108 238

Total deviz:


649 431

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Строительство ограждения стадиона** **Investitor**
с.Казаклия

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Строительные работы				
1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare разработка грунта для приемок	m3			82,01 82,01
	9310060019901	Chesonier	h-om	2,2500	36,45	82,01
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка фундамента)	m3			76,91 76,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	36,45	76,91
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile Опалубка	m2			67,57 43,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	12,00	0,06
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,10	0,03
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,20
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	80,00	8,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 бетон для приемка и фундамента	m3			1 087,98 140,33
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	36,45	125,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	900,00	936,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	5,00	0,51
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	0,00	0,00
5	CO06A2G1	Imprejmuiri din plasa de sirma, fixata pe stilpi dinmetal prefabricat montati la 2.5 m distanta interax, cu inaltimea la coama de 1.5 m, Металлическая ограда из евросетки оц. по металлическим столбам	m			123,66 33,90
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,7200	36,45	26,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	36,45	7,65
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de	m2	1,5000	40,00	61,62


1	2	3	4	5	6	7
		sirma				
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,2400	10,00	2,46
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0500	500,00	25,68
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	buc	0,5040	0,00	0,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	0,00	0,00
6	CO07A1	Ворота из профильной трубы иковки	kg			3,10
						2,92
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,0300	36,45	1,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1,0500	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0010	35,00	0,04
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0010	1,78	0,00
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	0,0050	30,00	0,15
7		Заборы из профильной трубы иковки согласно рисунка	buc			2 030,00
						0,00
	205114	Заборы из профильной трубы иковки согласно рисунка	buc	1,0000	2 030,00	2 030,00
8	CK16A	Tocuri metalice pentru usi din lemn confectionate din profiluri din banda de otel formate la rece montate in zidarie de orice natura Рельс для передвижных ворот	kg			8,51
						5,47
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	0,73
	2030112930600	Tocuri metalice din profiluri din banda de otel formata la rece	kg	1,0000	0,00	0,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	35,00	1,75
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0800	1,78	0,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3200	1,60	0,51
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	220,00	0,22
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0200	20,00	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0008	5,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
9		Рельс для передвижных ворот	m			160,00
						0,00
	66415	Рельс для передвижных ворот	m	1,0000	160,00	160,00
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Квадратная труба 50x50x3,2	kg			20,14
						7,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Квадратная труба 50x50x3,2	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,78	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
11	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Квадратная труба 80x80x4	kg			19,97
						7,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Квадратная труба 80x80x4	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	0,00	0,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,78	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
12	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t			250,98
						148,35
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800	36,45	61,23

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900	36,45	87,11
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600	30,00	97,80
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300	20,00	4,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770	3,00	0,23
13	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			302,44 139,24
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	36,45	139,24
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	30,00	156,00
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	20,00	7,20
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton штукатурка	m2			62,81 43,74
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	36,45	36,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	900,00	4,50
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	900,00	14,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	0,00	0,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	25,00	0,13
15		Эмблема села (Казаяк) из металла толщиной 2 мм, высотой 200 мм, длиной 800 мм	buc			6 000,00 0,00
	90115151135	Эмблема села (Казаяк) из металла толщиной 2 мм, высотой 200 мм, длиной 800 мм	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, nume, prenumele)

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.