

**Reparatia incaperilor Liceului
Matei Basarab din str. Matei
Basarab, 14 mun Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 503 055,03 lei

Intocmit in prețuri curente 20.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Spalatorie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,770	9,549 9,449	484,825 479,745
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	50,770	5,300 1,050	269,092 53,305
3	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	50,770	141,350 80,500	7 176,355 4 086,985
4	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp,	m2	50,770	174,567 85,750	8 862,787 4 353,545




1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	5,490	14,701 14,701	80,710 80,710
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,240	1 126,432 19,597	4 776,071 83,090
7	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,240	70,744 3,144	229,209 10,185
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,240	79,900 14,000	258,876 45,360
9	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 usite)	m2	1,250	1 255,878 28,336	1 569,848 35,420
10	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	17,120	19,604 17,500	335,614 299,600
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,420	4,754 1,054	16,259 3,605
12	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,420	70,364 53,554	240,644 183,155
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,420	24,091 19,250	82,390 65,835
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	3,420	45,344 19,250	155,076 65,835



1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" a tocurilor in jurul ferestrelor				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,290	27,799 27,300	564,050 553,910
16	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm) k=1.67	m2	20,290	88,709 40,915	1 799,914 830,165
17	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: se va coordona cu beneficiarul	m2	20,290	178,786 38,500	3 627,561 781,165
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" la tavane	m2	20,290	8,574 1,051	173,970 21,315
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) la tavane	m2	20,290	70,360 53,551	1 427,612 1 086,540
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Sniezka Grund" la tavane	m2	20,290	4,750 1,051	96,374 21,315
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max - la tavane	m2	20,290	45,345 19,251	920,046 390,600
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				33 147,283 13 531,385
		1.2. Incalzire				
22	RpIB12A	Demontari calorifere	buc	2,000	6,300 6,300	12,600 12,600
23	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de	m	30,000	23,137 10,500	694,125 315,000



1	2	3	4	5	6	7
		distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"				
24	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm cu 10 sectii	buc	2,000	1 217,928 22,750	2 435,856 45,500
25	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (K=1.3 на фитинги)	m	30,000	36,520 13,650	1 095,604 409,500
26	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 16,0 mm, inclusiv. (K=1.3 на фитинги)	m	25,000	36,520 13,650	913,003 341,250
27	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый d1.2" HERZ	buc	4,000	79,934 6,300	319,736 25,200
28	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	55,000	4,775 3,850	262,625 211,750
29	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	45,000	26,550 8,050	1 194,750 362,250
		Total Incalzire Inclusiv salariu				6 928,299 1 723,050
		1.3. Apa - canalizare				
30	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm - 110 mm	m	10,000	2,800 2,800	28,000 28,000
31	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	22,000	8,050 8,050	177,100 177,100



1	2	3	4	5	6	7
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR d16 mm	m	32,000	28,972 11,550	927,091 369,600
33	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	32,000	5,600 5,600	179,200 179,200
34	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6,000	377,110 57,750	2 262,660 346,500
35	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Cot D=16 mm)	buc	4,000	8,430 5,950	33,720 23,800
36	SB09A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm (Reductie D=20x16 mm)	buc	4,000	32,700 5,950	130,800 23,800
37	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Trap de podea)	buc	2,000	112,800 9,800	225,600 19,600
		Total Apa - canalizare Inclusiv salariu				3 964,171 1 167,600
		1.4. Electricitate				
38	RpSC04A	Demontarea boilerului existent	buc	1,000	33,250 33,250	33,250 33,250
39	SE57A	Preparator de apa calda menajera - doar montarea celui existent	buc	1,000	112,000 112,000	112,000 112,000
40	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	3,000	7,700 7,700	23,100 23,100
41	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-	m	30,000	5,600 5,600	168,000 168,000



1	2	3	4	5	6	7
		35 mmp, montat liber in santuri				
42	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	10,500 10,500	21,000 21,000
43	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,000	3,500 3,500	175,000 175,000
44	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	6,344 5,250	12,688 10,500
45	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,000	16,310 10,500	815,500 525,000
46	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,000	182,950 82,950	182,950 82,950
47	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R - 2*36	100 buc	0,030	26 595,000 11 095,000	797,850 332,850
48	507-0104	Lampa LB-36	buc	6,000	79,000 0,000	474,000 0,000
49	5901016	Cablu ВВГнг 3*2,5	m	50,000	15,488 0,000	774,375 0,000
50	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 248,800 833,000	624,400 416,500
51	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 333,500 1 333,500	40,005 40,005
52	Pret de piata	Priza	buc	3,000	33,000 0,000	99,000 0,000
53	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 127,000 1 127,000	22,540 22,540
54		Выключатель unitar	buc	2,000	33,000 0,000	66,000 0,000
55	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc	4,000	108,360 81,200	433,440 324,800



1	2	3	4	5	6	7
		Total Electricitate Inclusiv salariu				4 875,098 2 287,495
		Total Spalatorie Inclusiv salariu				48 914,851 18 709,530
		2. Sala de preparare a bucatelor				
		2.1. Lucrari de constructie				
56	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	63,150	9,550 9,450	603,095 596,785
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	63,150	5,300 1,050	334,725 66,290
58	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	63,150	141,353 80,499	8 926,427 5 083,540
59	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	63,150	174,567 85,750	11 023,933 5 415,130
60	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,840	14,696 14,696	100,520 100,520
61	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	4,240	1 126,432 19,597	4 776,071 83,090
62	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,240	70,744 3,144	229,209 10,185



1	2	3	4	5	6	7
63	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,240	79,900 14,000	258,876 45,360
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 usite)	m2	2,600	1 255,888 28,350	3 265,308 73,710
65	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	17,120	19,604 17,500	335,614 299,600
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,420	4,754 1,054	16,259 3,605
67	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,420	70,364 53,554	240,644 183,155
68	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,420	24,091 19,250	82,390 65,835
69	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	3,420	45,344 19,250	155,076 65,835
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" la tavane	m2	58,150	8,575 1,050	498,646 61,040
71	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) la tavane	m2	58,150	70,359 53,550	4 091,401 3 143,915



1	2	3	4	5	6	7
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Sniezka Grund" la tavane	m2	58,150	4,750 1,050	276,209 61,040
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max - la tavane	m2	58,150	45,344 19,250	2 636,773 1 119,405
74	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	62,130	27,800 27,300	1 727,240 1 696,170
75	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (grosime 5 cm) k=1.67	m2	62,130	88,711 40,915	5 511,619 2 542,050
76	CG47D	Pardoseli din placi de portelonat, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: se va coordona cu beneficiarul	m2	62,130	178,784 38,500	11 107,854 2 392,005
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				56 197,889 23 078,265
		2.2. Electricitate				
77	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	6,000	7,700 7,700	46,200 46,200
78	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	35,000	5,600 5,600	196,000 196,000
79	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	10,500 10,500	21,000 21,000
80	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	55,000	3,500 3,500	192,500 192,500
81	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	6,344 5,250	12,688 10,500
82	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	55,000	16,312 10,500	897,145 577,500



1	2	3	4	5	6	7
83	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 210x162x102	buc	1,000	182,950 82,950	182,950 82,950
84	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R - 2*36	100 buc	0,080	26 595,000 11 095,000	2 127,600 887,600
85	507-0104	Lampa LB-36	buc	16,000	79,000 0,000	1 264,000 0,000
86	5901016	Cablu ВВГнг 3*2,5	m	100,000	15,488 0,000	1 548,750 0,000
87	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,000	1 248,800 833,000	1 248,800 833,000
88	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1 333,500 1 333,500	40,005 40,005
89	Pret de piata	Priza	buc	3,000	33,000 0,000	99,000 0,000
90	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 127,000 1 127,000	22,540 22,540
91		Выключатель unitar	buc	2,000	33,000 0,000	66,000 0,000
92	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 16A	buc	2,000	108,360 81,200	216,720 162,400
		Total Electricitate Inklusiv salariu				8 181,898 3 072,195
		2.3. Ventilare				
93	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	55,000	22,700 22,400	1 248,500 1 232,000
94	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D=160 mm	m2	95,000	278,200 132,300	26 428,962 12 568,500
95	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	7,000	61,660 17,500	431,620 122,500



1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie				
96	RpCR20A	Vopsirea in culoare de ulei a canalelor de ventilare existente, intr-un strat	m2	15,000	37,093 31,150	556,388 467,250
97	VC03A	Montarea holei de aspiratie pentru bucatarie, pentru suprafata 50 m.p.	buc	2,000	1 769,460 1 182,300	3 538,920 2 364,600
		Total Ventilare Inclusiv salariu				32 204,390 16 754,850
		Total Sala de preparare a bucatelor Inclusiv salariu				96 584,177 42 905,310
		3. Depozit nr.1				
		3.1. Lucrari de constructie				
98	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	33,030	9,551 9,451	315,465 312,165
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	33,030	5,301 1,050	175,095 34,685
100	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	33,030	141,350 80,499	4 668,801 2 658,880
101	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	21,680	174,566 85,750	3 784,597 1 859,060
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	11,350	4,748	58,886



1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) la tavane			53,548	405,895
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Sniezka Grund" la tavane	m2	7,580	4,748 1,048	35,991 7,945
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max - la tavane	m2	7,580	45,344 19,250	343,708 145,915
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				15 719,420 7 257,845
		3.2. Electricitate				
116	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,000	7,700 7,700	7,700 7,700
117	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	10,500 10,500	21,000 21,000
118	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	43,500	3,500 3,500	152,250 152,250
119	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	6,344 5,250	12,688 10,500
120	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	43,500	16,311 10,500	709,530 456,750
121	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,435	1 248,800 833,000	543,228 362,355
122	5901016	Cablu ВВГнг 3*2,5	m	43,500	15,487 0,000	673,706 0,000
123	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R - 2*36	100 buc	0,010	26 595,000 11 095,000	265,950 110,950



1	2	3	4	5	6	7
124	507-0104	Lampa LB-36	buc	1,000	79,000 0,000	79,000 0,000
125	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 127,000 1 127,000	11,270 11,270
126		Выключатель unitar	buc	1,000	33,000 0,000	33,000 0,000
		Total Electricitate Inclusiv salariu				2 509,322 1 132,775
		Total Depozit nr.1 Inclusiv salariu				18 228,742 8 390,620
		4. Depozit nr.2				
		4.1. Lucrari de constructie				
127	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	65,000	9,550 9,450	620,750 614,250
128	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	65,000	5,301 1,050	344,533 68,250
129	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	65,000	141,352 80,500	9 187,880 5 232,500
130	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (h-2 m)	m2	41,860	174,567 85,750	7 307,354 3 589,495
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,140	4,750 1,050	109,908 24,290
132	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	23,140	70,359 53,550	1 628,116 1 239,140



1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,140	4,750 1,050	109,908 24,290
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	23,140	24,091 19,250	557,473 445,445
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	23,140	45,344 19,250	1 049,260 445,445
136	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,850	14,693 14,693	71,260 71,260
137	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,170	1 126,432 19,609	3 570,788 62,160
138	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,600	70,750 3,150	113,200 5,040
139	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,600	79,900 14,000	127,840 22,400
140	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680	1 255,873 28,333	2 109,867 47,600
141	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	10,300	19,593 17,500	201,810 180,250
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,120	4,753 1,053	19,584 4,340



1	2	3	4	5	6	7
143	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) tocurelor in jurul ferestrelor	m2	4,120	70,362 53,553	289,890 220,640
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurelor in jurul ferestrelor	m2	4,120	24,091 19,250	99,255 79,310
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" a tocurelor in jurul ferestrelor	m2	4,120	45,344 19,250	186,817 79,310
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" la tavane	m2	22,560	8,575 1,050	193,459 23,695
147	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) - la tavane	m2	22,560	70,360 53,550	1 587,319 1 208,095
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Sniezka Grund" la tavane	m2	22,560	4,750 1,050	107,167 23,695
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max - la tavane	m2	22,560	45,344 19,250	1 022,961 434,280
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				30 616,399 14 145,180
		4.2. Apa - canalizare				
150	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	1,000	8,050 8,050	8,050 8,050
151	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind	m	1,000	28,972 11,550	28,972 11,550



1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 16 mm				
152	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	1,000	5,600 5,600	5,600 5,600
153	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	377,110 57,750	377,110 57,750
		Total Apa - canalizare Inclusiv salariu				419,732 82,950
		4.3. Electricitate				
154	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	7,700 7,700	15,400 15,400
155	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	10,500 10,500	42,000 42,000
156	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	65,000	3,500 3,500	227,500 227,500
157	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	6,344 5,250	25,376 21,000
158	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	65,000	16,311 10,500	1 060,245 682,500
159	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,650	1 248,800 833,000	811,720 541,450
160	5901016	Cablu BBΓHΓ 3*2,5	m	65,000	15,488 0,000	1 006,688 0,000
161	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R - 2*36	100 buc	0,020	26 595,000 11 095,000	531,900 221,900



1	2	3	4	5	6	7
162	507-0104	Lampa LB-36	buc	4,000	79,000 0,000	316,000 0,000
163	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 333,500 1 333,500	26,670 26,670
164	Pret de piata	Priza	buc	2,000	33,000 0,000	66,000 0,000
165	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 127,000 1 127,000	11,270 11,270
166		Выключатель unitar	buc	1,000	33,000 0,000	33,000 0,000
		Total Electricitate Inclusiv salariu				4 173,769 1 789,690
		Total Depozit nr.2 Inclusiv salariu				35 209,900 16 017,820
		5. Depozit nr. 3				
		5.1. Lucrari de constructie				
167	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	34,860	9,550 9,450	332,910 329,420
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	34,860	5,301 1,050	184,782 36,610
169	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (pereti existenti)	m2	34,860	141,353 80,500	4 927,571 2 806,230
170	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea	m2	21,780	174,566 85,750	3 802,053 1 867,635



1	2	3	4	5	6	7
		placajelor (h-2 m)				
171	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	13,080	4,749 1,049	62,116 13,720
172	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	13,080	70,358 53,549	920,287 700,420
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,080	4,749 1,049	62,116 13,720
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,080	24,091 19,250	315,115 251,790
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max"	m2	13,080	45,344 19,250	593,100 251,790
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,800	14,700 14,700	70,560 70,560
177	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,120	1 126,428 19,598	3 514,455 61,145
178	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,600	70,750 3,150	113,200 5,040
179	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,600	79,900 14,000	127,840 22,400
180	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,680	1 255,873 28,333	2 109,867 47,600
181	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind	m	10,300	19,593 17,500	201,810 180,250



1	2	3	4	5	6	7
		spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)				
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,120	4,753 1,053	19,584 4,340
183	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,120	70,362 53,553	289,890 220,640
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,120	24,091 19,250	99,255 79,310
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max" a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,120	45,344 19,250	186,817 79,310
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" la tavane	m2	10,600	8,575 1,050	90,895 11,130
187	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) la tavane	m2	10,600	70,359 53,550	745,810 567,630
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Snieszka Grund" la tavane	m2	10,600	4,750 1,050	50,350 11,130
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Snieszka Max - la tavane	m2	10,600	45,344 19,250	480,646 204,050
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				19 301,029 7 835,870
		5.2. Apa - canalizare				
190	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	2,000	38,500 38,500	77,000 77,000



1	2	3	4	5	6	7
191	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	377,110 57,750	377,110 57,750
192	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	911,351 64,750	911,351 64,750
193	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 16 mm	m	6,000	28,972 11,550	173,830 69,300
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 на фитинги)	m	6,000	33,847 10,062	203,084 60,375
		Total Apa - canalizare Inclusiv salariu				1 742,375 329,175
		5.3. Electricitate				
195	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	1,000	7,700 7,700	7,700 7,700
196	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	10,500 10,500	21,000 21,000
197	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	45,000	3,500 3,500	157,500 157,500
198	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	6,344 5,250	12,688 10,500
199	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	45,000	16,308 10,500	733,855 472,500
200	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	0,450	1 248,800	561,960



1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm			833,000	374,850
201	5901016	Cablu BBГHГ 3*2,5	m	45,000	15,488	696,938
					0,000	0,000
202	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R - 2*36	100 buc	0,010	26 595,000	265,950
					11 095,000	110,950
203	507-0104	Lampa LB-36	buc	2,000	79,000	158,000
					0,000	0,000
204	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 333,500	26,670
					1 333,500	26,670
205	Pret de piata	Priza	buc	2,000	33,000	66,000
					0,000	0,000
206	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 127,000	11,270
					1 127,000	11,270
207		Выключатель unitar	buc	1,000	33,000	33,000
					0,000	0,000
		Total Electricitate Inklusiv salariu				2 752,531
						1 192,940
		Total Depozit nr. 3 Inklusiv salariu				23 795,935
						9 357,985
		6. Birou sef de cantina inclusiv debara				
		6.1. Lucrari de constructie				
208	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,520	9,550	434,700
					9,450	430,150
209	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	45,520	5,301	241,293
					1,050	47,810
210	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (pereti existenti)	m2	45,520	141,351	6 434,311
					80,500	3 664,360



1	2	3	4	5	6	7
211	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,520	4,750 1,050	216,234 47,810
212	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	45,520	70,360 53,550	3 202,789 2 437,610
213	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,520	4,750 1,050	216,234 47,810
214	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,520	24,092 19,250	1 096,647 876,260
215	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Snieszka Max"	m2	45,520	45,344 19,250	2 064,059 876,260
216	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,240	14,696 14,696	91,700 91,700
217	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	3,180	1 126,434 19,602	3 582,059 62,335
218	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,600	70,750 3,150	113,200 5,040
219	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,600	79,900 14,000	127,840 22,400
220	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc)	m2	3,060	1 255,887 28,355	3 843,015 86,765
221	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm	m	10,300	19,593 17,500	201,810 180,250



1	2	3	4	5	6	7
		latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)				
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,120	4,753 1,053	19,584 4,340
223	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,120	70,362 53,553	289,890 220,640
224	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,120	24,091 19,250	99,255 79,310
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	4,120	45,344 19,250	186,817 79,310
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Knauf Grundiemittel" la tavane	m2	8,140	8,574 1,049	69,794 8,540
227	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) la tavane	m2	8,140	70,359 53,549	572,723 435,890
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Sniezka Grund" la tavane	m2	8,140	4,749 1,049	38,658 8,540
229	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan Sniezka Max - la tavane	m2	8,140	45,344 19,250	369,100 156,695
230	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,150	27,803 27,302	421,210 413,630
231	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	15,150	53,117 24,500	804,717 371,175



1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
232	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	15,150	201,469 87,500	3 052,250 1 325,625
233	CI14A	Plinte di placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	17,830	33,714 17,500	601,119 312,025
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				28 391,008 12 292,280
		6.2. Electricitate				
234	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	7,700 7,700	15,400 15,400
235	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	10,500 10,500	21,000 21,000
236	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	60,000	3,500 3,500	210,000 210,000
237	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	6,344 5,250	12,688 10,500
238	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	60,000	16,310 10,500	978,600 630,000
239	5901016	Cablu BBΓHΓ 3*2,5	m	60,000	15,488 0,000	929,250 0,000
240	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,600	1 248,800 833,000	749,280 499,800
241	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R - 2*36	100 buc	0,030	26 595,000 11 095,000	797,850 332,850
242	507-0104	Lampa LB-36	buc	6,000	79,000 0,000	474,000 0,000
243	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	1 333,500 1 333,500	53,340 53,340
244	Pret de	Priza	buc	4,000	33,000	132,000



1	2	3	4	5	6	7
	piata				0,000	0,000
245	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1 127,000	22,540
					1 127,000	22,540
246		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ unitar	buc	2,000	33,000	66,000
					0,000	0,000
		Total Electricitate Inclusiv salariu				4 461,948 1 795,430
		Total Birou sef de cantina inclusiv debara Inclusiv salariu				32 852,956 14 087,710
		7. WC				
		7.1. Lucrari de constructie				
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,040	9,550	153,185
					9,450	151,585
248	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida existent	m2	3,360	46,799	157,245
					46,198	155,225
249	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	16,040	5,300	85,013
					1,050	16,835
250	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	16,040	141,346	2 267,188
					80,500	1 291,220
251	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	16,040	174,566	2 800,043
					85,750	1 375,430
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,030	4,745	9,632
					1,052	2,135



1	2	3	4	5	6	7
253	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,030	70,361 53,552	142,832 108,710
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,030	4,745 1,052	9,632 2,135
255	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,030	24,082 19,241	48,886 39,060
256	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	2,030	45,352 19,259	92,064 39,095
257	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,680	14,708 14,708	24,710 24,710
258	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc)	m2	1,680	1 255,873 28,333	2 109,867 47,600
259	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,030	27,808 27,310	56,450 55,440
260	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	2,030	53,095 24,500	107,783 49,735
261	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	2,030	201,002 87,483	408,034 177,590
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				8 472,564 3 536,505
		7.2. Apa - canalizare				
262	RpSC06A	Demontarea obiecte sanitare	buc	2,000	38,500 38,500	77,000 77,000



1	2	3	4	5	6	7
263	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	377,110 57,750	377,110 57,750
264	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	911,351 64,750	911,351 64,750
265	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 16 mm	m	16,000	28,972 11,550	463,546 184,800
266	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (K=1.15 на фитинги)	m	12,000	33,847 10,062	406,167 120,750
267	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 398,952 164,500	1 398,952 164,500
		Total Apa - canalizare Inclusiv salariu				3 634,126 669,550
		7.3. Electricitate				
268	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	1,000	7,700 7,700	7,700 7,700
269	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	10,500 10,500	21,000 21,000
270	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	30,000	3,500 3,500	105,000 105,000
271	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	2,000	6,344	12,688



1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari			5,250	10,500
272	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	30,000	16,310 10,500	489,300 315,000
273	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,300	1 248,800 833,000	374,640 249,900
274	5901016	Cablu BBГHT 3*2,5	m	30,000	15,488 0,000	464,625 0,000
275	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii PRB/R - 2*36	100 buc	0,010	26 595,000 11 095,000	265,950 110,950
276	507-0104	Lampa LB-36	buc	2,000	79,000 0,000	158,000 0,000
277	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 333,500 1 333,500	13,335 13,335
278	Pret de piata	Priza	buc	1,000	33,000 0,000	33,000 0,000
279	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 127,000 1 127,000	11,270 11,270
280		Выключатель unitar	buc	1,000	33,000 0,000	33,000 0,000
		Total Electricitate Inclusiv salariu				1 989,508 844,655
		Total WC Inclusiv salariu				14 096,198 5 050,710
		8. Reparatia coridorului				
		8.1. Lucrari de constructie				
281	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	36,690	9,550 9,450	350,380 346,710
282	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	36,690	46,800 46,200	1 717,095 1 695,085
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Betonocontact	m2	36,690	5,300 1,050	194,475 38,535
284	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura	m2	36,690	141,353	5 186,254



1	2	3	4	5	6	7
		de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti			80,499	2 953,510
285	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	36,690	174,565 85,750	6 404,798 3 146,150
286	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,230	4,749 1,050	48,587 10,745
287	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,230	70,360 53,550	719,779 547,820
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,230	4,749 1,050	48,587 10,745
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,230	24,093 19,252	246,472 196,945
290	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max"	m2	10,230	45,346 19,252	463,888 196,945
291	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	10,230	27,803 27,302	284,420 279,300
292	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,230	53,126 24,500	543,484 250,635



1	2	3	4	5	6	7
293	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	10,230	201,019 87,503	2 056,429 895,160
294	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,500	14,700 14,700	36,750 36,750
295	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 1 buc - usa exteriora	m2	2,500	1 255,893 28,350	3 139,732 70,875
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				21 441,130 10 675,910
		8.2. Electricitate				
296	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,000	7,700 7,700	15,400 15,400
297	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	10,500 10,500	42,000 42,000
298	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	50,000	3,500 3,500	175,000 175,000
299	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	50,000	16,310 10,500	815,500 525,000
300	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	4,000	6,344 5,250	25,376 21,000
301	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	1 248,800 833,000	624,400 416,500
302	5901016	Cablu BBΓHГ 3*2,5	m	50,000	15,488 0,000	774,375 0,000
303	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii	100 buc	0,020	26 595,000 11 095,000	531,900 221,900



1	2	3	4	5	6	7
		PRB/R - 2*36				
304	507-0104	Lampa LB-36	buc	4,000	79,000 0,000	316,000 0,000
305	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 333,500 1 333,500	13,335 13,335
306	Pret de piata	Priza	buc	1,000	33,000 0,000	33,000 0,000
307	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1 127,000 1 127,000	11,270 11,270
308		Выключатель unitar	buc	1,000	33,000 0,000	33,000 0,000
		Total Electricitate Inclusiv salariu				3 410,556 1 441,405
		Total Reparatie coridorului Inclusiv salariu				24 851,686 12 117,315
		9. Sala de mese. Alte incaperi.				
309	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	31,720	14,700 14,700	466,270 466,270
310	RpCP45B	Demontarea gratiilor existente de la geamuri	kg	90,000	2,264 2,100	203,805 189,000
311	CL19A	Montarea gratiilor existente la geamuri (doar manopera de montare)	m2	90,000	56,875 56,875	5 118,750 5 118,750
312	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocuiului peste 2,5 mp	m2	31,720	1 126,425 19,600	35 730,201 621,705
313	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	25,000	70,750 3,150	1 768,750 78,750
314	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	25,000	79,900 14,000	1 997,500 350,000
315	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (reparatia tocurilor interioare si exterioare)	m	127,000	19,602 17,500	2 489,449 2 222,500



1	2	3	4	5	6	7
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	25,500	4,750 1,050	121,125 26,775
317	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf Fugenfuller) tocurilor in jurul ferestrelor	m2	25,500	70,359 53,550	1 794,166 1 365,525
318	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor in jurul ferestrelor	m2	25,500	24,092 19,250	614,337 490,875
319	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan "Sniezka Max" a tocurilor in jurul ferestrelor	m2	25,500	45,344 19,250	1 156,272 490,875
		Total Sala de mese. Alte incaperi. Inklusiv salariu				51 460,625
		10. Evacuarea gunoiului				11 421,025
320	Tr11AA01 C2	Incarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, in auto categoria 2	t	30,000	12,250 12,250	367,500 367,500
321	Tsl50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului)	t	30,000	64,500 0,000	1 935,000 0,000
		Total Evacuarea gunoiului Inklusiv salariu				2 302,500
						367,500

	Total	lei	348 297,68
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	31 145,74
	Transport	4,00 %	8 285,51
	Cheltuieli directe	100,00 +	387 728,93
	Cheltuieli de regie	6,00 %	23 263,74
	Total	100,00 +	410 992,67
	Beneficiu de deviz	2,00 %	8 219,85
	Total	100,00 +	419 212,52
	TVA	20,00 %	83 842,51
	Total deviz: Inklusiv salariu		503 055,03
			138 425,53



Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)