

**Primaria or. Marculesti,
r.Floresti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
lucrari de modernizare si eficientizare a sistemului de iluminat stradal in or
Marculesti, r.Floresti

Valoarea de deviz 371 668,39 lei

Intocmit in prețuri curente 2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	45,000	47,17 17,84	2 122,63 802,97
2	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,220	1 588,77 484,36	349,53 106,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 472,16
		<i>Fondul social si asigurarea medicala</i>	24,50 %			222,83
		<i>Transportarea</i>	10,00 %			155,89
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			2 850,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			28,51
		<i>Total</i>	100,00 +			2 879,39
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			28,80
		<i>Total</i>	100,00 +			2 908,19
		<i>TVA</i>	20,00 %			581,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 489,83 909,53
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, ПЦРБ-12з	buc	2,000	1 010,62 201,38	2 021,24 402,76
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350, dulap pentru contor	buc	2,000	1 285,62 201,38	2 571,24 402,76
5		Contactator KM 25-40-230V	buc	2,000	287,50 0,00	575,00 0,00
6		Releu 15A 230V	buc	2,000	458,33 0,00	916,66 0,00
7	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	2,000	1 414,39 28,89	2 828,78 57,78
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/B25A	buc	2,000	255,10 132,56	510,21 265,11
9	08-03-525-1	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-1P-25 A	buc	2,000	336,37 177,59	672,73 355,17
10	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	105,000	270,46 198,83	28 397,90 20 877,13
11		Corp de iluminat cu acumulator autonom	buc	105,000	820,00 0,00	86 100,00 0,00
12	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	161,000	270,53 198,83	43 556,11 32 011,60
13		Corp de iluminat SMD LED 30W 6500K	buc	161,000	276,00 0,00	44 436,00 0,00
14	Pret furnizor 4	Consola cu un brat d.41mm	buc	105,000	103,33 0,00	10 849,65 0,00
15	Pret furnizor 4	Consola cu un brat d.48mm	buc	161,000	120,83 0,00	19 453,63 0,00
16		Banda metalica inoxidabila F207	m	600,000	11,20 0,00	6 720,00 0,00
17	Pret furnizor 7	Clema 30И 16-95/1,5-16	buc	330,000	13,83 0,00	4 563,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18		Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile F20	buc	630,000	3,80 0,00	2 394,00 0,00
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,500	2 522,38 1 053,63	6 305,96 2 634,07
20		Cablu VVG 3x1,5mm	m	250,000	5,95 0,00	1 486,65 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			264 359,66
		<i>Fondul social si asigurarea sociala</i>	24,00 %			13 681,53
		<i>Transportarea</i>	10,00 %			18 667,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			296 708,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			7 068,79
		<i>Total</i>	100,00 +			303 777,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			3 037,78
		<i>Total</i>	100,00 +			306 815,46
		<i>TVA</i>	20,00 %			61 363,10
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				368 178,56 70 687,91

						371 668,39
		Total deviz: Inclusiv salariu				71 597,44

Intocmit

Braghis N.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)